

数量総括表

業務名	R 7 企 工 阿南工業用水道 送水管水文調査業務				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般調査			式		1		
直接調査費			式		1		
機械ボーリング 発進立坑			式		1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		4. 78		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		11. 168		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		14. 2		
機械ボーリング 中間立坑			式		1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		16. 996		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		15. 8		
機械ボーリング 到達立坑			式		1		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		13. 732		

数量総括表

業務名	R 7 企 工 阿南工業用水道 送水管水文調査業務				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）		礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		14. 8		
総合解析 発進立坑・中間立坑・到達立坑			式		1		
解析等調査		ボーリング 本数:6本	式		1		
水位測定 発進立坑			式		1		
地下水位測定 設置			孔		2		
地下水位測定 観測・資料整理			孔		2		
水位測定 中間立坑			式		1		
地下水位測定 設置			孔		2		
水位測定 到達立坑			式		1		
地下水位測定 設置			孔		2		
水質及び底質分析費 発進立坑			式		1		

数量総括表

業務名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管水文調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水質分析費 現場			回		2		
水質分析費 公的機関			回		2		
電子成果品作成費			式		1		
電子成果品作成費(機械ボートリンク)			式		1		
間接調査費			式		1		
運搬費			式		1		
運搬費			式		1		
準備費			式		1		
準備及び跡片付け			式		1		
仮設費			式		1		
足場仮設			式		1		

数量総括表

業務名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管水文調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安全費			式		1		
環境保全(仮囲い)			式		1		
旅費交通費			式		1		
旅費交通費 発進立坑			式		1		
施工管理費			式		1		
施工管理費			式		1		
純調査費			式		1		
間接費			式		1		
諸経費			式		1		
一般調査業務費			式		1		
共通			式		1		

数量総括表

業務名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管水文調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通			式		1		
打合せ等			式		1		
打合せ			業務		1		
直接原価 (その他原価除く)			式		1		
その他原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
解析等調査業務費			式		1		