

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（明治橋） 鳴・大麻牛屋島～大津大幸 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
排水施設工		式		1		
水切り設置工		式		1		
排水管設置工		基		4		
橋梁補修工		式		1		
鋼材補修工		式		1		
当て板工		式		1		
鋼材成形工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（明治橋） 鳴・大麻牛屋島～大津大幸 橋 梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
コンクリート殻運搬処分	無筋	m3		0.09		
鋼板再注入工		式		1		
鋼板再注入工		式		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工		式		1		
仮設工		式		1		
補修用足場工	供用月数:1.5月	式		1		
吊足場(タイプA1)	桁高<1.5m	m2		120		
床面シート張防護		m2		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（明治橋） 鳴・大麻牛屋島～大津大幸 橋 梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
剥離剤工養生シート工	剥離回数:1回, 供用月数：全損	m2		120		
片側朝顔防護工（両側） （タイプE）	シート＋板張防護	m2		56		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
交通誘導警備員	B	人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島鳴門線（明治橋） 鳴・大麻牛屋島～大津大幸 橋			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		