

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・福井 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		16			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・福井 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
汚泥処分		t		0.1			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:200mm	m2		16			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		16			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		16			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2			
側溝工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・福井 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500	m		30			
側溝蓋		枚		30			
嵩上げコンクリート		m		2			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	m		32			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
防草シート		m2		24			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・福井 路側整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m		32			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・福井 路側整備工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		