

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 馬路川 三・池田佐野 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		270			
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		270			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		270			
残土等処分		m3		270			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 馬路川 三・池田佐野 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		70		
暗渠排水管	材質・径:高密度ポリエチレン管(ダブル)・200mm	m		6		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 馬路川 三・池田佐野 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		