

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土処分		m3		20			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁	基本部 B-800 L=2.0m/個	m		74			
プレキャスト擁壁	端部 B-800 L=1.5m/個	m		6			
基礎碎石		m2		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-2B	m		78			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤	W=1m	m2		72			
表層	W=1m	m2		72			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		m		80			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		86			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		84			
舗装版破碎(小規模土工)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		72			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		16			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t		1.5			
スクラップ控除		t		1.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]