

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 板野川島線他 石・藍畑他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		150		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト切削殻	m3		8		
殻処分		殻種別:アスファルト切削殻	m3		8		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		150		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		50		
汚泥処分			t		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 板野川島線他 石・藍畑他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		350		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		18		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		18		
不陸整正			m2		350		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		350		
アスファルト舗装補修工			式		1		
パッチング		材料種類:再生密粒度As(13)	t		2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間A	人日		10		
交通誘導警備員		昼間B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 板野川島線他 石・藍畑他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]