

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 松茂吉野線他 上板・七條他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		250			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		13			
殻処分	殻種別:アスファルト切削殻	m3		13			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		250			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		50			
汚泥処分		t		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 松茂吉野線他 上板・七條他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		300		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		15		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		15		
不陸整正			m2		300		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		300		
アスファルト舗装補修工			式		1		
パッチング		材料種類:再生密粒度As(13)	t		2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間A	人日		10		
交通誘導警備員		昼間B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 松茂吉野線他 上板・七條他 舗裝修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]