徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ７警営　徳島板野警察署　北･鯛浜　分館修繕工事建築

工事場所　　板野郡北島町鯛浜

○工事概要

改修工事　敷地面積　3598.78㎡
構造規模　鉄骨造2階建て　延べ面積 1321.24㎡
工事内容　建築工事　内装・間仕切壁・建具・家具・その他付帯工事
空調工事

○工事期間
契約締結日の翌日から令和7年2月24日まで

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料　　2025年7月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報　2025年7月

○次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・交通誘導員　　B:2人
・A型単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(ｽﾀﾝﾄﾞφ48.6×500×950,ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6×2.4×L1000)26台
・ＶＯＣ測定費　前1か所　後5か所

○共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和6年度版）により算出している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	18,245,706	
計			18,245,706	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,085,673	
現場管理費	1	式	3,922,743	
一般管理費等	1	式	3,524,878	
計			8,533,294	
工事価格	1	式	26,779,000	
消費税等相当額	1	式	2,677,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	29,456,900	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	18,245,706	
計			18,245,706	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	13,579,486	
機械設備工事	1	式	4,666,220	
計			18,245,706	

直接工事費　科目別内訳

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,300,895	
金属	1	式	1,287,058	
建具	1	式	5,321,620	
内外装	1	式	2,632,247	
ユニット及びその他	1	式	270,280	
解体	1	式	1,302,228	
発生材処理	1	式	465,158	
計			13,579,486	

直接工事費　科目別内訳

機械設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備	1	式	3,407,320	
換気設備	1	式	709,150	
撤去工事	1	式	549,750	
計			4,666,220	

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	306	㎡	160	48,960	
養生(内部改修)	複合改修	306	㎡	330	100,980	
養生(内部改修)	個別改修	41.6	㎡	210	8,736	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	306	㎡	1,170	358,020	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	41.6	㎡	780	32,448	
くさび緊結式足場	手すり先行方式	508	㎡	1,390	706,120	
安全手すり	期間3ヶ月	51.9	m	880	45,672	
養生シート	防炎Ⅰ類	1	式		446,024	別紙 00-0001
脚立足場		1	式		381,385	別紙 00-0002
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸2か所	1	式		172,550	別紙 00-0003
計					2,300,895	

建築工事		金属				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	241	㎡	2,230	537,430	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	10	か所	8,940	89,400	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	1	か所	9,300	9,300	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	286	m	1,210	346,060	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	11	か所	10,800	118,800	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	11	か所	2,020	22,220	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900× 900㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	3,030	21,210	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	3,200	3,200	
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	60*30*10*2.3	296	kg	170	50,320	
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	100*50*20*2.3	43.9	kg	170	7,463	
等辺山形鋼	L-75*75*6	18.7	kg	110	2,057	
等辺山形鋼	L-100*100*7	22.5	kg	130	2,925	
工場加工費		381	kg	66	25,146	
現場溶接費		6.1	m	1,420	8,662	
さび止め費		85.1	㎡	440	37,444	

建築工事		金属				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場施工費		381	kg	9	3,429	
鉄骨運搬	6t車	0.4	t	4,980	1,992	
計					1,287,058	

建築工事		建具			鋼製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1	引き違い窓	4	か所	108,000	432,000	
AW-2	引き違い窓	1	か所	103,000	103,000	
搬入工事費	ｱﾙﾐ建具	1	式		269,000	
法定福利費	ｱﾙﾐ建具	1	式		7,150	
LSD-4	片開きﾌﾗｯｼｭ戸W800×H2000	5	か所	139,000	695,000	
LSD-5	親子開きﾌﾗｯｼｭ戸W1200×H2000	1	か所	227,000	227,000	
LSD-6	片開きﾌﾗｯｼｭ戸W800×H2000	2	か所	129,000	258,000	
LSD-7	片開きﾌﾗｯｼｭ戸W750×H2000	1	か所	139,000	139,000	
LSD-8	片開きﾌﾗｯｼｭ戸W600×H2000	1	か所	134,000	134,000	
S-1		3	か所	66,100	198,300	
S-2		1	か所	110,000	110,000	
SD-B		1	か所	11,000	11,000	
SD-C		1	か所	153,000	153,000	
搬入工事費	鋼製建具	1	式		1,500,000	
法定福利費	鋼製建具	1	式		17,000	

建築工事	建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SS-1	電動軽量ｼｬｯﾀｰ	1	か所	710,000	710,000	
搬入工事費	ｼｬｯﾀｰ	1	式		259,000	
法定福利費	ｼｬｯﾀｰ	1	式		1,900	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.1	㎡	13,700	97,270	
計					5,321,620	

直接工事費　細目別内訳　11

建築工事	内外装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床洗浄・ﾜｯｸｽ	現況床	327	㎡	110	35,970	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	216	m	350	75,600	
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品　不燃	638	㎡	970	618,860	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	426	㎡	1,200	511,200	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	256	㎡	1,640	419,840	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	75	㎡	1,570	117,750	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	286	m	1,210	346,060	
外壁開口枠	既存外壁開口、枠仕舞い	1	式		44,216	別紙 00-0004
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚50 24kg/㎥	418	㎡	1,050	438,900	
カーテンレール 材工共 (個別)	シングル	1.9	m	1,330	2,527	
屋外階段手摺追加	丸鋼Φ13ＤＰ塗装	1	式		21,324	別紙 00-0005
計					2,632,247	

建築工事		ユニット及びその他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝ	2階印刷室　W1900*H2300	1	か所	23,600	23,600	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W720×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	15,900	15,900	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2000×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	22,200	22,200	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1500×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	19,600	19,600	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1100×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	17,600	17,600	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W2400×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	24,200	24,200	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1250×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	18,500	18,500	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1900×H850　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	22,200	22,200	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1200×H1030　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	1	か所	17,900	17,900	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	W1400×H1030　ﾖｺ型　ｽﾗｯﾄ巾25 耐蝕ｱﾙﾐ合金　手動開閉式	4	か所	19,100	76,400	
室名サイン	平付型・縦差式 W250*H50	2	か所	6,090	12,180	
計					270,280	

建築工事		解体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	80.1	m	300	24,030	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	255	㎡	900	229,500	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	453	㎡	1,500	679,500	
天井断熱ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去		364	㎡	180	65,520	
懸垂幕ﾚｰﾙ撤去		7.4	㎡	1,970	14,578	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ石綿撤去費	石綿含有接着材・ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ共撤去	1	式		264,000	
法定福利費		1	式		25,100	
計					1,302,228	

建築工事	発生材処理	運搬				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	41.2	m3	6,010	247,612	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り　9.0km以下	0.6	m3	1,190	714	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 12.0km以下	36.4	m3	1,780	64,792	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類　－ 60.0km超90.0km以下	0.4	m3	4,490	1,796	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	4.4	m3	4,560	20,064	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	1,340	134	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 － 60.0km超90.0km以下	1.5	m3	5,980	8,970	
計					344,082	

建築工事	発生材処理	処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	金属くず	0.3	t	0	0	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽくず	0.9	t	5,640	5,076	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.8	m3	16,000	12,800	
とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ	3.5	t	15,000	52,500	
とりこわし 発生材処分	ｻｯｼ　ｽﾁｰﾙ	0.1	t	▲33,000	▲3,300	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板等	1.5	m3	36,000	54,000	
計					121,076	

機械設備工事		空調設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-103	1	台	402,000	402,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機取外再取付	室内機P140	4	台	56,500	226,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 室内機取外再取付	室内機P112	3	台	55,800	167,400	
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 25.4外径 (1　B)	16	m	15,600	249,600	
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)	5	m	12,500	62,500	
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 19.1外径 (3/4 B)	24	m	10,400	249,600	
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)	27	m	8,730	235,710	
冷媒・被覆銅管	液管　12.7外径 (1/2 B)	16	m	4,690	75,040	
冷媒・被覆銅管	液管　9.5外径 (3/8 B)	56	m	3,760	210,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	10	m	4,680	46,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	4	m	3,710	14,840	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	20	m	3,410	68,200	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	61	m	4,430	270,230	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	11	m	3,650	40,150	
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	3	m	6,950	20,850	

機械設備工事		空調設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	10	m	2,870	28,700	
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	4	m	2,710	10,840	
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	20	m	2,490	49,800	
空調機 調整		7	台	48,500	339,500	
ｶﾞｽ充填費	能力P140×1系統 真空引き・冷媒ｶﾞｽ充填	2	組	76,000	152,000	
ｶﾞｽ充填費	能力P112×1系統 真空引き・冷媒ｶﾞｽ充填	1	組	99,000	99,000	
既存ﾄﾞﾚﾝ排水管 清掃	高圧洗浄車1台　高圧洗浄作業者2名 1F倉庫2・5系統 2F事務室4・5、会議室1・2系統	1	式		146,000	
既存ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ 清掃	1F倉庫2・5系統 2F事務室4・5、会議室1・2系統	1	式		242,000	
計					3,407,320	

機械設備工事		換気設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇	DF-202 深形ﾌｰﾄﾞｷﾞｬﾗﾘ共	1	台	53,400	53,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇	DF-203 深形ﾌｰﾄﾞｷﾞｬﾗﾘ共	2	台	61,100	122,200	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　150	3	個	22,700	68,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 取外再取付		4	台	27,800	111,200	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無　150mm	39	m	4,950	193,050	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	350mm程度　150mm	4	ｶ所	40,300	161,200	
計					709,150	

機械設備工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒・被覆銅管 撤去	28.6外径(1 1/8B) -	1	m	1,310	1,310	
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1　B) -	2	m	1,170	2,340	
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(　3/4B) -	44	m	880	38,720	
冷媒・被覆銅管 撤去	15.9外径(　5/8B) -	1	m	750	750	
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(　1/2B) -	2	m	600	1,200	
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(　3/8B) -	44	m	470	20,680	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	47	m	1,570	73,790	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　40A -	4	m	830	3,320	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　30A -	17	m	650	11,050	
排水・硬質 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　25A -	9	m	610	5,490	
排水管 保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	4	m	730	2,920	
排水管 保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	17	m	700	11,900	
排水管 保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	9	m	630	5,670	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去	天井ｶｾｯﾄ P80 室内機室外機共 再使用しない	1	組	24,200	24,200	
ﾌﾛﾝ回収処分	冷房能力　14.0kW	4	台	49,500	198,000	

機械設備工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛﾝ回収処分	冷房能力　11.2kW	3	台	45,900	137,700	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	9	m	1,190	10,710	
計					549,750	

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生シート	防炎Ｉ類	1	式		446,024	別紙 00-0001
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		508	㎡	8	4,064	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	508	㎡	760	386,080	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	508	㎡	50	25,400	
養生シート	防炎Ｉ類　賃料	508	㎡	60	30,480	
計					446,024	
脚立足場		1	式		381,385	別紙 00-0002
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	415	㎡	80	33,200	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	415	㎡	600	249,000	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　転用数 1	415	㎡	59	24,485	
内部仕上足場	脚立足場　賃料	415	㎡	180	74,700	
計					381,385	

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸2か所	1	式		172,550	別紙 00-0003
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	29	㎡	1,810	52,490	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	29	㎡	2,740	79,460	
片開き戸		2	か所	20,300	40,600	
計					172,550	

建築工事		内外装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁開口枠	既存外壁開口、枠仕舞い	1	式		44,216	別紙 00-0004
外壁開口		7.8	㎡	3,240	25,272	
外壁枠仕舞い		6.4	m	2,960	18,944	
計					44,216	
屋外階段手摺追加	丸鋼Φ13ＤＰ塗装	1	式		21,324	別紙 00-0005
丸鋼Φ13	SS400	11.7	kg	140	1,638	
現場溶接費		0.1	m	1,420	142	
鉄骨加工取付		1	式		16,700	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	0.4	㎡	350	140	
ＤＰ塗装下塗	鉄鋼面　C種1回　D種2回	0.4	㎡	3,110	1,244	
ＤＰ塗り	鉄鋼　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	0.4	㎡	3,650	1,460	
計					21,324	