

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1. 000		
法面工		式		1. 000		
法面吹付工		式		1. 000		
コンクリート吹付	セメント種類：普通セメント, 吹付厚：厚10cm	m2		23. 000		
アンカー工		式		1. 000		
アンカー工材料費		式		1. 000		
削孔（アンカー）	削孔長：54m, 杭径：90mm, 杭長：57. 5m, 杭打込長（掘削長）：54m	m		54. 000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	アンカー鋼材数量：57. 5m	本		7. 000		
グラウト注入	注入材規格：普通ポルトランドセメント, 圧縮強度：24N/mm2	m3		1. 100		
ボーリングマシン移設		回		2. 000		
足場（アンカー）		空m3		580. 000		
アンカー受枠	コンクリート規格：24-12-25（20）	箇所		7. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋挿入工		式		1. 000		
鉄筋挿入 N=19本	SD345 D19	m		62. 000		
足場(鉄筋挿入)		空m3		210. 000		
軽量盛土工		式		1. 000		
軽量盛土工		式		1. 000		
基礎コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≦60%	m3		102. 000		
支柱	H-150×150×7×10	本		15. 000		
アンカー接続 上段(a1～a2)		箇所		2. 000		
アンカー接続 下段(b1～b2)		箇所		2. 000		
仮設工		式		1. 000		
交通管理工		式		1. 000		
交通誘導警備員	B	人日		50. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬 土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐採工		式		1. 000		
伐採工		式		1. 000		
伐採		式		1. 000		
運搬処分	木くず	t		2. 000		
直接工事費		式		1. 000		
共通仮設		式		1. 000		
共通仮設費（率計上）		式		1. 000		
純工事費		式		1. 000		
現場管理費		式		1. 000		
工事原価		式		1. 000		
一般管理費等		式		1. 000		
工事価格		式		1. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1. 000		
工事費計		式		1. 000		