

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 4
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
法面吹付工		式	1				
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	m2	23				単 1号
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費		式	1				内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:54m, 杭径:90mm, 杭長:57.5m, 杭打込長(掘削長):54m	m	54				単 2号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:57.5m	本	7				単 3号
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮強度:24N/mm2	m3	1.1				単 4号
ボーリングマシン移設		回	2				単 5号
足場(アンカー)		空m3	580				単 6号
アンカー受枠	コンクリート規格:24-12-25(20)	箇所	7				単 7号
鉄筋挿入工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入 N=19本	SD345 D19	m	62				単 8号
足場(鉄筋挿入)		空m3	210				単 9号
軽量盛土工		式	1				
軽量盛土工		式	1				
基礎コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≦60%	m3	102				単 10号
支柱	H-150×150×7×10	本	15				単 11号
アソカ接続 上段(a1～a2)		箇所	2				単 12号
アソカ接続 下段(b1～b2)		箇所	2				単 13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	50				単 14号
伐採工		式	1				
伐採工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採		式	1				内 2号
運搬処分	木くず	t	2				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材 F20UA		m	58				
防錆被覆材 F20UA		m	54				
マシヨン F20UA		組	7				上下部共
ナット F20UA		個	7				
ストップ ーシース F20UA		組	7				
定着体 F20UA		本	7				
アンカーブ レート F20UA		枚	7				亜鉛仕様
アンカーキャップ F20UA		個	7				アルミ製
スペ ーサー F20UA		個	14				
頭部防錆材		kg	6. 3				
注入ハ イ		m	54				フラットハ イ
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	12				伐採・集積・積込等
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L		日	6				
ラフテレンクレーン 25t吊 オペレータ付		日	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	削孔(アンカー)	削孔長:54m, 杭径:90mm, 杭長:57. 5m, 杭打込長(掘削長):54m	単位	m	単位数量	54	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	21. 5				
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	32. 5			コンクリート等含む	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:57.5m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮 強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ボ-リングマシシ移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシシ移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	アンカー受枠	コンクリート規格:24-12-25 (20)	単位	箇所	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 155			単 17号	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-125			m	3				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	鉄筋挿入 N=19本	SD345 D19	単位	m	単位数量	62	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	62			単 18号 異形棒鋼ロックボルト(SD345 D19 メッキ付き)	
材料費(枚)			枚	19			単 19号 角座金(150*150*9 φ45 メッキ付き)	
材料費(個)			個	19			単 20号 ナット(D19用 メッキ付き)	
材料費(個)			個	38			単 21号 スペーサー(D19用)	
材料費(m)			m	69			単 22号 注入パイプ(フラットパイプ)	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	36.1				
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	23.5			コンクリート等含む	
グラウト注入(アンカー)			m3	1.2				
削孔機械の上下移動			回	5			単 23号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基礎コンクリート	18-8-40 BBoR N W/C≤60%	単位	m3	単位数量	102	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	102				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	91				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	11				
高密度ポリエチレン管 φ 150 シングル			m	5				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65			m	10				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準 (1. 0)	掛m2	29			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	支柱	H-150×150×7×10	単位	本	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱設置		標準	本	15				
H形鋼 H-150×150×7×10			t	2.48			溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 溶接構造用(SM400A)	
ハースプレート PL-9×230×400			t	0.097			溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 溶接構造用(SM400A)	
補強リブ PL-9			t	0.041			溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 溶接構造用(SM400A)	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	アンカー接続 上段(a1～a2)		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット F110UA			個	2				
アンカープレート F110UA			枚	2				亜鉛仕様
アンカーキャップ F110UA			個	2				アルミ製
頭部防錆材			kg	5.2				
カップリングバー φ62 L500			個	2				
カップリングバー φ62 L600			個	2				
カバー φ91 L160			個	4				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	2				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	2				
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	アンカー接続 下段(b1～b2)		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット F50UA			個	2				
アンカープレート F50UA			枚	2				亜鉛仕様
アンカーキャップ F50UA			個	2				アルミ製
頭部防錆材			kg	1.7				
カップリングバー φ42 L700			個	2				
カップリングバー φ42 L1000			個	2				
カプラー φ62 L135			個	4				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-125			m	3				
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	2				
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	運搬処分	木くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 27号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 異形棒鋼ロッド(SD345 D19 ムキ付き)			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 角座金(150*150*9 φ45 ムキ付き)			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ナット(D19用 ムッキ付き)			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スペーサー(D19用)			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 注入パンプ（フラットパンプ）			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動			回	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去			空m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカー鋼材		m	711	
防錆被覆材		m	1,200	
マンショソ		組	24,700	(2個) 上部・下部共
ナット		個	774	
ストップ・シーズ		組	1,610	
定着体		本	18,900	
スヘ・サー		個	693	
アンカープレート	亜鉛仕様	枚	6,210	
アンカーキャップ	アルミ製	個	9,540	
頭部防錆材		kg	1,530	
注入パイプ	フラットパイプ	m	297	

見積単価一覧表

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
グレート材	24N/mm2 W/C≤50%	m3	36,700	
H形鋼	H-150*150*7*10	t	204,000	溶接構造用(SM400A) 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)
平鋼	PL-9	t	203,000	溶接構造用(SM400A) 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)
ナット		個	2,650	アンカー接続(上段)
アンカープレート	亜鉛仕様	枚	20,000	アンカー接続(上段)
アンカーキャップ	アルミ製	個	17,700	アンカー接続(上段)
カップリングバー	φ62 L500	個	52,000	アンカー接続(上段)
カップリングバー	φ62 L600	個	94,400	アンカー接続(上段)
カブラー	φ91 L160	個	14,500	アンカー接続(上段)
ナット		個	981	アンカー接続(下段)
アンカープレート	亜鉛仕様	枚	10,300	アンカー接続(下段)

見積単価一覧表

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 美・木屋平川上 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカーキャップ	アルミ製	個	9,540	アンカー接続(下段)
カップリングバー	φ42 L700	個	96,000	アンカー接続(下段)
カップリングバー	φ42 L1000	個	120,000	アンカー接続(下段)
カプラー	φ62 L135	個	7,000	アンカー接続(下段)
ラフテレンクレーン	25t吊 オペレータ付	日	57,000	
処分費	木くず	t	17,000	運搬距離L=32.5km以下

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量		摘 要
軽量盛土工							
	支柱(直接基礎)	H形鋼	H-150×150×7×10	本	15		溶融亜鉛メッキ仕上げ
				t	2.48		
		支柱ベースプレート	PL-9×230×400	枚	15		
				kg	97		溶融亜鉛メッキ仕上げ
			ケミカルアンカー(M16)	本	60		
			ボルト・ナット(M16)	セット	60		
			補強リブ PL-9	kg	41		溶融亜鉛メッキ仕上げ
	基礎コンクリート工	コンクリート	18-8-40	m3	102		
		型枠	無筋	m2	91		
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	11		
		暗渠排水管	φ150 シングル	m	5		高密度ポリエチレン管
		水抜きパイプ	VP65	m	10		
		足場	単管傾斜	掛m2	29		
	アンカー接続工	接続部材	a-1～2				
		上段アンカー	F110UA	箇所	2		
		ナット	M62	個	2		
		アンカーキャップ	L=355	個	2		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量		摘 要
軽量盛土工							
	アンカー接続工	アンカープレート	300×300×36	枚	2		
		頭部防錆材		kg	5.2		
		カップリングバー	φ 62 L=500	個	2		
		カップリングバー	φ 62 L=600	個	2		
		カプラー	φ 91 L=160	個	4		
		箱抜き管	VP150	m	2		
		接続部材	b-1～2				
		下段アンカー	F50UA	箇所	2		
		ナット	M42	個	2		
		アンカーキャップ	L=205	個	2		
		アンカープレート	240×240×30	枚	2		
		頭部防錆材		kg	1.7		
		カップリングバー	φ 42 L=700	個	2		
		カップリングバー	φ 42 L=1000	個	2		
		カプラー	φ 62 L=135	個	4		
		箱抜き管	VP125	m	3		
		緊張定着頭部処理	f<400kN	本	4		a-1～2、b-1～2

[illegible]

数 量 総 括 表 (4)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量		摘 要
軽量盛土工							
	アンカー工	削孔	石 積	m	0.8		
			コンクリート(吹付・既設)	m	1.7		
			土砂部	m	21.5		
			岩 部	m	30.0		
		セメントペースト	24N/mm2 W/C $\leq$ 50%	m ³	1.1		
		アンカー施工足場	機械足場	空m ³	580		一部杭施工足場を併用する
		ボーリングマシン移設		回	2		
	アンカー受枠工			箇所	7		
		コンクリート	24-12-25(20)	m ³	2		
		型枠	鉄筋	m ²	12		
		鉄筋	SD345 D13	kg	155		
		箱抜き管	VP125	m	3		
切土補強工							
	法面吹付工	コンクリート吹付	t=10cm	m2	23		
	鉄筋挿入工	鉄筋挿入	D19(SD345、HDZ55)	本	19		

数 量 総 括 表 (5)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量		摘 要
切土補強工							
	鉄筋挿入工	削孔	コンクリート	m	0.5		
		(削孔径: ϕ 90)	吹付	m	1.9		
			石積み	m	1.2		
			土砂	m	36.1		
			岩(軟岩)	m	19.9		
				m	59.6		削孔長合計
		鋼材	D19(SD345、HDZ55)	m	61.5		
		(ネジ節異形棒鋼)		本	3		(鋼材長 L=5.5m)
				本	4		(鋼材長 L=4.0m)
				本	5		(鋼材長 L=3.0m)
				本	7		(鋼材長 L=2.0m)
		ナット	D19用(HDZ35)	個	19		
		角座金	150×150(HDZ55)	枚	19		
		スペーサー	ϕ 65 L=127	個	38		
		注入パイプ	ϕ 21.5	m	69		
		注入打設工	24N/mm ² W/C $\leq$ 50%	m ³	1.2		セメントペースト
		機械足場		空m ³	210		
		上下移動		回	5		

数 量 総 括 表 (6)

[illegible]

鋼材工数量表(H-150直接基礎部)

名称	種別	単位	数量	備考
H形鋼	H-150×150×7×10	本	15	(SM400A)
		m	79.765	
	79.765×0.0311	t	2.481	0.0311t/m
支柱ベースプレート	PL-9×230×400	枚	15	
	15×6.485	kg	97.275	6.485kg/枚
	ケミカルアンカー(M16)	本	60	4本/ヶ所
	ボルト・ナット(M16)	セット	60	
	補強リブ PL-9	kg	41.295	2.753kg/枚

※溶融亜鉛めっき仕上げ


(SM400A)

※溶融亜鉛めっき仕上げ

※溶融亜鉛めっき仕上げ


基礎コンクリート数量表（タイプA-1）

断面図



延長	L=	3.800	m
正面積	A=	3.800	m ² (CADより)
平均高さ	H=	1.000	m (A/L)
上部幅	B=	1.275	m
下部幅	B1=	1.575	m

排水溝



暗渠部延長	L1=	3.800	m
	N=	1	箇所

排水溝	N=	3	箇所
排水溝控除延長	L=	0.800	m

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (1.275 + 1.575) \times 1.000$	m ²	1.425	
コンクリート	18-8-40	1.425×3.8	m ³	5.415	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 0.8 \times 3$	m ³	0.048	
	計		m ³	5.367	
型枠(無筋)	正面積	$3.8 + (3.8 \times 1.044)$	m ²	7.767	斜率1.044
	妻部面積	$1.275 \times \{ (0.500 \times 0) + (0.650 \times 0) + (1.000 \times 0) + (1.500 \times 0) + (1.650 \times 0) \}$	m ²	0.000	
	排水溝	$0.10 \times 0.8 \times 2 \times 3 + 0.20 \times 0.10 \times 3$	m ²	0.540	
	計		m ²	8.307	
目地材	t=10mm	3.8/10.0m	ヶ所	0.4	
		1.425×0.4	m ²	0.570	
暗渠排水管	縦断管		m		
φ150	横断管	1.275×1	m	1.275	
	計		m	1.275	

断面図

延長	L=	2.000 m
正面積	A=	4.000 m ² (CADより)
平均高さ	H=	2.000 m(A/L)
上部幅	B=	0.975 m
下部幅	B1=	1.575 m

排水溝

暗渠部延長	L1=	2.000 m
	N=	0 箇所

排水溝	N=	1 箇所
排水溝控除延長	L=	0.500 m

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (0.975 + 1.575) \times 2.000$	m ²	2.550	
コンクリート	18-8-40	2.55×2	m ³	5.100	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 0.5 \times 1$	m ³	0.010	
	間詰めCon	$1.00 \times 0.50 / 2 \times 2.00$	m ³	0.500	
	計		m ³	5.590	
型枠(無筋)	正面積	$4 + (4 \times 1.044)$	m ²	8.176	斜率1.044
	妻部面積	$0.975 \times \{ (0.500 \times 0) + (0.650 \times 0) + (1.000 \times 1) + (1.500 \times 0) + (1.650 \times 0) \}$	m ²	0.975	
	排水溝	$0.10 \times 0.5 \times 2 \times 1 + 0.20 \times 0.10 \times 1$	m ²	0.120	
	間詰めCON部控除	1.00×2.00	m ²	2.00	
	計		m ²	7.271	
目地材	t=10mm	2/10.0m	ヶ所	0.2	
		2.55×0.2	m ²	0.510	
暗渠排水管	縦断管		m		
φ150	横断管	0.975×0	m	0.000	
	計		m	0.000	

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (0.975 + 1.575) \times 2.000$	m ²	2.550	
コンクリート	18-8-40	2.55×2	m ³	5.100	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 0.5 \times 1$	m ³	0.010	
	間詰めCon	$1.00 \times 0.50 / 2 \times 2.00$	m ³	0.500	
	計		m ³	5.590	
型枠(無筋)	正面積	$4 + (4 \times 1.044)$	m ²	8.176	斜率1.044
	妻部面積	$0.975 \times \{ (0.500 \times 0) + (0.650 \times 0) + (1.000 \times 1) + (1.500 \times 0) + (1.650 \times 0) \}$	m ²	0.975	
	排水溝	$0.10 \times 0.5 \times 2 \times 1 + 0.20 \times 0.10 \times 1$	m ²	0.120	
	間詰めCON部控除	1.00×2.00	m ²	2.00	
	計		m ²	7.271	
目地材	t=10mm	2/10.0m	ヶ所	0.2	
		2.55×0.2	m ²	0.510	
暗渠排水管 φ150	縦断管		m		
	横断管	0.975×0	m	0.000	
	計		m	0.000	

断面図

排水溝

延長	L=	9.500 m
正面積	A=	9.500 m ² (CADより)
平均高さ	H=	1.000 m(A/L)
上部幅	B=	1.625 m
下部幅	B1=	1.925 m


暗渠部延長	L1=	9.500 m
	N=	1 箇所

排水溝	N=	4 箇所
排水溝控除延長	L=	1.150 m

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (1.625 + 1.925) \times 1.000$	m ²	1.775	
コンクリート	18-8-40	1.775×9.5	m ³	16.863	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 1.15 \times 4$	m ³	0.092	
	計		m ³	16.771	
型枠(無筋)	正面積	$9.5 + (9.5 \times 1.044)$	m ²	19.418	斜率1.044
	妻部面積	$1.625 \times \{ (0.500 \times 0) + (0.650 \times 0) + (1.000 \times 1) + (1.500 \times 0) + (1.650 \times 0) \}$	m ²	1.625	
	排水溝	$0.10 \times 1.15 \times 2 \times 4 + 0.20 \times 0.10 \times 4$	m ²	1.000	
	計		m ²	22.043	
目地材	t=10mm	9.5/10.0m	ヶ所	1.0	
		1.775×1	m ²	1.775	
暗渠排水管	縦断管		m		
φ150	横断管	1.625×1	m	1.625	
	計		m	1.625	


基礎コンクリート数量表（タイプA-4）

断面図



延長	L=	7.777	m
正面積	A=	7.777	m ² (CADより)
平均高さ	H=	1.000	m(A/L)
上部幅	B=	1.925	m
下部幅	B1=	2.225	m

排水溝




暗渠部延長	L1=	7.777	m
	N=	1	箇所

排水溝	N=	5	箇所
排水溝控除延長	L=	1.450	m

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (1.925 + 2.225) \times 1.000$	m ²	2.075	
コンクリート	18-8-40	2.075×7.777	m ³	16.137	
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 1.45 \times 5$	m ³	0.145	
	計		m ³	15.992	
型枠(無筋)	正面積	$7.777 + (7.777 \times 1.044)$	m ²	15.896	斜率1.044
	妻部面積	$1.925 \times \{ (0.500 \times 0) + (0.650 \times 0) + (1.000 \times 0) + (1.500 \times 0) + (1.650 \times 0) \}$	m ²	0.000	
	排水溝	$0.10 \times 1.45 \times 2 \times 5 + 0.20 \times 0.10 \times 5$	m ²	1.550	
	計		m ²	17.446	
目地材	t=10mm	$7.777/10.0m$	ヶ所	0.8	
		2.075×0.8	m ²	1.660	
暗渠排水管	縦断管		m		
φ150	横断管	1.925×1	m	1.925	
	計		m	1.925	


基礎コンクリート数量表（タイプA-5）

断面図



延長	L=	6.500 m
正面積	A=	27.300 m ² (CADより)
平均高さ	H=	4.200 m (A/L)
上部幅	B=	1.500 m
下部幅	B1=	2.760 m

排水溝




暗渠部延長	L1=	6.500 m
	N=	0 箇所
排水溝	N=	3 箇所
排水溝控除延長	L=	1.150 m

名称	種別	算式	単位	数量	備考
断面積		$1/2 \times (1.500 + 2.760) \times 4.200$	m ²	8.946	
コンクリート	18-8-40	8.946×6.5	m ³	58.149	基礎前面の埋戻コンクリートはブロック延長の1/2を想定
	排水溝控除	$0.20 \times 0.10 \times 1.15 \times 3$	m ³	0.069	
	埋戻コンクリート	$0.6 \times 0.5 \times 0.5/2 \times 6.5/2$	m ³	0.244	
	計		m ³	58.324	
型枠(無筋)	正面積	$6.5 \times 0.35 + (27.3 \times 1.044)$	m ²	30.776	斜率1.044
	妻部面積	$0.650 \times \{ (4.200 \times 1) \}$	m ²	2.730	
		※タイプA-2との小口			
	間詰めCon		m ²	1.20	
	排水溝	$0.10 \times 1.15 \times 2 \times 3 + 0.20 \times 0.10 \times 3$	m ²	0.750	
	計		m ²	35.456	
足場	単管傾斜	27.3×1.044	掛m ²	28.500	
目地材	t=10mm	6.5/10.0m	ヶ所	0.7	
		8.946×0.7	m ²	6.262	
暗渠排水管	縦断管		m		
φ150	横断管	1.5×0	m	0.000	
	計		m	0.000	
水抜きパイプ	VP65	$58.324/6$	m	9.7	

基礎コンクリート数量表（タイプA-5:アンカー接続部材）

アンカー材（F110UA）詳細図



アンカー材料表


(1本当たり)

項 目	規 格	単 位	数 量	摘 要
ナット	M62	個	1	S45C
アンカーキャップ	L=355	個	1	アルミ鋳鉄
アンカープレート	300x300x36, $\phi 71$	枚	1	SS400, 亜鉛めっき
頭部防錆材	2.58kg	箇所	1	
カップリングバー	$\phi 62$ L=500	個	1	S45C
カップリングバー	$\phi 62$ L=600	個	1	S45C

名称	種別	算式	単位	数量	備考
接続部材	a-1~2				
上段アンカー	F110UA		箇所	2	
ナット	M62	1 × 2	個	2	
アンカーキャップ	L=355	1 × 2	個	2	
アンカープレート	300 × 300 × 36	1 × 2	枚	2	
頭部防錆材		2.58 × 2	kg	5.16	
カップリングバー	$\phi 62$ L=500	1 × 2	個	2	
カップリングバー	$\phi 62$ L=600	1 × 2	個	2	
カプラー	$\phi 91$ L=160	2 × 2	個	4	
箱抜き管	VP150	1.01m × 2	m	2.02	

基礎コンクリート数量表（タイプA-5:アンカー接続部材）

アンカー材（F50UA）詳細図



アンカー材料表

(1本当たり)

項目	規格	単位	数量	摘要
ナット	M42	個	1	S45C
アンカーキャップ	L=205	個	1	アルミ鑄鉄
アンカープレート	240x240x30, $\phi 52$	枚	1	SS400, 亜鉛めっき
頭部防錆材	0.86kg	箇所	1	
カップリングバー	$\phi 42$ L=700	個	1	S45C
カップリングバー	$\phi 42$ L=1000	個	1	S45C

名称	種別	算式	単位	数量	備考
接続部材	b-1~2				
下段アンカー	F50UA		箇所	2	
ナット	M42	1 × 2	個	2	
アンカーキャップ	L=205	1 × 2	個	2	
アンカープレート	240 × 240 × 30	1 × 2	枚	2	
頭部防錆材		0.86 × 2	kg	1.72	
カップリングバー	$\phi 42$ L=700	1 × 2	個	2	
カップリングバー	$\phi 42$ L=1000	1 × 2	個	2	
カプラー	$\phi 62$ L=135	2 × 2	個	4	
箱抜き管	VP125	1.66m × 2	m	3.32	

水平力抑止工(アンカー)数量表

名称	規格・寸法	単位数量	単位	数量	備考
	F20UA	-	箇所	7	
PCストランド		-	m	57.500	ポリエチレン被覆
					ソケットシース含む
防錆被覆材	ストランド長-(上部マンション+下部マンション)×n				
	57.5-(0.340+0.170)×7	-	m	53.930	
上部マンション	φ36×L=340	1	本	7	S35C相当品
下部マンション	φ36×L=170	1	本	7	S35C相当品
ナット	L=63.5 H=34	1	個	7	S45C
スッパースー	φ64 L=165	1	本	7	ポリエチレン
定着体	φ38.1 L=1200	1	組	7	S45S相当品
ABSスパーサー	φ58 L=146	2	個	14	ABS樹脂
アンカープレート	200×200×25 φ46	1	枚	7	SS400、亜鉛メッキ処理
アンカーキャップ	L=205	1	本	7	アルミ鋳鉄
頭部防錆材	0.9×7	1	kg	6.3	フーコートC同等品
グラウト注入パイプ	フラットパイプ	-	m	54	ポリエチレン
削孔	石積		m	0.800	
(削孔径φ90)	コンクリート(吹付・既設)		m	1.700	
	土砂部		m	21.480	
	岩部		m	29.950	
セメントペースト	$3.14 \times 0.09^2 \times 1/4 \times (0.8+1.7+21.48+29.95)$				
	$\times (1+2.2)$		m ³	1.097	

水平力抑止工(アンカー)数量表(1)

[illegible]


擁壁工(輕量盛土工:仮設工)

足 場 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	アンカー施工足場(機械足場)			杭施工足場(機械足場)								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No.203 + 2付近		15.4			0.0								
No.203 + 10.000	8.00	15.4	15.40	123.2	0.0	0.00	0.0						
No.204	10.00	20.4	17.90	179.0	0.0	0.00	0.0						
No.204 + 10.000	9.95	35.5	27.95	278.1	0.0	0.00	0.0						
合 計	27.95			580.3			0.0						

足場工延長根拠図


輕量盛土工展開図



足場工算出根拠図(1/3)

NO. 203+10

GH=423.976
FH=424.082




足場工算出根拠図(2/3)

N0. 204

GH=424. 508

FH=424. 589




足場工算出根拠図(3/3)

NO. 204+10

GH=421.262

FH=425.172



The diagram illustrates a cross-section of a tilted EPS (Expanded Polystyrene) board. The board is tilted at an angle θ relative to a horizontal reference line. The dimensions are labeled as follows:

- H : The vertical height of the board.
- $h1$: The vertical height of the board's projection onto the horizontal plane.
- b : The width of the board.
- θ : The angle of inclination.
- EPS**: The material type, indicated by the label and the hatched pattern.

Technical specifications for the board are provided in the table below:

設置箇所	N=	7	
高さ	H=	0.800	m
	h1=	1.000	
幅	b=	0.400	m
奥行き	B=	0.800	m
角度	θ =	26.6	°

[illegible]

切 土 補 強 土 工 数 量 計 算 書													
切土補強土工	点 間 距 離	コンクリート吹付											
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No.203 + 19.200		0.00											
No.204 + 1.600	2.400	1.88	0.94	2.26									
No.204 + 2.200	0.600	2.88	2.38	1.43									
No.204 + 5.000	2.800	3.75	3.32	9.30									
No.204 + 5.000	0.000	4.87	4.31	0.00									
No.204 + 6.400	1.400	4.87	4.87	6.82									
No.204 + 7.600	1.200	0.00	2.44	2.93									
合 計	8.400			22.74									

[illegible]

P

[illegible]


【切土補強土工内訳表】

施工区間	施工 段数	鋼材長 (m)	余長 (m)	基本削孔長(m): φ90					本数 (本)	鋼材長 (m)	削孔長(m): φ90					
				コンクリート	吹付	石積	土砂	岩(軟岩)			コンクリート	吹付	石積	土砂	岩(軟岩)	削孔長 (全長)
軽量盛土工(EPS)区間	1	5.5	0.1		0.10	0.20	3.59	1.51	2	11.0	0.00	0.20	0.40	7.18	3.02	10.80
NO.204~NO.204+13	1	5.5	0.1	0.50	0.10		3.59	1.21	1	5.5	0.50	0.10	0.00	3.59	1.21	5.40
	2	5.5	0.1		0.10	0.20	3.18	1.92		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5.5	0.1	0.50	0.10		3.18	1.62		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5.0	0.1		0.10	0.20	2.66	1.94		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5.0	0.1	0.50	0.10		2.66	1.64		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4.0	0.1		0.10	0.20	2.16	1.44	4	16.0	0.00	0.40	0.80	8.64	5.76	15.60
	4	4.0	0.1	0.50	0.10		2.16	1.14		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3.0	0.1		0.10		1.85	0.95	5	15.0	0.00	0.50	0.00	9.25	4.75	14.50
	6	2.0	0.1		0.10		1.09	0.71	6	12.0	0.00	0.60	0.00	6.54	4.26	11.40
	7	2.0	0.1		0.10		0.90	0.90	1	2.0	0.00	0.10	0.00	0.90	0.90	1.90
合計									19	61.5	0.50	1.90	1.20	36.10	19.90	59.60


※1～4段目は、No.204+5付近において分割(削孔内訳:コンクリートおよび石積)

NO. 204

GH=424.508
FH=424.589




NO. 204+10付近



平均削孔長(土砂)

測点	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目	6段目	7段目
NO.203+10	2.37	1.96	1.53	1.07	0.89	0.38	0.00
NO.204+13(10)	4.80	4.40	3.79	3.24	2.80	1.80	1.80
平均値	3.59	3.18	2.66	2.16	1.85	1.09	0.90


足場工延長根拠図




足場工算出根拠図

NO. 204

GH=424.508
FH=424.589




NO. 204+10付近



グラウンドアンカー構造図 (1)


H-150区間 (設置角度 : 26.6°)

S=1/10




アンカー材料表				
(3車線分)				
項 目	規 格・寸 法	単位	数量	備 考
PC鋼より線ナット固定方式 (二重防食タイプ)	F20UA (1xφ15.2)	組	1	ポリエチレン樹脂 ソケットシース含む
上部マンション	φ36 L=340	本	1	SS400相当品
下部マンション	φ36 L=170	本	1	SS400相当品
ナット	L=63.5 H=34	個	1	S45C
ストッパーシース	φ64 L=105	個	1	ポリエチレン
定 着 体	φ38.1 L=1200	組	1	SS400相当品 (支柱カブラ含む)
ABSスパーサー	φ58 L=146	個	2	ABS樹脂
アンカープレート	200x200x25 φ46	個	1	SS400 垂吊めっき
アンカーキャップ	L=205	個	1	アルミ鋳鉄
埋置材	φ19xφ	個	1	プロコートQ等品
グラウト注入パイプ	フラットパイプ	本	1	ポリエチレン


断面図 S=1:5




ナット (S45C) S=1:10




アンカーキャップ (アルミ鋳鉄) S=1:5




アンカープレート (SS400, 垂吊めっき) S=1:10




ストッパーシース (ポリエチレン) S=1:10



ABSスパーサー (ABS樹脂) S=1:10



アンカー材 (F20UA) 詳細図 S=1:10



参考図面

工 事 名	R7馬土 国道438号 奥・木屋平川上 道路改良工事		
路線名等	一般国道438号		
工事箇所	奥馬市木屋平川上		
図 面 名	グラウンドアンカー構造図 (1) H-150区間 (設置角度 : 26.6°)		
縮 尺	図示	図面番号	1
会 社 名			
事業者名	徳島県西部総合県民局土整備部<奥馬>		