

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,180			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		610			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		10			
土砂等運搬(不整地運搬車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,790			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,790			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		363			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 受圧板 D7°ロック		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:24- 12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,	m3		215			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		359			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚 :0. 2m	m2		44			
足場	安全ネット:無し	掛m2		359			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t		14. 73			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1. 07			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=2 0	m2		22			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		179			
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t		0. 34			
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0. 34			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
削孔		孔		380			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		349			
アンカー工 Td=133.0kN		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:145m	本		21			
削孔(アンカー) レキ質土	杭径:90mm	m		56			
削孔(アンカー) 軟岩	杭径:90mm	m		92			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		21			
箱抜き管	VU150	m		13			
グラウト注入	注入材規格:グラウト, 圧縮強度:24N/mm ²	m3		3.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場(アンカー)		空m3		509			
アンカー工 Td=356.0kN		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:196m	本		18			
削孔(アンカー) レキ質土	杭径:90mm,	m		66			
削孔(アンカー) 軟岩	杭径:90mm,	m		93			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		18			
箱抜き管	VU150	m		11			
グラウト注入	注入材規格:グラウト, 圧縮強度:24N/mm ²	m3		3.4			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m3		450			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水工		式		1			
小段排水	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2		55			
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮設構台賃料	217日間	式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵賃料	217日間	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		160			
運搬工		式		1			
ケーブルクレーン	217日間	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
落下物防護仮設構台	道路部 217日間	箇所		1			
落下物防護仮設構台	架線部 217日間	箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			