

R 7 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 地すべり防止				
(1)地下水排除工				
暗きょ工 (ボーリング)	No. 4	式	1.000	
ボーリング	れ質土, φ90mm	m	200.000	
保孔管	VP40	m	204.000	
孔口処理工	BB18-8-40 W/C≤60%	箇所	1.000	
暗渠排水管	150mm	m	20.000	
(2)抑止工				
アンカー工	No. 3, No. 4	式	1.000	
削孔 (アンカー)	115mm, れ質土	m	167.600	
削孔 (アンカー)	115mm, 軟岩	m	70.600	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等 (アンカー)	二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), $400 \leq f < 1300\text{kN}$	本	9.000	
グラウト注入打設		m ³	8.000	
アンカー工資材	設計荷重460kN/本 定着 250.0kN/本	式	1.000	
受圧板設置工	許容荷重470kN	基	9.000	
モルタル吹付工	t=10cm	m ²	54.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ1	基	7.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ5	基	1.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ10	基	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	れ質土	m ³	83.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	

R 7 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
足場（アンカー）		空m3	114.000	
ボーリングマシン移設		回	2.000	
ボーリング仮設機材	地表	回	1.000	
足場（地表）	傾斜地	空m3	58.100	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	