

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R 7 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	和田地区
工事名	R 7 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事
施工場所	三好市東祖谷和田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			45,355,000	
2 ・工事原価			38,040,000	
3 ・ ・直接工事費			23,628,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	23,628,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			14,412,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			4,253,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$23,628,000 \times ((11.770 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	15.760	%	3,723,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	530,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			10,159,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$27,881,000 \times (((34.700*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	36.440	%	10,159,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$38,040,000 \times (19.190*1.000+0.04)$	19.230	%	7,315,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$45,355,000 \times 4.080$	4.080	%	1,850,000	
28 支給品費			0	

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				23,628,000	
・地すべり防止	1.000	式		16,520,000	
・地下水排除工	1.000	式		4,089,961	
・・・暗きょ工(ボーリング) No.4	1.000	式	4,089,961	4,089,961	1 式当たり
ボーリング 地表,ㄱ質土,φ90mm,50m/本以下,あり	200.000	m	17,660	3,532,000	歩A・単A S単 35号
保孔管 地表,VP,有り,-,VP40	204.000	m	1,042	212,568	歩A・単A S単 36号
孔口処理工 BB18-8-40 W/C≤60%	1.000	箇所	302,753	302,753	歩A・単A T単 6号
暗渠排水管 据付,網状管,50～150mm,要	20.000	m	2,132	42,640	歩A・単A S単 26号
合 計				4,089,961	
・抑止工	1.000	式		12,430,833	
・・・アンカー工 No.3,No.4	1.000	式	12,234,787	12,234,787	1 式当たり
削孔(アンカー) 有り(ㄱ型),115mm,ㄱ質土	167.600	m	18,790	3,149,204	歩A・単A S単 27号
削孔(アンカー) 有り(ㄱ型),115mm,軟岩	70.600	m	22,790	1,608,974	歩A・単A S単 28号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400≤f<1300kN,有り	9.000	本	19,950	179,550	歩A・単A S単 29号
グラウト注入打設	8.000	m3	62,210	497,680	歩A・単A S単 30号
アンカー工資材 設計荷重460kN/本 定着250.0kN/本	1.000	式	2,198,797	2,198,797	歩A・単A T単 5号
受圧板設置工 許容荷重470kN	9.000	基	307,748	2,769,732	歩A・単A T単 2号

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 t=10cm	54.000	m ²	8,672	468,288	歩A・単A T単 7号
ざぶとん枠 組立・据付工 タイプ1	7.000	基	125,373	877,611	歩A・単A T単 4号
ざぶとん枠 組立・据付工 タイプ5	1.000	基	278,614	278,614	歩A・単A T単 3号
ざぶとん枠 組立・据付工 タイプ10	1.000	基	206,337	206,337	歩A・単A T単 1号
合 計				12,234,787	
・ ・ ・ 土工	1.000	式	196,046	196,046	1 式当たり
掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	83.000	m ³	2,362	196,046	歩A・単A S単 24号
合 計				196,046	
・ 仮設工	1.000	式		7,108,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		7,108,287	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	7,108,287	7,108,287	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	5,489,202	5,489,202	歩A・単A S単 15号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	216,666	216,666	歩A・単A S単 13号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	2.000	基	224,286	448,572	歩A・単A S単 14号
足場(アンカー) あり	114.000	空m ³	3,990	454,860	歩A・単A S単 32号

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 和田地区
工事名	R7三林 地すべり 三好市和田 山腹工事

[illegible]