

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工 長光寺谷		式		1			
掘削	土質：土砂	m3		350			
土砂運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		350			
工事用道路盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		370			
仮設舗装	RC-40 t=100	m2		840			
ゴミ等除去工		式		1			
ゴミ等除去工		m3		350			
ゴミ等処理		式		1			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂	m3		350			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		350			
残土等処分		m3		350			
既設水路養生工		式		1			
敷鉄板	25*1, 525*3, 048	m2		23			
埋設管	塩ビ管 φ 150 VP	m		17			
構造物撤去工		式		1			
Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	m3		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費 草		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削機械搬入搬出 西谷		回		1			
掘削 西谷	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		12			
掘削 姥ヶ谷	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		14			
積込(ルース) 西谷	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		12			
積込(ルース) 姥ヶ谷	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3		14			
土砂等運搬 西谷～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		12			
土砂等運搬 姥ヶ谷～積込場所	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14			
土砂等運搬 積込場所～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂	m3		200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
残土等処分		m3		200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		13			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		14			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1			
土砂等運搬		m3		1			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
裏込碎石	碎石規格:再生クワッシャー40～0	m3		8			
場所打擁壁工		式		1			
平張コンクリート		m3		0.3			
構造物撤去工		式		1			
Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	m3		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			