

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		75			
土砂等運搬 L=10.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		75			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		75			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		12			
埋戻し	土質:埴質土	m3		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		8			
土砂等運搬 L=10.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9			
残土等処分		m3		9			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40BBorN W/C6 0%以下	m3		42.7			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
1号L型側溝		m		10			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)		m2		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		m2		10			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
材料費		式		1			
現場荷下し工		式		1			
支柱・サポート架設工		式		1			
本体材料取付工		式		1			
足場	安全柵:無し	掛m2		36			
足場	安全柵:無し	掛m2		36			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設コンクリートブロック撤去	L=5.0km	t		13		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(B)		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

