

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		200			
舗装版切断汚泥処理		t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:24cm	m2		100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		24			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		24			
上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:100mm	m2		100			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:70mm,平均幅員:3.0m超	m2		100			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:70mm,平均幅員:3.0m超	m2		100			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:加熱合材 再生密粒度As(13)	t		20			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間A	人日		10			
交通誘導警備員	昼間B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			