

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線他 阿波・阿波小倉他 区画線維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 白実線W=15cm		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		2, 300		
溶融式区画線 白破線W=15cm		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		450		
溶融式区画線 黄実線W=15cm		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		400		
溶融式区画線 白破線W=30cm		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		70		
溶融式区画線 セヅラW=45cm		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セヅラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 矢印・記号・文字15cm白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 矢印・記号・文字15cm黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		40		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線他 阿波・阿波小倉他 区画線維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		2		
交通誘導警備員		B	人日		13		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]