

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
不陸整正		m2		218			
基層 車道	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		32			
表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		32			
表層 歩道(一般)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		136			
表層 歩道(乗入)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		50			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 防草タイプ	ブロック規格:C種(防草通常、防草水抜、テーパー)	m		59			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋸	道路鋸規格:両面反射、□100, 施工区分:小型鋸, 施工規模:10個以上30個未満	個		20			
防草プレート	W=40mm、t=1.4mm	m		79			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		85			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m ²		214			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		59			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
舗装版切断汚泥処分		m3		0.2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		