

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				No. 189+10.0~ No. 194+13.3(MC. 10 3) L=103.3m
1) 切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	114.000	
埋戻し	機械埋戻し	m ³	69.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m ³	136.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m ³	16.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	239.000	
機械切土法面整形	機械法面整形	m ²	120.700	
2) 切土 軟岩I(A)		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	90.000	
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	506.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	1,418.000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m ³	1,801.000	
機械切土法面整形	機械法面整形	m ²	482.900	
3) 切土 軟岩II		式	1.000	
地山掘削工(片切) 軟岩 II	機械掘削	m ³	196.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 II	機械掘削	m ³	799.000	
掘削土取除き	機械取除き	m ³	48.000	
掘削土積込 軟岩 II	機械積込	m ³	890.000	
4) 盛土		式	1.000	
路床盛土	敷均し締固め	m ³	72.000	
路体盛土	敷均し締固め	m ³	17.000	
5) 土羽 (木材集積場)		式	1.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
盛土法面整形	機械法面整形	m ²	400.200	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	395.800	
丸太筋工(1段積)		m	44.400	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	35.000	
6)捨土		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	L=0.8km	m ³	239.000	
捨土運搬 軟岩Ⅰ(A)	L=0.8km	m ³	1,801.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ	L=0.8km	m ³	890.000	
機械盛土		m ³	4,136.000	
2. 路面工				
(1)路面工				No.189+4.0~ No.193+12.3(EC.10 2) L=88.3m
1)コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	W/C≤60%、18-8-40(高炉), t=0.15m	m ²	423.300	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	φ6.0×150×150	m ²	389.500	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	423.300	
不陸整正		m ²	423.300	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	kg	607.700	
目地材設置工	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	6.600	
舗装止め丸太工(1段)		m	50.100	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
1)法面保護工		式	1.000	
植生基材吹付工	厚5cm	m ²	547.000	
丸太伏工	杉・桧リングバーカー皮 むき半割使用	m	11.700	
4. 擁壁工				

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)擁壁工				
1)擁壁工		式	1.000	No. 191+16.6～ No. 193+7.8
コンクリート擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	107.000	
基面整正		m ²	49.300	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
1)排水施設工		式	1.000	木材集積場
軽量緑化水路盤	A型(745×914mm)	m	13.000	
水平排水材設置工	厚3mm, スパンボンド不織布	m ²	117.900	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
1)道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	30.000	
補強鉄筋 D13mm	13mm以下	ton	0.050	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
1)落石防護柵		式	1.000	
落石防護柵工		m	86.000	
8. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				No. 190～No. 196
1)伐採費(スギ)		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
2)伐採費(ヒノキ)		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
3)伐採費 (ザツ)		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	12.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	13.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	15.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	15.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	11.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	17.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m3	14.800	
(2)枝条片付				
1)枝条片付		式	1.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
枝条片付		m ²	1,894.900	
(3)根株処理				
1)根株処理		式	1.000	
根株運搬	L=0.8km	m ³	40.400	
木材チップ化		m ³	31.800	
チップ運搬	L=0.8km	m ³	50.800	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	31.000	