

見積参考資料

工事名 R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三 好市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好4
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事
施工場所	三好市東祖谷栗枝渡
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
MC.114～No.236	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 I (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工				
No.233+0.6(MC.114)～No.235+6.6(EC.115)	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工（コンクリート）	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.233+15.0 ～ No.235+3.8	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) 木材集積場	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.234+17.2(MC.115)	1.000	式		
・ ・ ・ U型側溝 既設林道沿い	1.000	式		
・ ・ ・ 礫暗渠工 木材集積場	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 No.234～No.237	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 木材集積場	1.000	式		
・ ・ ・ 集材費 木材集積場	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付 木材集積場	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 MC.114～No.236	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	29.000	m3			単A S単 14号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	47.000	m3			単A S単 45号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	109.000	m3			単A S単 12号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	17.000	m3			単A S単 7号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	124.000	m3			単A S単 8号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	85.000	m ²			単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 I (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	127.000	m3			単A S単 15号
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(I)A	385.000	m3			単A S単 13号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A、障害なし	241.000	m3			単A S単 9号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	601.000	m3			単A S単 10号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	262.000	m ²			単A S単 24号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	58.000	m3			単A S単 20号
機械盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	18.000	m3			単A S単 21号
合 計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.4km 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	124.000	m3			単A S単 27号
捨土運搬 軟岩Ⅰ(A) L=0.4km 10t車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	601.000	m3			単A S単 28号
機械盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	725.000	m3			単A S単 22号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・路面工 No.233+0.6(MC.114)～No.235+6.6(EC.115)	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工	245.900	m ²			単A S単 40号
不陸整正 無し,-,あり	245.900	m ²			単A S単 57号
養生工	245.900	m ²			単A S単 41号
溶接金網敷設工	231.900	m ²			単A S単 39号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	187.600	kg			単A
目地材設置工 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.600	m ²			単A S単 50号
舗装止め丸太工(1段)	28.600	m			単A S単 66号
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・・・法面保護工	1.000	式			
・・・法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型） 1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様	62.200	m ²			単A T単 2号
ラス張工 法面吹付,100m ² 以上250m ² 未満,-	142.000	m ²			単A S単 58号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・擁壁工（コンクリート）	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.233+15.0 ～ No.235+3.8	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁（基礎+本体） 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	96.900	m3			単A S単 46号
基面整正 -	40.600	m ²			単A S単 43号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート) 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁(基礎+本体) 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)	54.700	m3			単A S単 47号
基面整正 -	21.600	m ²			単A S単 43号
排水パイプ設置 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	2.300	m			単A S単 5号
地山掘削工（床堀）礫質土 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	10.000	m3			単A S単 16号
地山掘削工（床堀）軟岩Ⅰ(A) 山積0.8m3(平積0.6m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし	80.000	m3			単A S単 17号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・ 横断側溝（グレーチング） No.234+17.2(MC.115)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	6.000	組			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(受台+呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.900	m3			単A S単 52号
型枠(受台+呑口) 一般型枠,小型構造物	12.200	m ²			単A S単 54号
基礎栗石工(受台) 20cm,敷均し	5.900	m ²			単A S単 32号
石材運搬 割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	1.200	m3			単A T単 11号
基面整正(受台+呑口) -	1.800	m ²			単A S単 44号
地山掘削工(床堀) 礫質土(呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	1.000	m3			単A S単 18号
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A、障害なし、土留なし	1.000	m3			単A S単 19号
ふとんかご 設置,ｽﾎｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 56号
石材運搬 割栗石150mm~200mm ふとんかご用	1.200	m3			単A T単 5号
合 計					
・・・ U型側溝 既設林道沿い	1.000	式			1 式当たり
鉄筋コンクリートU型側溝設置 コンクリート埋戻	45.900	m			単A T単 6号
既設U型側溝再利用撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう	0.600	m			単A S単 60号
鉄筋コンクリートU型側溝設置(再利用分) コンクリート埋戻	0.600	m			単A T単 12号
鉄筋コンクリートU型側溝設置 土砂埋戻	8.200	m			単A T単 7号
止水壁 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.030	m3			単A S単 53号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠,小型構造物	0.200	m ²			単A S単 55号
地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	15.000	m ³			単A S単 13号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	58.100	m ²			単A S単 25号
ラス張工 法面吹付,100m ² 以上250m ² 未満,-	58.100	m ²			単A S単 58号
合 計					
・ ・ ・ 礫暗渠工 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 (Cタイプ) φ300	62.400	m			単A T単 4号
石材運搬 割栗石80mm～150mm 礫暗渠用	36.800	m ³			単A T単 3号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	13.500	m			単A S単 61号
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	10.500	m			単A S単 62号
鉄筋加工 13mm以下	0.040	ton			単A S単 31号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	50.000	m			単A S単 67号
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 No.234～No.237	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	12.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	12.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	16.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	12.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
合 計					
・ ・ ・ 集材費 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
集材費（車両系） 10cm以上16cm未満	0.100	m3			単A T単 9号
集材費（車両系） 16cm以上22cm未満	4.200	m3			単A T単 10号
集材費（車両系） 22cm以上28cm未満	21.700	m3			単A T単 1号
集材費（車両系） 28cm以上	77.400	m3			単A T単 8号
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 枝条片付 本線	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,149.400	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・・・ 枝条片付 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	2,209.100	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.4km	44.000	m ³			単 A S 単 63号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	34.500	m ³			単 A S 単 34号
チップ運搬 L=0.4km	55.200	m ³			単 A S 単 64号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	30.000	m			単 A S 単 65号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ 構造物撤去工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				施工年度表	年度別工費（千円）	1/	0/1
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事							

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				施工計画表	計画期日	27	077
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事							

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度	令和5年度	3/	0/7
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区				施工計画表	計画期日	4/ 6/7
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
	排水パイプ設置		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	300mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	3.500	L			
	運転手(特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）					
		1.000	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クレー型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）					
		1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油					
		65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
	掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）					
		1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油					
		65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	埋戻土砂		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工計画表	計画期日	12/	0/1
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 13号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油	59.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.290	供用日			
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 16号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工				
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.680	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.450	人			
	軽油	43.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	地山掘削工(床堀)軟岩Ⅰ(A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類	床掘工				
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.630	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土(呑口)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油	59.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(呑口)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.740	供用日			
	運転手（特殊）					
		1.220	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	79.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 20号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 21号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾗ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	2.500	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	173.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 22号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ハートル給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 24号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 25号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	6.800	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.160	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	102.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 26号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレーカ)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(コンクリートブレーカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物区分 2)山林砂防工（普通作業員）	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.600	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	普通作業員	4.100	人			
	さく岩機[コンクリートブレーカ]	4.200	日			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	2.100	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	46.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 27号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.4km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 12.400 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 28号 ***					
	捨土運搬 軟岩Ⅰ(A) L=0.4km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 10.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,63.1km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	63.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 30号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,61.3km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊 4.000m3 61.300km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 0.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 31号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 32号 ***					
	基礎栗石工(受台)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コ-ト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コ-ト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]※		0.620	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000	L		
	割栗石 5～15cm		22.800	m3		
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 33号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	特殊作業員					
		0.420	人			
	普通作業員					
		1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※					<賃料>
		0.320	日			
	運転手（特殊）					
		0.290	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		20.000	L			
	割栗石 5～15cm					
		11.400	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 34号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 35号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,10cm以上16cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	10cm以上16cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.480 人			
	普通作業員		0.970 人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度	令和5年度	工事費	307,077
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度表	年度別工費（百万円）	577	577
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工計画表	計画期日	36/	0/1
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区		施工年度表	年度別工費（百万円）	327	677
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 40号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		2.100	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m3			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼﾞ・超低・排(～2014)]					<賃料>
		1.780	日			
	運転手(特殊)					
		1.250	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	73.000	L			
	諸雑費					
	6%	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

(65/ 103)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工計画表	計画年度	45/	0/1
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	日和茶坂瀬線	佐野工区
工事名	R7三林	林間日和茶坂瀬線佐野	三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工年度表	年度別工費（千円）	457	077
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

(69/ 103)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度	年度別（ 47/ 07/
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事		

[illegible]

(71/ 103)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度表	年度別工費（百万円）	427	077
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工年度表	年度別工費（百万円）	507	677
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度表	年度別収入（百万円）	517	677
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工計画表	計画期日	32/	0/1
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工計画表	計画期日	35/	6/7
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工率	表	率面割合	（	34%	6/7
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度	令和5年度	年度別予算	337,077
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区	施工年度	令和5年度	30%	0%
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）		日和茶坂瀬線	佐野工区	施工年度表	年度別工費（百万円）	577	677
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野		三好市	開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区			施工計画表	計画期日	36/	0/1
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 59号 ***					
	【排水構造物工】森林		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】森林 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 60号 ***					
	既設U型側溝再利用撤去		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】森林 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 61号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	ー				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 62号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	以下),直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 63号 ***					
	根株運搬 L=0.4km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.400km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油		9.800 L			
	ハートフル給油					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 20.300 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 64号 ***					
	チップ運搬 L=0.4km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.400km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 65号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 66号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 67号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 2号 ***					
	植生マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[1]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.000	人			[3] S単 1号
	法面工	2.000	人			[4] S単 2号
	普通作業員	1.000	人			[5] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 4号 ***					
	礫暗渠工 (Cタイプ)		m		1.000 m	当たり算出
	φ300					
	裏込栗石工 かき込み	0.590	m3			S単 33号
	暗渠排水管設置 据付,網状管,200～400mm,不要	1.000	m			S単 48号
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1mm	0.760	m ²			
	吸出防止材設置工 -	1.000	m ²			S単 49号
	地山掘削工 (床堀) 礫質土 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	0.910	m3			S単 16号
	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m3			S単 45号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区					
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
	鉄筋コンクリートU型側溝設置		m		10.000 m	当たり算出
	コンクリート埋戻					
	【排水構造物工】森林 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 59号
	鉄筋コンクリートU形 300B	16.700	個			
	基面整正 -	3.800	m ²			S単 43号
	床堀工 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.000	m ³			S単 42号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.500	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 7号 ***					
	鉄筋コンクリートU型側溝設置		m		10.000 m	当たり算出
	土砂埋戻					
	【排水構造物工】森林 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 59号
	鉄筋コンクリートU形 300B	16.700	個			
	基面整正 -	3.800	m ²			S単 43号
	床堀工 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.500	m ³			S単 42号
	埋戻土砂 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性 土・礫質土,障害なし	1.000	m ³			S単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林間日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 佐野工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 12号 ***					
	鉄筋コンクリートU型側溝設置(再利用分)		m		10.000 m	当たり算出
	コンクリート埋戻					
	【排水構造物工】森林 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 59号
	基面整正 -	3.800	m ²			S単 43号
	床堀工 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.000	m ³			S単 42号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.500	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

見積単価一覧表

[illegible]

土 工 数 量 総 括 表

R 7 三 林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事

MC. 114～No. 236

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	29.44	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	47.38	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	109.27	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	16.68	
			掘削土積込	m3	123.87	
			機械法面整形工	m2	85.02	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	127.44	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	385.38	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	240.86	
			掘削土積込	m3	600.78	
			機械法面整形	m2	261.95	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土	m3	57.62	
			路体盛土	m3	17.67	
			機械運搬 L=0m 礫質土	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅰ	m3	0.00	
			機械運搬 L=0m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	0.00	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=370.35m 礫質土	m3	123.87	354+16.35
			機械運搬 L=370.35m 軟岩Ⅰ	m3	600.78	
			機械運搬 L=370.35m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し・締固め 一層0.3m	m3	724.65	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	46.00	
			コンクリート	m2	245.86	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線

路線 佐野工区

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(909.07)	切取	m3	m3	m3	
863.62	盛土	75.29	(45.45)	75.29	0.00
	埋前	16.30	(0.00)	16.30	0.00
	埋背	47.38	(0.00)	47.38	0.00
	捨土	724.65	(0.00)	0.00	724.65
	計	863.62	(45.45)	138.97	724.65

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	147.63 m3	0.1709432	(7.77 m3)	20.97 m3	123.87 m3	
軟 岩 1	715.99	0.8290568	(37.68)	101.70	600.78	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	16.30	0.00	
合 計	863.62	1.0000000	(45.45)	138.97	724.65	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.1709432	0.00 m3	123.87 m3
軟 岩 1	0.8290568	0.00	600.78
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	0.00	724.65

運搬盛土計画表 1

日和茶坂瀬線												
路線			佐野工区									
番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
4	EC. 114	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	NO. 234	6.30	5.67	1.58	5.04	27.24	14.37	12.29	29.32	0.00		
6	BC. 115	7.80	13.65	4.29	12.09	81.51	37.79	30.03	89.27	0.00		
7	MC. 115	9.40	38.54	4.70	15.51	63.73	54.03	58.75	59.01	0.00		
8	NO. 235	2.80	11.76	2.10	6.16	3.54	19.02	20.02	2.54	0.00		
9	EC. 115	6.60	5.67	3.63	8.58	136.93	23.83	17.88	142.88	0.00		
10	NO. 236	13.40				401.63	0.00	0.00	401.63	0.00		
	** 合計 **	46.30	75.29	16.30	47.38	714.58	149.04	138.97	724.65	0.00	0.00	

運搬盛土計画面表 2

日和茶坂瀬線 路線 佐野工区 工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
4	EC. 114	0. 00				0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 50	0. 00
5	NO. 234	6. 30	5. 67	1. 58	5. 04	27. 24	14. 37	12. 29	29. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 32	17. 20	504. 30
6	BC. 115	7. 80	13. 65	4. 29	12. 09	81. 51	37. 79	30. 03	89. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	89. 27	9. 40	839. 14
7	MC. 115	9. 40	38. 54	4. 70	15. 51	63. 73	54. 03	58. 75	59. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 01	0. 00	0. 00
8	NO. 235	2. 80	11. 76	2. 10	6. 16	3. 54	19. 02	20. 02	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 54	2. 80	7. 11
9	EC. 115	6. 60	5. 67	3. 63	8. 58	136. 93	23. 83	17. 88	142. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	142. 88	9. 40	1343. 07
10	NO. 236	13. 40				401. 63	0. 00	0. 00	401. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	401. 63	22. 80	9157. 16
	** 合 計 **	46. 30	75. 29	16. 30	47. 38	714. 58	149. 04	138. 97	724. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	合計起点より										0. 00	0. 00	0. 00	724. 65	16. 35	11850. 78

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線

路線

佐野工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土			路床盛土			路体盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2										
EC. 114	0. 00															0. 00			0. 00		
NO. 234	6. 30											0. 00				1. 70	0. 85	5. 35	0. 10	0. 05	0. 32
BC. 115	7. 80											0. 00				1. 70	1. 70	13. 26	0. 00	0. 05	0. 39
MC. 115	9. 40											0. 00				4. 50	3. 10	25. 42	3. 20	1. 60	13. 12
NO. 235	2. 80	0. 00			0. 00							0. 00				2. 10	3. 30	7. 92	0. 00	1. 60	3. 84
EC. 115	6. 60	1. 30	0. 65	4. 62	16. 70	8. 35	59. 29	10	59. 29	0	0. 00	63. 91				0. 00	1. 05	5. 67			
NO. 236	13. 40	0. 50	0. 90	12. 06	10. 40	13. 55	181. 57	10	181. 57	0	0. 00	193. 63									
** 合 計 **	46. 30			16. 68			240. 86		240. 86		0. 00	257. 54			0. 00			57. 62			17. 67

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線 路線 佐野工区 工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
EC. 114	0.00	0.00			0.00								0.00			0.00		
NO. 234	6.30	1.90	0.95	5.99	2.90	1.45	9.14	10	9.14	0	0.00	15.13	0.50	0.25	1.58	1.60	0.80	5.04
BC. 115	7.80	0.10	1.00	7.80	5.30	4.10	31.98	10	31.98	0	0.00	39.78	0.60	0.55	4.29	1.50	1.55	12.09
MC. 115	9.40	0.10	0.10	0.94	6.60	5.95	55.93	10	55.93	0	0.00	56.87	0.40	0.50	4.70	1.80	1.65	15.51
NO. 235	2.80	3.10	1.60	4.48	4.50	5.55	15.54	10	15.54	0	0.00	20.02	1.10	0.75	2.10	2.60	2.20	6.16
EC. 115	6.60	0.00	1.55	10.23	0.00	2.25	14.85	10	14.85	0	0.00	25.08	0.00	0.55	3.63	0.00	1.30	8.58
NO. 236	13.40											0.00						
** 合 計 **	46.30			29.44			127.44		127.44		0.00	156.88			16.30			47.38

法面整形数量計算表

日和茶坂瀬線 路線 佐野工区 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
EC. 114		0.00				0.00												
NO. 234	6.30	4.30	2.15	13.55		6.00	3.00	18.90		6.30								
BC. 115	7.80	2.70	3.50	27.30		5.60	5.80	45.24		7.80								
MC. 115	11.10	0.00	1.35	14.99		0.00	2.80	31.08		9.40								
NO. 235	3.20	0.00	0.00	0.00		1.00	0.50	1.60		2.80								
EC. 115	8.00	1.60	0.80	6.40		10.30	5.65	45.20		6.60								
NO. 236	13.40	1.80	1.70	22.78		7.60	8.95	119.93		13.40								
** 合 計 **	49.80			85.02				261.95		46.30			0.00				0.00	

植生マット工 62.24 ラス張工 142.02m2

土 羽 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線 路線 佐野工区 工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
EC. 114	0. 00													
NO. 234	6. 30													
BC. 115	7. 80													
MC. 115	9. 40													
NO. 235	2. 80													
EC. 115	6. 60													
NO. 236	13. 40													
** 合 計 **	46. 30			0. 00			0. 00			0. 00			0. 00	

側溝数量計算表

日和茶坂瀬線

路線

佐野工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3
		礫 質 土			軟 岩							
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2	
EC. 114	0. 00											0. 00
NO. 234	6. 30											0. 00
BC. 115	7. 80											0. 00
MC. 115	9. 40											0. 00
NO. 235	2. 80											0. 00
EC. 115	6. 60											0. 00
NO. 236	13. 40											0. 00
** 合 計 **	46. 30			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00

舗 装 数 量 計 算 表

日和茶坂瀬線 路線 佐野工区 工区

測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
MC. 114	0. 00	5. 75												
+7. 0	6. 40	5. 75	5. 75	36. 80										
EC. 114	6. 70	5. 55	5. 65	37. 86										
NO. 234	6. 30	4. 36	4. 96	31. 25										
BC. 115	7. 80	5. 33	4. 85	37. 83										
MC. 115	9. 40	5. 50	5. 42	50. 95										
NO. 235	2. 80	5. 50	5. 50	15. 40										
EC. 115	6. 60	5. 33	5. 42	35. 77										
合計	46. 00			245. 86			0. 00			0. 00			0. 00	