

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7馬土 国道4 3 8号 つ・貞光皆瀬川向 舗装工事                                          |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路修繕          |                                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装工           |                                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装打換え工        |                                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下                                    | m  |        | 15     |              |                 |  |
| 汚泥処分          |                                                                       | t  |        | 0.02   |              |                 |  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                                             | m2 |        | 770    |              |                 |  |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                             | m3 |        | 38     |              |                 |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                           | m3 |        | 38     |              |                 |  |
| 上層路盤          | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm                                      | m2 |        | 766    |              |                 |  |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. | m2 |        | 766    |              |                 |  |
| 区画線工          |                                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |                                                      |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7馬土 国道4 3 8号 つ・貞光皆瀬川向 舗装工事 |                                                      |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格                                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 区画線工          |                              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 熔融式区画線        |                              | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し | m  |        | 220          |                 |    |
| 熔融式区画線        |                              | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し | m  |        | 54           |                 |    |
| 構造物撤去工        |                              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 作業土工          |                              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 床掘り           |                              | 土質:土砂                                                | m3 |        | 80           |                 |    |
| 土砂等運搬         |                              | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | m3 |        | 80           |                 |    |
| 残土処分          |                              | 土質：土砂                                                | m3 |        | 80           |                 |    |
| 仮設工           |                              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |                              |                                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       |                              | B                                                    | 人日 |        | 24           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                 |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 馬土 国道 4 3 8 号 つ・貞光皆瀬川向 舗装工事 |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 直接工事費         |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計          |                                 |    | 式  |        | 1            |                 |    |
|               |                                 |    |    |        |              |                 |    |