

工事数量総括表(鳴門土佐泊)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線他 鳴・鳴門土佐泊浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線 実線 黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		267		
溶融式区画線 中心線 実線 黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		140		
溶融式区画線 文字 (40) 黄		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		20		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A : 夜間			人日		1		
交通誘導警備員 B : 夜間			人日		2		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(鳴門土佐泊)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線他 鳴・鳴門土佐泊浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(松茂豊久)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線他 鳴・鳴門土佐泊浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線 実線 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		680		
溶融式区画線 中心線 破線 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		170		
溶融式区画線 文字 黄 4 0		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		20		
溶融式区画線 文字 黄 (れ)		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		7		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		1		
交通誘導警備員 B			人日		1		

工事数量総括表(松茂豊久)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線他 鳴・鳴門土佐泊浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		