

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 基層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		1,210			
路面切削 表層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		1,210			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3		121			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		121			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,210			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,210			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		320		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		14		
交通誘導警備員 B		人日		77		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
建設機械運搬費		台		1			
技術管理費		式		1			
CBR試験		試料		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		34			
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 表層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		110			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6			
舗装打換え工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:2.5cm	m2		34		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
基層	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		34		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		76		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2		34		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		28		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		14		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 三土 鳴門池田線 三・三野太刀野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		7			
交通誘導警備員 B		人日		49			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

