

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
土砂等処分		m3		20			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎 歩道部	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2		1,220			
舗装版破碎 歩道乗り入れ部	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		1,060			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		79			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		79			
不陸整正		m2		2,280			
表層 歩道部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		1,220			
表層 歩道乗り入れ部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		1,060			
防草工		式		1			
防草工		式		1			
目地防草工	平型目地	m		790			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
交通誘導警備員	B	人日		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		