

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・制水弁工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m <sup>3</sup>	27.000	
・ ・ ・ 基面整正		m <sup>2</sup>	20.000	
・ ・ ・ 埋戻	現場発生土	m <sup>3</sup>	23.000	
・ ・ ・ 埋戻	砂	m <sup>3</sup>	2.000	
・ ・ ・ 土砂運搬+処理		m <sup>3</sup>	2.000	
・ ・ 制水弁工	据付			
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管設置	φ 200	本	20.000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管設置	φ 100	本	4.000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管	K型3種, φ 200	m	4.100	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管	K型3種, φ 100	m	0.900	
・ ・ ・ K型継ぎ輪	φ 200	個	5.000	
・ ・ ・ K型継ぎ輪	φ 100	個	1.000	
・ ・ ・ K型特殊押輪	φ 200	組	20.000	
・ ・ ・ K型特殊押輪	φ 100	組	4.000	
・ ・ ・ K型短管1号	φ 200, 16.0K, GF	個	4.000	
・ ・ ・ K型短管1号	φ 200, 10.0K, GF	個	6.000	
・ ・ ・ K型短管1号	φ 100, 10.0K, GF	個	2.000	
・ ・ ・ ダクタイトル管切断	φ 200	箇所	5.000	
・ ・ ・ ダクタイトル管切断	φ 100	箇所	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 150	m	0.600	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 125	m	0.700	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 200	基	5.000	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 150	基	1.000	

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・制水弁据付	φ 125	基	1.000	
・・・制水弁据付	φ 100	基	1.000	
・・・フランジ接合部品	φ 200, 16.0K, GF	組	4.000	
・・・フランジ接合部品	φ 200, 10.0K, GF	組	6.000	
・・・フランジ接合部品	φ 150, 16.0K, GF	組	2.000	
・・・フランジ接合部品	φ 125, 7.5K, RF	組	2.000	
・・・フランジ接合部品	φ 100, 10.0K, GF	組	2.000	
・・・メカ型ドレッサー	φ 150, 抜止付	個	1.000	
・・・メカ型ドレッサー	φ 125, 抜止付	個	1.000	
・・・メカ型フランジ短管	φ 150, 16.0K, RF, 抜止付	個	2.000	
・・・メカ型フランジ短管	φ 125, 7.5K, RF, 抜止付	個	2.000	
・・制水弁工	撤去			
・・・ダクタイトル鋳鉄管撤去	φ 200	本	20.000	
・・・ダクタイトル鋳鉄管撤去	φ 100	本	4.000	
・・・ダクタイトル管切断	φ 200	箇所	5.000	
・・・ダクタイトル管切断	φ 100	箇所	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 150	m	1.200	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 125	m	1.200	
・・・制水弁撤去	φ 200	基	5.000	
・・・制水弁撤去	φ 150	基	1.000	
・・・制水弁撤去	φ 125	基	1.000	
・・・制水弁撤去	φ 100	基	1.000	
・・・産業廃棄物処分	スクラップ	ton	1.200	
・・・産業廃棄物処分	廃プラ	m <sup>3</sup>	0.100	
・・制水弁室撤去据付				

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・制水弁室撤去据付	40kg/枚以下	枚	2.000	
・・・制水弁室撤去据付	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	30.000	
・・・舗装版撤去				
・・・舗装版切断	アスファルト	m	66.000	
・・・舗装版破碎	アスファルト	m <sup>2</sup>	31.000	
・・・産業廃棄物処分	建設汚泥	m <sup>3</sup>	0.100	
・・・産業廃棄物処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	1.200	
・・・舗装復旧				
・・・路盤工		m <sup>2</sup>	31.000	
・・・アスファルト舗装工		m <sup>2</sup>	31.000	
・・・空気弁				
・・・土工				
・・・床掘		m <sup>3</sup>	9.000	
・・・基面整正		m <sup>2</sup>	10.000	
・・・埋戻	現場発生土	m <sup>3</sup>	8.000	
・・・土砂運搬+処理		m <sup>3</sup>	0.200	
・・・空気弁工	据付			
・・・フランジ短管設置	φ75	本	8.000	
・・・フランジ短管	φ75, 16.0K, GF-RF	個	8.000	
・・・補修弁レバー式	φ75×200mm, 16.0K, GF-RF	基	4.000	
・・・空気弁据付	φ75	基	4.000	
・・・フランジ接合部品	φ75, 16.0K, GF	組	16.000	
・・・ダクタイル鋳鉄管設置	φ75	本	12.000	
・・・空気弁工	撤去			
・・・ダクタイル鋳鉄管撤去	φ75	本	12.000	

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・空気弁撤去	φ75	基	4.000	
・・・産業廃棄物処分	スクラップ	ton	0.400	
・・空気弁室撤去据付				
・・・制水弁室撤去据付	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	20.000	
・・舗装版撤去				
・・・舗装版切断	アスファルト	m	32.000	
・・・舗装版破碎	アスファルト	m <sup>2</sup>	14.000	
・・・産業廃棄物処分	建設汚泥	m <sup>3</sup>	0.100	
・・・産業廃棄物処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.600	
・・舗装復旧				
・・・路盤工		m <sup>2</sup>	14.000	
・・・アスファルト舗装工		m <sup>2</sup>	14.000	
・仮設工				
・・安全費				
・・・交通誘導警備員		人	27.000	