

見積参考資料

工事名 R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	農業水利施設長寿命化対策事業
地区名	昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事
施工場所	三好郡東みよし町昼間
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好1
工期	
積算体系年月	令和7年8月
単価期適用年月	令和7年8月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～管繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・制水弁工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・制水弁工 据付	1.000	式		
・ ・制水弁工 撤去	1.000	式		
・ ・制水弁室撤去据付	1.000	式		
・ ・舗装版撤去	1.000	式		
・ ・舗装復旧	1.000	式		
・空気弁	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・空気弁工 据付	1.000	式		
・ ・空気弁工 撤去	1.000	式		
・ ・空気弁室撤去据付	1.000	式		
・ ・舗装版撤去	1.000	式		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・制水弁工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床掘	27.000	m3			単A B単 1号
基面整正	20.000	m ²			単A B単 2号
埋戻 現場発生土	23.000	m3			単A B単 3号
埋戻 砂	2.000	m3			単A B単 4号
土砂運搬+処理	2.000	m3			単A B単 5号
合 計					
・・制水弁工					
据付	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管設置 200	20.000	本			単A B単 6号
ダクタイル鑄鉄管設置 100	4.000	本			単A B単 7号
ダクタイル鑄鉄管 K型3種, 200	4.100	m			単A B単 8号
ダクタイル鑄鉄管 K型3種, 100	0.900	m			単A B単 9号
K型継ぎ輪 200	5.000	個			単A B単 10号
K型継ぎ輪 100	1.000	個			単A B単 11号
K型特殊押輪 200	20.000	組			単A B単 12号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K型特殊押輪 100	4.000	組			単A B単 13号
K型短管1号 200,16.0K,GF	4.000	個			単A B単 14号
K型短管1号 200,10.0K,GF	6.000	個			単A B単 15号
K型短管1号 100,10.0K,GF	2.000	個			単A B単 16号
ダクタイル管切断 200	5.000	箇所			単A B単 17号
ダクタイル管切断 100	1.000	箇所			単A B単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150	0.600	m			単A B単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 125	0.700	m			単A B単 20号
制水弁据付 200	5.000	基			単A B単 21号
制水弁据付 150	1.000	基			単A B単 22号
制水弁据付 125	1.000	基			単A B単 23号
制水弁据付 100	1.000	基			単A B単 24号
フランジ接合部品 200,16.0K,GF	4.000	組			単A B単 25号
フランジ接合部品 200,10.0K,GF	6.000	組			単A B単 26号
フランジ接合部品 150,16.0K,GF	2.000	組			単A B単 27号
フランジ接合部品 125,7.5K,RF	2.000	組			単A B単 28号
フランジ接合部品 100,10.0K,GF	2.000	組			単A B単 29号
メカ型ドレッサー 150,抜止付	1.000	個			単A B単 30号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
メカ型ドレッサー 125,抜止付	1.000	個			単A B単 31号
メカ型フランジ短管 150,16.0K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 32号
メカ型フランジ短管 125,7.5K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 33号
合 計					
・・制水弁工 撤去	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管撤去 200	20.000	本			単A B単 34号
ダクタイル鑄鉄管撤去 100	4.000	本			単A B単 35号
ダクタイル管切断 200	5.000	箇所			単A B単 36号
ダクタイル管切断 100	1.000	箇所			単A B単 37号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150	1.200	m			単A B単 38号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125	1.200	m			単A B単 39号
制水弁撤去 200	5.000	基			単A B単 40号
制水弁撤去 150	1.000	基			単A B単 41号
制水弁撤去 125	1.000	基			単A B単 42号
制水弁撤去 100	1.000	基			単A B単 43号
産業廃棄物処分 スクラップ	1.200	ton			単A B単 44号
産業廃棄物処分 廃プラ	0.100	m3			単A B単 45号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・制水弁室撤去据付	1.000	式			
制水弁室撤去据付 40kg/枚以下	2.000	枚			単A B単 46号
制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下	30.000	枚			単A B単 47号
合計					
・・舗装版撤去	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト	66.000	m			単A B単 48号
舗装版破碎 アスファルト	31.000	m ²			単A B単 49号
産業廃棄物処分 建設汚泥	0.100	m ³			単A B単 50号
産業廃棄物処分 アスファルト殻	1.200	m ³			単A B単 51号
合計					
・・舗装復旧	1.000	式			
路盤工	31.000	m ²			単A B単 52号
アスファルト舗装工	31.000	m ²			単A B単 53号
合計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・空気弁	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床掘	9.000	m3			単A B単 54号
基面整正	10.000	m ²			単A B単 55号
埋戻 現場発生土	8.000	m3			単A B単 56号
土砂運搬 + 処理	0.200	m3			単A B単 57号
合 計					
・・空気弁工 据付	1.000	式			
フランジ短管設置 75	8.000	本			単A B単 58号
フランジ短管 75,16.0K,GF-RF	8.000	個			単A B単 59号
補修弁レバー式 75 x 200mm,16.0K,GF-RF	4.000	基			単A B単 60号
空気弁据付 75	4.000	基			単A B単 61号
フランジ接合部品 75,16.0K,GF	16.000	組			単A B単 62号
ダクタイル鋳鉄管設置 75	12.000	本			単A B単 63号
合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・空気弁工 撤去	1.000	式			
ダクティル鉄管撤去 75	12.000	本			単A B単 64号
空気弁撤去 75	4.000	基			単A B単 65号
産業廃棄物処分 スクラップ	0.400	ton			単A B単 66号
合 計					
・・空気弁室撤去据付	1.000	式			
制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下	20.000	枚			単A B単 67号
合 計					
・・舗装版撤去	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト	32.000	m			単A B単 68号
舗装版破碎 アスファルト	14.000	m ²			単A B単 69号
産業廃棄物処分 建設汚泥	0.100	m ³			単A B単 70号
産業廃棄物処分 アスファルト殻	0.600	m ³			単A B単 71号
合 計					
・・舗装復旧	1.000	式			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 55号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 59号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S単 2号
	洗砂 ,(細骨材用) 荒目,	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂運搬+処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ [®] ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3			S単 56号
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	ダク [®] タイル [®] 鑄鉄管設置 200		本		1.000 本	当たり算出
	ダク [®] タイル [®] 鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ハ [®] ック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S単 47号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	ダクティル鑄鉄管設置 100		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, あり	1.000	本			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 K型3種, 200		m		1.000	m 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	0.200	本			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 K型3種, 100		m		1.000	m 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	0.200	本			S単 11号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	K型継ぎ輪 200		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.033	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	K型継ぎ輪 100		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.018	ton			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	K型特殊押輪 200		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 14号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	K型特殊押輪 100		組		1.000	組 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm,,	1.000	組			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	K型短管1号 200,16.0K,GF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 150 ~ 250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.028	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	K型短管1号 200,10.0K,GF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 150 ~ 250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.025	ton			S単 12号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	K型短管1号 100,10.0K,GF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.012	ton			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	ダクティル管切断 200		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	ダクティル管切断 100		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所			S単 49号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 125		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	制水弁据付 200		基		5.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 200mm	5.000	基			S単 50号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁 200 RF 10.0K,,	3.000	基			S単 16号
	ソフトシール仕切弁 200 RF 16.0K,,	2.000	基			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	制水弁据付 150		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm	1.000	基			S単 51号
	ソフトシール仕切弁 150 RF 16.0K,,	1.000	基			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	制水弁据付 125		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,125mm	1.000	基			S単 52号
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K,,	1.000	基			S単 19号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 24号 ***					
	制水弁据付 100		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	1.000	基			S単 53号
	ソフトシール仕切弁 100 RF 10.0K,,	1.000	基			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	フランジ接合部品 200,16.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,	1.000	組			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	フランジ接合部品 200,10.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径200,,	1.000	組			S単 22号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	フランジ接合部品 150,16.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150,,	1.000	組			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	フランジ接合部品 125,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	フランジ接合部品 ハッパ,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K,,	1.000	式			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	フランジ接合部品 100,10.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100,,	1.000	組			S単 25号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	メカ型ドレッサー 150, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	メカ型ドレッサー 125, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	メカ型フランジ短管 150, 16.0K, RF, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K,,	1.000	個			S単 28号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	メカ型フランジ短管 125,7.5K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手フランジ短管 径125mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	ダクタイトル鑄鉄管撤去 200		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管機械撤去 200	1.000	本			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	ダクタイトル鑄鉄管撤去 100		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管人力撤去 100	1.000	本			T単 5号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	ダクタイトイル管切断 200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	ダクタイトイル管切断 100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150	1.000	m			T単 7号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125	1.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	制水弁撤去 200		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁撤去 200	1.000	基			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	制水弁撤去 150		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁撤去 150	1.000	基			T単 9号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	制水弁撤去 125		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 125	1.000	基			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	制水弁撤去 100		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 100	1.000	基			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	産業廃棄物処分 スクラップ		ton		1.000	ton 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			S単 36号
	合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	産業廃棄物処分 廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	1.000	m3			S単 57号
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-ト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 62号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	舗装版破砕 アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処分 建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3			S単 58号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	産業廃棄物処分 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			S単 60号
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 63号
	合計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度ｽﾌﾟﾝ(20)	1.000	m ²			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	床掘		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 59号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	埋戻 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コシクツ()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	土砂運搬+処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3			S単 56号
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ短管設置 75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし	1.000	本			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	フランジ短管 75, 16.0K, GF-RF		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装, ,	0.010	ton			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 60号 ***					
	補修弁レバー式 75 x 200mm, 16.0K, GF-RF		基		1.000 基	当たり算出
	補修弁レバー式 75 x 200mm 16.0K GF-RF, ,	1.000	基			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	空気弁据付 75		基		4.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	4.000	基			S単 54号
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF,,	4.000	基			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	フランジ接合部品 75,16.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,	1.000	組			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	ダクティル鑄鉄管設置 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,あり	1.000	本			S単 46号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 64号 ***					
	ダクティル鑄鉄管撤去 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力撤去 75	1.000	本			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	空気弁撤去 75		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁撤去 75	1.000	基			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
	産業廃棄物処分 スクラップ		ton		1.000	ton 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 67号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 68号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 62号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 69号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 61号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 70号 ***					
	産業廃棄物処分 建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハツク山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3			S単 58号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 71号 ***					
	産業廃棄物処分 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			S単 60号
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 73号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコ(20)	1.000	m ²			S単 64号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 74号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 8号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コパ°ク()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コパ°ク()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	バックホ[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]	1.000	日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000人
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	洗砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75~100 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 100mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 200 RF 10.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 200 RF 10.0K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 200 RF 16.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 200 RF 16.0K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 150 RF 16.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 150 RF 16.0K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 100 RF 10.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 100 RF 10.0K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径200	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 22号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径200	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径150	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 24号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 ハッピン,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 ハッピン,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径100	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 26号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 28号 ***					
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径125mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径125mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 30号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 H°トQ-LL給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	軽油 H°トQ-LL給油	1.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	補修弁レバー式		基		1.000 各単位	当たり算出
	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 34号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 36号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄くず,H2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 38号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 39号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物 アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 40号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 41号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 42号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員	1.260	人			
	普通作業員	3.100	人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管形区分	K形		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員	1.020	人			
	普通作業員	2.580	人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 46号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管形区分	K形		夜間制約作業時間:0.0		
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員	1.020	人			
	普通作業員	2.580	人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 47号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加型・クン・超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油	4.300	L			
	ハトル給油 運転手(特殊)	0.090	人			
	合計					算出数量 1.000本
	単価		本			
	*** S単 - 48号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	200mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人	0.030		
	特殊作業員		人	0.060		
	普通作業員		人	0.070		
	諸雑費			0.200		
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 50号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個	1.000		計上無し
	土木一般世話役		人	0.080		
	特殊作業員		人	0.370		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.290	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 51号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 52号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁人力据付 鑄鉄製,125mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	125mm 鑄鉄製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁(鑄鉄用)		1.000	個		計上無し
	土木一般世話役		0.050	人		
	特殊作業員		0.290	人		
	普通作業員		0.230	人		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		
	*** S単 - 53号 ***					
	制水弁人力据付			基	1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	100mm 鑄鉄製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁(鑄鉄用)		1.000	個		計上無し
	土木一般世話役		0.040	人		
	特殊作業員		0.180	人		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.140	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 54号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分(mm)	75mm		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㊦-㊦式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.190	人			
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,6.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 63号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-40				
	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 64号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械撤去		本		1.000	本 当たり算出
	200					
	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
	特殊作業員	0.070	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.050	日			S単 3号
	軽油 バトリル給油	2.150	L			S単 30号
	運転手(特殊)	0.045	人			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 2号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000	基 当たり算出
	200					
	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号
	特殊作業員	0.185	人			S単 5号
	普通作業員	0.145	人			S単 6号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 3号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力撤去		本		10.000 本	当たり算出
	75					
	特殊作業員	0.510	人			S単 5号
	普通作業員	1.290	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	空気弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	75					
	土木一般世話役	0.095	人			S単 4号
	特殊作業員	0.140	人			S単 5号
	普通作業員	0.210	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** T単 - 5号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力撤去		本		10.000 本	当たり算出
	100					
	特殊作業員	0.630	人			S単 5号
	普通作業員	1.550	人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	100					
	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
	特殊作業員	0.090	人			S単 5号
	普通作業員	0.070	人			S単 6号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	150					
	土木一般世話役	0.045	人			S単 4号
	特殊作業員	0.065	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	125					
	土木一般世話役	0.045	人			S単 4号
	特殊作業員	0.065	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 9号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000	基 当たり算出
150	土木一般世話役	0.025	人			S単 4号
	特殊作業員	0.145	人			S単 5号
	普通作業員	0.115	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 10号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000	基 当たり算出
125	土木一般世話役	0.025	人			S単 4号
	特殊作業員	0.145	人			S単 5号
	普通作業員	0.115	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

名称	規格	単位	2号送水管	2号送水管	2号送水管	2号送水管	2号送水管	支管B-2	支管11	支管11	計	参考質量	備考
			B-14	B-15	B-1-1	B-5	B-6	B-13	B-1-2	B-4			
(資材)													
ダクト用鋳鉄管 (K形3種)	φ200×5000mm	m	0.86	0.86	0.86	0.76	0.76				4.10	35.80	
ダクト用鋳鉄管 (K形3種)	φ100×4000mm	m						0.91			0.91	18.62	
K形継ぎ輪	φ200	個	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				5.00	32.70	
K形継ぎ輪	φ100	個						1.00			1.00	17.90	
K形特殊押輪	φ200	個	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				20.00	5.31	
K形特殊押輪	φ100	個						4.00			4.00	2.49	
K形短管1号	φ200 (GF, 16.0K)	個				2.00	2.00				4.00	27.90	
K形短管1号	φ200 (GF, 10.0K)	個	2.00	2.00	2.00						6.00	24.80	
K形短管1号	φ100 (GF, 10.0K)	個						2.00			2.00	11.70	
水道用ソフトシール仕切弁	φ200 (RF, 16.0K)	基				1.00	1.00				2.00	95.00	内ねじ
水道用ソフトシール仕切弁	φ200 (RF, 10.0K)	基	1.00	1.00	1.00						3.00	80.00	内ねじ
水道用ソフトシール仕切弁	φ150 (RF, 16.0K)	基							1.00		1.00	70.00	内ねじ
水道用ソフトシール仕切弁	φ125 (RF, 7.5K)	基								1.00	1.00	48.00	内ねじ
水道用ソフトシール仕切弁	φ100 (RF, 10.0K)	基						1.00		1.00	1.00	30.00	内ねじ
フランジ接合部品 (JIS16.0K GF)	φ200	組				2.00	2.00					4.00	
フランジ接合部品 (JIS10.0K GF)	φ200	組	2.00	2.00	2.00							6.00	
フランジ接合部品 (JIS16.0K GF)	φ150	組							2.00			2.00	
フランジ接合部品 (上水7.5K RF)	φ125	組								2.00		2.00	
フランジ接合部品 (JIS10.0K GF)	φ100	組						2.00				2.00	
硬質ポリ塩化ビニル管	φ150×5000mm	m							0.55			0.55	
硬質ポリ塩化ビニル管	φ125×5000mm	m								0.66		0.66	
メカ形ドレッサー (抜止付)	φ150	個							1.00			1.00	
メカ形ドレッサー (抜止付)	φ125	個								1.00		1.00	
メカ形フランジ短管 (抜止付)	φ150 (RF, JIS16.0K)	個							2.00			2.00	
メカ形フランジ短管 (抜止付)	φ125 (RF, JIS7.5K)	個								2.00		2.00	
(布設)													
ダクト用鋳鉄管機械撤去	短管・異形管 φ200	本	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					20.00	
ダクト用鋳鉄管人力撤去	短管・異形管 φ100	本						4.00				4.00	
ダクト用鋳鉄管機械布設	短管・異形管 K形 φ200	本	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					20.00	
ダクト用鋳鉄管人力布設	短管・異形管 K形 φ100	本						4.00				4.00	
既設鋳鉄管切断	φ200	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
既設鋳鉄管切断	φ100	箇所						1.00				1.00	
鋳鉄管切断	φ200	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
鋳鉄管切断	φ100	箇所						1.00				1.00	
メカニカル特殊継手取り外し	φ200	口	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					10.00	
メカニカル特殊継手取り外し	φ100	口						2.00				2.00	
メカニカル特殊継手	φ200	口	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					20.00	
メカニカル特殊継手	φ100	口						4.00				4.00	
制水弁人力撤去 (仕切弁)	鋳鉄製 200mm	基	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
制水弁人力撤去 (仕切弁)	鋳鉄製 150mm	基							1.00			1.00	
制水弁人力撤去 (仕切弁)	鋳鉄製 125mm	基								1.00		1.00	
制水弁人力撤去 (仕切弁)	鋳鉄製 100mm	基						1.00				1.00	
蓋版再利用撤去・据付	40kg/枚以下	枚						1.00		1.00		2.00	
蓋版再利用撤去・据付	40~170kg/枚以下	枚	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	30.00		
制水弁人力据付 (仕切弁)	鋳鉄製 200mm	基	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
制水弁人力据付 (仕切弁)	鋳鉄製 150mm	基							1.00			1.00	
制水弁人力据付 (仕切弁)	鋳鉄製 125mm	基								1.00		1.00	
制水弁人力据付 (仕切弁)	鋳鉄製 100mm	基						1.00				1.00	
フランジ継手取り外し	φ200 10.0K	口	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					10.00	
フランジ継手取り外し	φ150 10.0K	口							2.00			2.00	
フランジ継手取り外し	φ125 7.5K	口								2.00		2.00	
フランジ継手取り外し	φ100 10.0K	口						2.00				2.00	
フランジ継手	φ200 10.0K	口	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					10.00	
フランジ継手	φ150 10.0K	口							2.00			2.00	
フランジ継手	φ125 7.5K	口								2.00		2.00	
フランジ継手	φ100 10.0K	口						2.00				2.00	
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	VP直管 φ150	m							1.20			1.20	6.70
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	VP直管 φ125	m								1.20		1.20	4.46
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP直管 φ150	m							0.55			0.55	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP直管 φ125	m								0.66		0.66	
既設硬質塩化ビニル管切断	φ150	口							1.00			1.00	
既設硬質塩化ビニル管切断	φ125	口								1.00		1.00	
硬質塩化ビニル管切断	φ150	口							1.00			1.00	
硬質塩化ビニル管切断	φ125	口								1.00		1.00	
RR離脱継手工	φ150	口							4.00			4.00	
RR離脱継手工	φ125	口								4.00		4.00	
スクラップ		t	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	0.10				1.21	
廃プラ		m3							0.04	0.03		0.07	
(土工)													
舗装版切断	AS 15cm以下	m	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.20	7.80	7.60	65.60		
舗装版汚泥	AS	m3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08		

名称	規格	単位	2号送水管	2号送水管	2号送水管	2号送水管	計	参考質量	備考
			2-3	2-4	2-5	2-6			
(資材)									
フランジ短管(16.0K GF-RF)	φ75×250mm	個	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9.89	
フランジ短管(16.0K GF-RF)	φ75×100mm	個	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9.89	
							8.00		
補修弁レバー式(16.0K GF-RF)	φ75×200mm	基	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	23.00	
水道用急速空気弁(16.0K RF)	φ75	基	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	45.00	
フランジ接合部品(JIS16.0K GF)	φ75	組	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00		
(布設)									
ダクタイトル鋳鉄管人力撤去	短管・異形管 φ75	本	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		
ダクタイトル鋳鉄管人力布設	短管・異形管 φ75	本	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		
空気弁人力撤去	75mm	基	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
空気弁人力据付	75mm	基	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
フランジ継手取り外し	φ75 10.0K	口	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00		
フランジ継手	φ75 10.0K	口	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00		
蓋版再利用撤去・据付	40~170kg/枚以下	枚	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00		
スクラップ		t	0.09	0.09	0.09	0.09	0.35		
(土工)									
舗装版切断	AS 15cm以下	m	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00		
舗装版汚泥	AS	m3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04		
舗装版破碎積込		m2	3.44	3.44	3.44	3.44	13.76		
殻運搬	AS	m3	0.16	0.16	0.16	0.16	0.64		
産業廃棄物処理	AS	m3	0.16	0.16	0.16	0.16	0.64		
床掘		m3	2.33	2.33	2.33	2.33	9.32		
基面整正		m2	2.55	2.55	2.55	2.55	10.20		
現場発生土埋戻		m3	2.05	2.05	2.05	2.05	8.20		
残土運搬		m3	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20		床掘-埋戻/0.9
アスファルト舗装復旧	再生密粒度AS(13)t=4cm	m2	3.44	3.44	3.44	3.44	13.76		
路盤	RC-40 t=10cm	m2	3.44	3.44	3.44	3.44	13.76		

見積単価一覧表

工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修1工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	運搬距離 L=12.3km
処分費	建設汚泥	m3	18,200	運搬距離 L=40.7km
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=19.0km
処分費	廃プラ	m3	10,000	運搬距離 L=5.3km
ソフトシール仕切弁	φ 200 RF 16.0K	基	500,000	
ソフトシール仕切弁	φ 200 RF 10.0K	基	308,000	
ソフトシール仕切弁	φ 150 RF 16.0K	基	305,000	
ソフトシール仕切弁	φ 125 RF 7.5K	基	140,000	
ソフトシール仕切弁	φ 100 RF 10.0K	基	119,000	
ソフトシール仕切弁	φ 100 RF 7.5K	基	103,000	
補修弁レバー式	φ 75×200mm 16.0K GF-RF	基	151,000	
水道用急速空気弁	φ 75 RF 16.0K	基	187,000	