

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・制水弁工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m3	37.000	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	29.000	
・ ・ ・ 埋戻	現場発生土	m3	27.000	
・ ・ ・ 埋戻	砂	m3	8.000	
・ ・ ・ 土砂運搬＋処理		m3	8.000	
・ ・ 制水弁工	据付			
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置	φ 200	本	4.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置	φ 150	本	4.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管	K型3種, φ 200	m	0.900	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管	K型3種, φ 150	m	0.900	
・ ・ ・ K型継ぎ輪	φ 200	個	1.000	
・ ・ ・ K型継ぎ輪	φ 150	個	1.000	
・ ・ ・ K型特殊押輪	φ 200	組	4.000	
・ ・ ・ K型特殊押輪	φ 150	組	4.000	
・ ・ ・ K型短管1号	φ 200, 7.5K, RF	個	2.000	
・ ・ ・ K型短管1号	φ 150, 7.5K, RF	個	2.000	
・ ・ ・ ダクタイル管切断	φ 200	箇所	1.000	
・ ・ ・ ダクタイル管切断	φ 150	箇所	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 150	m	0.600	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 125	m	0.700	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 100	m	4.900	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ 75	m	1.500	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 200	基	1.000	

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 150	基	2. 000	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 125	基	1. 000	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 100	基	7. 000	
・ ・ ・ 制水弁据付	φ 75	基	2. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 200, 7. 5K, RF	組	2. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 150, 7. 5K, RF	組	4. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 125, 7. 5K, RF	組	2. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 100, 7. 5K, RF	組	14. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 75, 16. 0K, GF	組	2. 000	
・ ・ ・ フランジ接合部品	φ 75, 7. 5K, RF	組	2. 000	
・ ・ ・ メカ型ドレッサー	φ 150, 抜止付	個	1. 000	
・ ・ ・ メカ型ドレッサー	φ 125, 抜止付	個	1. 000	
・ ・ ・ メカ型ドレッサー	φ 100, 抜止付	個	7. 000	
・ ・ ・ メカ型ドレッサー	φ 75, 抜止付	個	2. 000	
・ ・ ・ メカ型フランジ短管	φ 150, 7. 5K, RF, 抜止付	個	2. 000	
・ ・ ・ メカ型フランジ短管	φ 125, 7. 5K, RF, 抜止付	個	2. 000	
・ ・ ・ メカ型フランジ短管	φ 100, 7. 5K, RF, 抜止付	個	14. 000	
・ ・ ・ メカ型フランジ短管	φ 75, 16. 0K, RF, 抜止付	個	2. 000	
・ ・ ・ メカ型フランジ短管	φ 75, 7. 5K, RF, 抜止付	個	2. 000	
・ ・ 制水弁工	撤去			
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管撤去	φ 200	本	4. 000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管撤去	φ 150	本	4. 000	
・ ・ ・ ダクタイル管切断	φ 200	箇所	1. 000	
・ ・ ・ ダクタイル管切断	φ 150	箇所	1. 000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 150	m	1. 200	

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 125	m	1. 200	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 100	m	8. 400	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ 75	m	2. 400	
・ ・ ・ 制水弁撤去	φ 200	基	1. 000	
・ ・ ・ 制水弁撤去	φ 150	基	2. 000	
・ ・ ・ 制水弁撤去	φ 125	基	1. 000	
・ ・ ・ 制水弁撤去	φ 100	基	7. 000	
・ ・ ・ 制水弁撤去	φ 75	基	2. 000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	スクラップ	ton	0. 400	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	廃プラ	m3	0. 200	
・ ・ 制水弁室撤去据付				
・ ・ ・ 制水弁室撤去据付	40kg/枚以下	枚	9. 000	
・ ・ ・ 制水弁室撤去据付	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	39. 000	
・ ・ 舗装版撤去				
・ ・ ・ 舗装版切断	アスファルト	m	92. 000	
・ ・ ・ 舗装版破砕	アスファルト	m ²	42. 000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	建設汚泥	m3	0. 100	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	アスファルト殻	m3	1. 700	
・ ・ 舗装復旧				
・ ・ ・ 路盤工		m ²	42. 000	
・ ・ ・ アスファルト舗装工		m ²	42. 000	
・ 空気弁工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m3	20. 000	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	21. 000	

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・埋戻	現場発生土	m3	18.000	
・・・土砂運搬+処理		m3	1.000	
・・空気弁工	据付			
・・・フランジ短管設置	φ 75	本	20.000	
・・・フランジ短管	φ 75, 16.0K, GF-RF	個	2.000	
・・・フランジ短管	φ 75, 10.0K, GF-RF	個	3.000	
・・・フランジ短管 (支給品)	φ 75, 10.0K, GF-RF	個	1.000	
・・・フランジ短管	φ 75, 7.5K, RF	個	5.000	
・・・フランジ短管 (支給品)	φ 75, 7.5K, RF	個	9.000	
・・・補修弁レバー式	φ 75×200mm, 16.0K, GF-RF	基	1.000	
・・・補修弁レバー式	φ 75×200mm, 10.0K, GF-RF	基	2.000	
・・・空気弁据付	φ 75	基	3.000	
・・・空気弁据付	φ 25	基	7.000	
・・・フランジ接合部品	φ 75, 16.0K, GF	組	4.000	
・・・フランジ接合部品	φ 75, 10.0K, GF	組	8.000	
・・・フランジ接合部品	φ 75, 7.5K, RF	組	21.000	
・・・ダクタイル鋳鉄管設置	φ 75	本	23.000	
・・空気弁工	撤去			
・・・ダクタイル鋳鉄管撤去	φ 75	本	23.000	
・・・空気弁撤去	φ 75	基	3.000	
・・・空気弁撤去	φ 25	基	7.000	
・・・産業廃棄物処分	スクラップ	ton	0.500	
・・空気弁室撤去据付				
・・・制水弁室撤去据付	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	50.000	
・・舗装版撤去				

R 7 三耕 長寿命化 昼間足代 3 管水路補修 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ 舗装版切断	アスファルト	m	58.000	
・ ・ ・ 舗装版破碎	アスファルト	m ²	23.000	
・ ・ ・ 舗装版切断	コンクリート	m	8.000	
・ ・ ・ 舗装版破碎	コンクリート	m ²	3.000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	建設汚泥	m ³	0.100	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	アスファルト殻	m ³	1.100	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	無筋コンクリート殻	m ³	0.400	
・ ・ 舗装復旧				
・ ・ ・ 路盤工		m ²	27.000	
・ ・ ・ アスファルト舗装工		m ²	23.000	
・ ・ ・ コンクリート舗装工		m ²	3.000	
・ 仮設工				
・ ・ 安全費				
・ ・ ・ 交通誘導警備員		人	32.000	