

見積参考資料

工事名 R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

◇経費情報

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	農業水利施設長寿命化対策事業
地区名	昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事
施工場所	三好郡東みよし町足代
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好1
工期	
積算体系年月	令和7年8月
単価期適用年月	令和7年8月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～管繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・制水弁工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・制水弁工 据付	1.000	式		
・ ・制水弁工 撤去	1.000	式		
・ ・制水弁室撤去据付	1.000	式		
・ ・舗装版撤去	1.000	式		
・ ・舗装復旧	1.000	式		
・空気弁工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・空気弁工 据付	1.000	式		
・ ・空気弁工 撤去	1.000	式		
・ ・空気弁室撤去据付	1.000	式		
・ ・舗装版撤去	1.000	式		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・制水弁工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床掘	37.000	m3			単A B単 1号
基面整正	29.000	m ²			単A B単 2号
埋戻 現場発生土	27.000	m3			単A B単 3号
埋戻 砂	8.000	m3			単A B単 4号
土砂運搬+処理	8.000	m3			単A B単 5号
合 計					
・・制水弁工 据付	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管設置 200	4.000	本			単A B単 6号
ダクタイル鑄鉄管設置 150	4.000	本			単A B単 7号
ダクタイル鑄鉄管 K型3種, 200	0.900	m			単A B単 8号
ダクタイル鑄鉄管 K型3種, 150	0.900	m			単A B単 9号
K型継ぎ輪 200	1.000	個			単A B単 10号
K型継ぎ輪 150	1.000	個			単A B単 11号
K型特殊押輪 200	4.000	組			単A B単 12号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K型特殊押輪 150	4.000	組			単A B単 13号
K型短管1号 200,7.5K,RF	2.000	個			単A B単 14号
K型短管1号 150,7.5K,RF	2.000	個			単A B単 15号
ダクティル管切断 200	1.000	箇所			単A B単 16号
ダクティル管切断 150	1.000	箇所			単A B単 17号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150	0.600	m			単A B単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 125	0.700	m			単A B単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 100	4.900	m			単A B単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75	1.500	m			単A B単 21号
制水弁据付 200	1.000	基			単A B単 22号
制水弁据付 150	2.000	基			単A B単 23号
制水弁据付 125	1.000	基			単A B単 24号
制水弁据付 100	7.000	基			単A B単 25号
制水弁据付 75	2.000	基			単A B単 26号
フランジ接合部品 200,7.5K,RF	2.000	組			単A B単 27号
フランジ接合部品 150,7.5K,RF	4.000	組			単A B単 28号
フランジ接合部品 125,7.5K,RF	2.000	組			単A B単 29号
フランジ接合部品 100,7.5K,RF	14.000	組			単A B単 30号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ接合部品 75,16.0K,GF	2.000	組			単A B単 31号
フランジ接合部品 75,7.5K,RF	2.000	組			単A B単 32号
メカ型ドレッサー 150,抜止付	1.000	個			単A B単 33号
メカ型ドレッサー 125,抜止付	1.000	個			単A B単 34号
メカ型ドレッサー 100,抜止付	7.000	個			単A B単 35号
メカ型ドレッサー 75,抜止付	2.000	個			単A B単 36号
メカ型フランジ短管 150,7.5K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 37号
メカ型フランジ短管 125,7.5K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 38号
メカ型フランジ短管 100,7.5K,RF,抜止付	14.000	個			単A B単 39号
メカ型フランジ短管 75,16.0K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 40号
メカ型フランジ短管 75,7.5K,RF,抜止付	2.000	個			単A B単 41号
合 計					
・ ・ 制水弁工 撤去	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管撤去 200	4.000	本			単A B単 42号
ダクタイル鑄鉄管撤去 150	4.000	本			単A B単 43号
ダクタイル管切断 200	1.000	箇所			単A B単 44号
ダクタイル管切断 150	1.000	箇所			単A B単 45号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150	1.200	m			単A B単 46号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125	1.200	m			単A B単 47号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 100	8.400	m			単A B単 48号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去 75	2.400	m			単A B単 49号
制水弁撤去 200	1.000	基			単A B単 50号
制水弁撤去 150	2.000	基			単A B単 51号
制水弁撤去 125	1.000	基			単A B単 52号
制水弁撤去 100	7.000	基			単A B単 53号
制水弁撤去 75	2.000	基			単A B単 54号
産業廃棄物処分 スクラップ	0.400	ton			単A B単 55号
産業廃棄物処分 廃プラ	0.200	m3			単A B単 56号
合 計					
・ ・ 制水弁室撤去据付	1.000	式			
制水弁室撤去据付 40kg/枚以下	9.000	枚			単A B単 57号
制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下	39.000	枚			単A B単 58号
合 計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・舗装版撤去					
	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト	92.000	m			単A B単 59号
舗装版破碎 アスファルト	42.000	m ²			単A B単 60号
産業廃棄物処分 建設汚泥	0.100	m ³			単A B単 61号
産業廃棄物処分 アスファルト殻	1.700	m ³			単A B単 62号
合 計					
・・舗装復旧					
	1.000	式			
路盤工	42.000	m ²			単A B単 63号
アスファルト舗装工	42.000	m ²			単A B単 64号
合 計					
・空気弁工					
	1.000	式			
・・土工					
	1.000	式			
床掘	20.000	m ³			単A B単 65号
基面整正	21.000	m ²			単A B単 66号
埋戻 現場発生土	18.000	m ³			単A B単 67号
土砂運搬 + 処理	1.000	m ³			単A B単 68号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・空気弁工 据付	1.000	式			
フランジ短管設置 75	20.000	本			単A B単 69号
フランジ短管 75,16.0K,GF-RF	2.000	個			単A B単 70号
フランジ短管 75,10.0K,GF-RF	3.000	個			単A B単 71号
フランジ短管(支給品) 75,10.0K,GF-RF	1.000	個			単A B単 72号
フランジ短管 75,7.5K,RF	5.000	個			単A B単 73号
フランジ短管(支給品) 75,7.5K,RF	9.000	個			単A B単 74号
補修弁レバー式 75×200mm,16.0K,GF-RF	1.000	基			単A B単 75号
補修弁レバー式 75×200mm,10.0K,GF-RF	2.000	基			単A B単 76号
空気弁据付 75	3.000	基			単A B単 77号
空気弁据付 25	7.000	基			単A B単 78号
フランジ接合部品 75,16.0K,GF	4.000	組			単A B単 79号
フランジ接合部品 75,10.0K,GF	8.000	組			単A B単 80号
フランジ接合部品 75,7.5K,RF	21.000	組			単A B単 81号
ダクティル鋳鉄管設置 75	23.000	本			単A B単 82号
合計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・空気弁工 撤去	1.000	式			
ダクティル鑄鉄管撤去 75	23.000	本			単A B単 83号
空気弁撤去 75	3.000	基			単A B単 84号
空気弁撤去 25	7.000	基			単A B単 85号
産業廃棄物処分 スクラップ	0.500	ton			単A B単 86号
合 計					
・・空気弁室撤去据付	1.000	式			
制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下	50.000	枚			単A B単 87号
合 計					
・・舗装版撤去	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト	58.000	m			単A B単 88号
舗装版破碎 アスファルト	23.000	m ²			単A B単 89号
舗装版切断 コンクリート	8.000	m			単A B単 90号
舗装版破碎 コンクリート	3.000	m ²			単A B単 91号
産業廃棄物処分 建設汚泥	0.100	m ³			単A B単 92号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3			S単 2号
	洗砂 ,(細骨材用) 荒目,	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂運搬+処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	1.000	m3			S単 74号
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	ダクティル鑄鉄管設置 200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バツク(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S単 61号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	ダクティル鑄鉄管設置 150		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S単 62号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 K型3種, 200		m		1.000	m 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	0.200	本			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 K型3種, 150		m		1.000	m 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,	0.200	本			S単 11号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	K型継ぎ輪 200		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.033	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	K型継ぎ輪 150		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.025	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	K型特殊押輪 200		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 13号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	K型特殊押輪 150		組		1.000	組 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm,,	1.000	組			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	K型短管1号 200,7.5K,RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 150 ~ 250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.026	ton			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	K型短管1号 150,7.5K,RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄異形管 K形 径 150 ~ 250 類 内面合成樹脂塗装,,	0.020	ton			S単 12号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	ダクタイトイル管切断 200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	ダクタイトイル管切断 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単 64号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 55号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 125		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 56号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所	1.000	m			S単 58号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	制水弁据付 200		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基			S単 65号
	ソフトシール仕切弁 200 RF 7.5K,,	1.000	基			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	制水弁据付 150		基		2.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm	2.000	基			S単 66号
	ソフトシール仕切弁 150 RF 7.5K,,	2.000	基			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁据付 125		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,125mm	1.000	基			S単 67号
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K,,	1.000	基			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	制水弁据付 100		基		7.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	7.000	基			S単 68号
	ソフトシール仕切弁 100 RF 7.5K,,	7.000	基			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	制水弁据付 75		基		2.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	2.000	基			S単 69号
	ソフトシール仕切弁 75 RF 16.0K,,	1.000	基			S単 19号
	ソフトシール仕切弁 75 RF 7.5K,,	1.000	基			S単 20号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	フランジ接合部品 200,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,.	1.000	組			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	フランジ接合部品 150,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,.	1.000	組			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	フランジ接合部品 125,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K,.	1.000	式			S単 23号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	フランジ接合部品 100,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径100mm RF 7.5K,,	1.000	式			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	フランジ接合部品 75,16.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	フランジ接合部品 75 GF JIS16.0K,,	1.000	組			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	フランジ接合部品 75,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	1.000	式			S単 26号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	メカ型ドレッサー 150, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	メカ型ドレッサー 125, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	メカ型ドレッサー 100, 抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 100 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 29号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	メカ型ドレッサー 75,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	メカ型フランジ短管 150,7.5K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	メカ型フランジ短管 125,7.5K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径125mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 32号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	メカ型フランジ短管 100,7.5K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用) 径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					
	メカ型フランジ短管 75,16.0K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K,,	1.000	個			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	メカ型フランジ短管 75,7.5K,RF,抜止付		個		1.000	個 当たり算出
	FCD 鋳鉄RR継手フランジ短管(農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,	1.000	個			S単 35号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管撤去 200		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械撤去 200	1.000	本			T単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管撤去 150		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管機械撤去 150	1.000	本			T単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					
	ダクタイル管切断 200		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 63号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	ダクタイトイル管切断 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単 64号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 150	1.000	m			T単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 125	1.000	m			T単 13号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 100	1.000	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 75	1.000	m			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
	制水弁撤去 200		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁撤去 200	1.000	基			T単 10号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	制水弁撤去 150		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 150	1.000	基			T単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	制水弁撤去 125		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 125	1.000	基			T単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
	制水弁撤去 100		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 100	1.000	基			T単 3号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	制水弁撤去 75		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁撤去 75	1.000	基			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 55号 ***					
	産業廃棄物処分 スクラップ		ton		1.000	ton 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	産業廃棄物処分 廃プラ		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k	1.000	m3			S単 75号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 54号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 59号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 82号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 60号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 80号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					
	産業廃棄物処分 建設汚泥		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m ³			S単 76号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³			S単 50号
	合計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	産業廃棄物処分 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 78号
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密	1.000	m ²			S単 85号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	粒度アソコ(20)					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 65号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 73号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 66号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 77号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 67号 ***					
	埋戻 現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 68号 ***					
	土砂運搬+処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 74号
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 69号 ***					
	フランジ短管設置 75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし	1.000	本			S単 59号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 70号 ***					
	フランジ短管 75,16.0K,GF-RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.010	ton			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 71号 ***					
	フランジ短管 75,10.0K,GF-RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.009	ton			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
	フランジ短管(支給品) 75,10.0K,GF-RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.009	ton			S単 38号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 73号 ***					
	フランジ短管 75,7.5K,RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.011	ton			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	フランジ短管(支給品) 75,7.5K,RF		個		1.000	個 当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,	0.011	ton			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	補修弁レバー式 75×200mm,16.0K,GF-RF		基		1.000	基 当たり算出
	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF,,	1.000	基			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 76号 ***					
	補修弁レバー式 75×200mm,10.0K,GF-RF		基		1.000	基 当たり算出
	補修弁レバー式 75×200mm 10.0K GF-RF,,	1.000	基			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 77号 ***					
	空気弁据付 75		基		3.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	3.000	基			S単 70号
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF,,	1.000	基			S単 41号
	水道用急速空気弁 75 10.0K RF,,	2.000	基			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 78号 ***					
	空気弁据付 25		基		7.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	7.000	基			S単 71号
	水道用急速空気弁 25 7.5K RF フランジ付ねじ込み,,	7.000	基			S単 43号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 79号 ***					
	フランジ接合部品 75,16.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,.	1.000	組			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 80号 ***					
	フランジ接合部品 75,10.0K,GF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,.	1.000	組			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 81号 ***					
	フランジ接合部品 75,7.5K,RF		組		1.000	組 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,.	1.000	組			S単 46号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 82号 ***					
	ダクティル鑄鉄管設置 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり	1.000	本			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 83号 ***					
	ダクティル鑄鉄管撤去 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力撤去 75	1.000	本			T単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 84号 ***					
	空気弁撤去 75		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁撤去 75	1.000	基			T単 6号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 85号 ***					
	空気弁撤去 25		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁撤去 25	1.000	基			T単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 86号 ***					
	産業廃棄物処分 スクラップ		ton		1.000	ton 当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 87号 ***					
	制水弁室撤去据付 40kg/枚を超え170kg/枚以下		枚		1.000	枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を	1.000	枚			S単 54号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	行なう					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 88号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 82号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 89号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 80号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 90号 ***					
	舗装版切断 コンクリート		m		1.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S単 83号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 91号 ***					
	舗装版破碎 コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 81号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 92号 ***					
	産業廃棄物処分 建設汚泥		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックナ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m ³			S単 76号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³			S単 50号
	合計					
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 93号 ***					
	産業廃棄物処分 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 78号
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			S単 51号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 94号 ***					
	産業廃棄物処分 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単 79号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 95号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 84号
	合計					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 96号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度ｱｽﾌﾟ(20)	1.000	m ²			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 97号 ***					
	コンクリート舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	1.000	m ²			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 98号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 8号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3(平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000人
	単価					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	洗砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径150~250 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 150mm	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 200 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 200 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 150 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 150 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 100 RF 7.5K, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 100 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 75 RF 16.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 75 RF 16.0K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 75 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 75 RF 7.5K	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 22号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径125mm RF 7.5K	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 24号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径100mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径100mm RF 7.5K	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 75 GF JIS16.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 75 GF JIS16.0K	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 26号 ***					
	フランジ接合部品		式		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 ハッピソ,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フランジ接合部品 ハッピソ,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	メカ型ドレッサージョイント 150 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 28号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	メカ型ドレッサージョイント 125 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 100 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	メカ型ドレッサージョイント 100 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 30号 ***					
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	メカ型ドレッサージョイント 75 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径150mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径125mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径125mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径100mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 34号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 16.0K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	F C D 鑄鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手フランジ短管 (農水用) 径 75mm 農水用離脱防止機能内蔵 RF 7.5K	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハト-ル給油 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 ハト-ル給油	1.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
支給品	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 75 ~ 100 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	補修弁レバー式		基		1.000 各単位	当たり算出
	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 40号 ***					
	補修弁レバー式		基		1.000 各単位	当たり算出
	補修弁レバー式 75×200mm 10.0K GF-RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	補修弁レバー式 75×200mm 10.0K GF-RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用急速空気弁 75 16.0K RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 42号 ***					
	水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 75 10.0K RF,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用急速空気弁 75 10.0K RF	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用急速空気弁 25 7.5K RF フランジ付ねじ込み,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用急速空気弁 25 7.5K RF フランジ付ねじ込み	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 44号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 16K 径75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 46号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 47号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 48号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄くず,H2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 50号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物 アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 52号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 53号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4.0kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 54号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 55号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.150	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 57号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 58号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雑材料費	0.022				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 59号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員	1.020	人			
	普通作業員	2.580	人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員	1.020	人			
	普通作業員	2.580	人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 61号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	ハック杓[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 62号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5,3種,ハック杓(クレン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	150×5				
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	ハック杓(クレン機能付)				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区				
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.030	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.160	人			
	バックホ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 63号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人	0.040		

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 64号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	150mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.030	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.070	人			
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 65号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個			計上無し
		1.000				
	土木一般世話役		人			
		0.080				
	特殊作業員		人			
		0.370				
	普通作業員		人			
		0.290				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 66号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個			計上無し
		1.000				
	土木一般世話役		人			
		0.050				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 67号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,125mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	125mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.230	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 68号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	0.040	人			
	普通作業員	0.180	人			
		0.140	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 69号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
		0.040	人			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 70号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㊦-㊦式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.190	人			
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 71号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 72号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.600	m ³			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 73号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単価		m3			
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 75号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,無し,4.0km以下			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 76号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,無し,60.0km以下			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 77号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 78号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 79号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 80号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 82号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 84号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	100					
	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号
	特殊作業員	0.060	人			S単 5号
	普通作業員	0.085	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	75					
	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号
	特殊作業員	0.060	人			S単 5号
	普通作業員	0.085	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	100					
	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
	特殊作業員	0.090	人			S単 5号
	普通作業員	0.070	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 4号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	75					
	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
	特殊作業員	0.090	人			S単 5号
	普通作業員	0.070	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力撤去		本		10.000	本 当たり算出
	75					
	特殊作業員	0.510	人			S単 5号
	普通作業員	1.290	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	空気弁撤去		基		1.000	基 当たり算出
	75					
	土木一般世話役	0.095	人			S単 4号
	特殊作業員	0.140	人			S単 5号
	普通作業員	0.210	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	空気弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
25	土木一般世話役	0.055	人			S単 4号
	特殊作業員	0.090	人			S単 5号
	普通作業員	0.105	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 8号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械撤去		本		1.000 本	当たり算出
200	土木一般世話役	0.020	人			S単 4号
	特殊作業員	0.070	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.050	日			S単 3号
	軽油 バックホウ給油	2.150	L			S単 36号
	運転手(特殊)	0.045	人			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 本

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** T単 - 9号 ***					
	ダクティル鋳鉄管機械撤去		本		1.000	本 当たり算出
	150					
	土木一般世話役	0.015	人			S単 4号
	特殊作業員	0.060	人			S単 5号
	普通作業員	0.080	人			S単 6号
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.050	日			S単 3号
	軽油	2.150	L			S単 36号
	バートル給油機 運転手(特殊)	0.045	人			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 10号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000	基 当たり算出
	200					
	土木一般世話役	0.040	人			S単 4号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.185	人			S単 5号
	普通作業員	0.145	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 11号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	150					
	土木一般世話役	0.025	人			S単 4号
	特殊作業員	0.145	人			S単 5号
	普通作業員	0.115	人			S単 6号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	150					
	土木一般世話役	0.045	人			S単 4号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.065	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	125					
	土木一般世話役	0.045	人			S単 4号
	特殊作業員	0.065	人			S単 5号
	普通作業員	0.095	人			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 14号 ***					
	制水弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	125					
	土木一般世話役	0.025	人			S単 4号

事業名	農業水利施設長寿命化対策事業 昼間足代3地区
工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管水路補修2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,500		S単 52号
P96001	処分費 土砂		m3	1,300		S単 47号
P96002	産業廃棄物 アスファルト殻		m3	3,400		S単 51号
P96003	産業廃棄物 廃プラ		m3	10,000		S単 49号
P96004	ソフトシール仕切弁 200 RF 7.5K		基	268,000		S単 15号
P96005	ソフトシール仕切弁 150 RF 7.5K		基	180,000		S単 16号
P96006	ソフトシール仕切弁 125 RF 7.5K		基	140,000		S単 17号
P96007	ソフトシール仕切弁 100 RF 7.5K		基	103,000		S単 18号
P96008	ソフトシール仕切弁 75 RF 16.0K		基	136,000		S単 19号
P96009	ソフトシール仕切弁 75 RF 7.5K		基	80,100		S単 20号
P96010	フランジ接合部品 75 GF JIS16.0K		組	17,800		S単 25号
P96011	補修弁レバー式 75×200mm 16.0K GF-RF		基	151,000		S単 39号
P96012	補修弁レバー式 75×200mm 10.0K GF-RF		基	139,000		S単 40号
P96013	水道用急速空気弁 75 16.0K RF		基	187,000		S単 41号
P96014	水道用急速空気弁 75 10.0K RF		基	174,000		S単 42号
P96015	水道用急速空気弁 25 7.5K RF フランジ付ねじ込み		基	121,000		S単 43号
PZA002	建設廃材 建設汚泥		m3	18,200		S単 50号

床掘		m3	3.90	3.52	2.70	2.65	2.70	2.70	2.70	2.65	2.76	2.70	2.70	2.70	3.04	37.42		
基面修正		m2	2.67	2.69	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.17	2.18	2.18	2.18	2.34	29.49		
砂埋戻		m3			0.68	0.64	0.68	0.68	0.68	0.64	0.73	0.68	0.68	0.68	0.84	7.61		
現場発生土埋戻		m3	3.82	3.18	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.90	26.50		
残土運搬		m3	0.00	0.00	0.74	0.69	0.74	0.74	0.74	0.69	0.80	0.74	0.74	0.74	0.93	8.29		床掘-埋戻/0.9
アスファルト舗装復旧	再生密粒度AS(13)t=4cm	m2		4.12	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.61	41.63		
路盤	RC-40 t=10cm	m2		4.12	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.61	41.63		

名称	規格	単位	1号送水管	4号送水管	4号送水管	F-6支線	H-1号支線	H-6号支線	H-8号支線	H-13号支線	H-13号支線	H-14号支線	計	参考質量	備考
			1-2	4-2	4-8	F7	H12	H15	H16	H20	H21	H22			
(資材)															
フランジ短管(16.0K GF-RF)	φ75×250mm	個		1.00									1.00	9.89	
フランジ短管(16.0K GF-RF)	φ75×100mm	個		1.00									1.00	9.89	
フランジ短管(10.0K GF-RF)	φ75×250mm	個	1.00		1.00								2.00	9.17	うち支給1個
フランジ短管(10.0K GF-RF)	φ75×100mm	個	1.00		1.00								2.00	9.17	
フランジ短管(7.5K RF)	φ75×300mm	個				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	10.80	うち支給2個
フランジ短管(7.5K RF)	φ75×250mm	個				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	10.80	うち支給7個
													20.00		
補修弁レバー式(16.0K GF-RF)	φ75×200mm	基		1.00									1.00	23.00	
補修弁レバー式(10.0K GF-RF)	φ75×200mm	基	1.00		1.00								2.00	23.00	
水道用急速空気弁(16.0K RF)	φ75	基		1.00									1.00	45.00	
水道用急速空気弁(10.0K RF)	φ75	基	1.00		1.00								2.00	35.00	
水道用急速空気弁(7.5K RF)	φ25 フランジ付ねじ込み	基				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	11.00	
フランジ接合部品(JIS16.0K GF)	φ75	組		4.00									4.00		
フランジ接合部品(JIS10.0K GF)	φ75	組	4.00		4.00								8.00		
フランジ接合部品(上水7.5K RF)	φ75	組				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00		
(布設)															
ダクト用鋳鉄管人力撤去	短管・異形管 φ75	本	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00		
ダクト用鋳鉄管人力布設	短管・異形管 φ75	本	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00		
空気弁人力撤去	75mm	基	1.00	1.00	1.00								3.00		
空気弁人力据付	75mm	基	1.00	1.00	1.00								3.00		
空気弁人力撤去	25mm	基				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		
空気弁人力据付	25mm	基				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		
フランジ継手取り外し	φ75 10.0K	口	4.00	4.00	4.00								12.00		
フランジ継手取り外し	φ75 7.5K	口				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00		
フランジ継手	φ75 10.0K	口	4.00	4.00	4.00								12.00		
フランジ継手	φ75 7.5K	口				3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00		
蓋版再利用撤去・据付	40~170kg/枚以下	枚	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00		
スクラップ		t	0.08	0.09	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.47		
(土工)															
舗装版切断	AS 15cm以下	m		8.00		7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	57.70		
舗装版汚泥	AS	m3		0.01		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08		
舗装版破砕積込		m2		3.44		2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	23.25		
般運搬	AS	m3		0.16		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.07		
産業廃棄物処理	AS	m3		0.16		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.07		
舗装版切断	CON 15cm以下	m		8.00									8.00		
舗装版汚泥	CON	m3		0.02									0.02		
舗装版破砕積込		m2		3.44									3.44		
般運搬	CON	m3		0.40									0.40		
産業廃棄物処理	CON	m3		0.40									0.40		
床掘		m3	2.15	2.33	2.40	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	19.83		
基面整正		m2	2.55	2.55	2.55	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	20.88		
現場発生土埋戻		m3	1.87	2.05	2.40	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	17.66		
残土運搬		m3	0.07	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.47		床掘-埋戻/0.9
アスファルト舗装復旧	再生密粒度AS(13)t=4cm	m2		3.44		2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	23.25		
コンクリート舗装復旧	18-8-40 t=10cm	m2		3.44									3.44		
路盤	RC-40 t=10cm	m2		3.44		2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	26.69		

見積単価一覧表

工事名	R7三耕 長寿命化 昼間足代3 管路補修2工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	運搬距離 L=7.4km
処分費	建設汚泥	m3	18,200	運搬距離 L=36.1km
処分費	アスファルト殻	m3	3,400	運搬距離 L=7.2km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	2,500	運搬距離 L=14.2km
処分費	廃ブラ	m3	10,000	運搬距離 L=3.7km
ソフトシール仕切弁	φ 200 RF 7.5K	基	268,000	
ソフトシール仕切弁	φ 150 RF 7.5K	基	180,000	
ソフトシール仕切弁	φ 125 RF 7.5K	基	140,000	
ソフトシール仕切弁	φ 100 RF 7.5K	基	103,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75 RF 16.0K	基	136,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75 RF 7.5K	基	80,100	
フランジ接合部品	φ 75 GF 16.0K	組	17,800	
補修弁レバー式	φ 75×200mm 16.0K GF-RF	基	151,000	
補修弁レバー式	φ 75×200mm 10.0K GF-RF	基	139,000	
水道用急速空気弁	φ 75 RF 16.0K	基	187,000	
水道用急速空気弁	φ 75 RF 10.0K	基	174,000	
水道用急速空気弁	φ 75 RF 7.5K フランジ付ねじ込み	基	121,000	