

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 芝生中庄線 (東三好橋) 三・三野芝生 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁床版工		式		1			
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式		1			
炭素繊維成形板設置		m		897			
橋梁補修工		式		1			
支承部修繕工		式		1			
支承部連結ボルト取替工		組		72			
ひび割れ補修工		式		1			
ひび割れ注入工 亜硝酸リチウム併用型	(幅0.2~1.0m) 25m以上	m		800			
断面修復工		式		1			
断面修復工	亜硝酸リチウム併用型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m3		0.122			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 芝生中庄線 (東三好橋) 三・三野芝生 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
断面修復工	左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物		1		
表面被覆工		式		1		
表面含浸工 亜硝酸リチウム併用型		m2		549		
床版保護工		式		1		
水切材設置工	後付け接着型	m		154		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 芝生中庄線 (東三好橋) 三・三野芝生 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設足場工		m2		1,026			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		30			
交通誘導警備員	B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採	L=74.9m, W=13.7m	m2		1,026			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 芝生中庄線 (東三好橋) 三・三野芝生 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		