

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（東洋紡績前歩道橋） 小・小松島 L E D照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
道路照明設備工		式		1		
歩道(橋)照明設備設置工		式		1		
歩道(橋)照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 独立式, 規格(文字入力):歩道橋(ハース露出, メッキ), 高さ:4m	基		3		
自動点滅器設置	ポール取付	個		1		
配管・配線工		式		1		
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C	m		40		
歩道(橋)照明設備撤去工		式		1		
歩道(橋)照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式 H=4m	基		2		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ 運搬	式		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（東洋紡績前歩道橋） 小・小松島 L E D照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		4		
交通誘導警備員 B		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]