

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	410				単 1号
残土等処分		m3	410				単 2号
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	500				単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	110				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 6号
法面整形		m2	50				単 7号
笠コンクリート工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	m	82				単 8号
基面整正		m2	33				単 9号
溶接		m	69				単 10号
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.1m, 鋼矢板打込長:5.6m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	95				単 11号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2	96				単 12号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	60				単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 14号
鉄筋		t	0.54				単 15号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32				単 16号
小口止		箇所	2				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固め工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石	石材規格:10～200kg	m3	155				単 18号
表面均し		m2	80				単 19号
付帯道路工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	83				単 20号
ガードレール(再設置)		m	14				単 21号
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	274				単 22号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	274				単 23号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	274				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	97				単 25号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	8				単 26号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	371				単 27号
コンクリート矢板		枚	166				単 28号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	40				単 29号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	66				単 30号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	14				単 31号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	15				単 32号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	66				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	14				単 34号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	15				単 35号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	880				単 36号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	520				単 37号
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋	312				単 38号
土運搬		m3	280				単 39号
残土処分		m3	1,040				単 40号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 41号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	90				単 42号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 66号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	10. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3. 5				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18. 9				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 059			単 43号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 083			単 44号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	4. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶接		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6. 1m, 鋼矢板打込長:5. 6m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	95	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 6. 1m/枚	枚	95			単 45号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 10H型, 6m以下	枚	95			単 46号	
油圧式杭圧入引拔機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1			単 47号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込), 0.3m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 48号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 49号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	小口止		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1. 2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9. 4				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	捨石	石材規格:10～200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	表面均し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ガードレール(再設置)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート矢板		単位	枚	単位数量	166	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	3			単 53号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,1 0.9以下	m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 56号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	880	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	980				
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	860				
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	880				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	520	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	520			単 58号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 180日, 無, 無	枚	112			単 59号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	土のう	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 60号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 61号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 62号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 63号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 64号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 64号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 65号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 10H型, 6. 1m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)			t	0. 527				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 10H型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 37				
特殊作業員			人	0. 37				
とび工			人	0. 741				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), 10H型	日	0. 37			単 67号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 37			単 53号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , 10H型	日	0. 25			単 67号	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 53号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0.3m3/m2, 18-8 -40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	33.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 0.9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 68号	
処分費 (m3)			m3	1			単 69号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co無筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co鉄筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 70号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 180日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:180日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 71号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 72号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 08		
						歩掛適用年月	2025. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 62号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 土砂			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 08		
						歩掛適用年月	2025. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 63号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co無筋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	3.824	27,684	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	14.337	159,134	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.162	11,618	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.604	11,308	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	11.741	91,111	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.761	3,852	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.76	3,849	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハートカッター式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.453	707	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.216	13,974	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	4.601	2,912	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.148	4,729	
M000202019	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	4.875	84,814	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	3.524	70,800	
M000202123	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.689	30,745	
M000301005	タンブトラック〔オンロード・ティエセル〕	10t積級	供用日	63.492	1,323,430	
M000403043	ラフレークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	10.154	356,417	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	5.609	813,428	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000701021	モータクレーン〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.591	22,213	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	0.536	28,301	
M001161013	コンクリートカッター〔バキューム式(超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.044	573	
	合計額				3,061,599	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋コンクリート	m3	1,410	運搬距離 10.7km
処分費	鉄筋コンクリート	m3	1,645	運搬距離 8.7km
処分費	アスファルト	m3	2,585	運搬距離 8.7km
処分費	土砂	m3	2,720	運搬距離 5.9km
捨石	10～200kg	m3	9,660	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料	溶出	検体	1	
2	カドミウム	溶出	検体	1	
3	全シアン	溶出	検体	1	
4	有機リン	溶出	検体	1	
5	鉛	溶出	検体	1	
6	六価クロム	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
20	ベンゼン	溶出	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	
22	チウラム	溶出	検体	1	
23	シマジン	溶出	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
25	セレン	溶出	検体	1	
26	ふっ素	溶出	検体	1	
27	ほう素	溶出	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工					
			掘削	陸上	m3	500	
		法面整形工					
			法面整形	盛土部	m2	50	
	矢板護岸工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m3	40	
			埋戻し	W<1.0m	m3	110	
			埋戻し	1.0m≤W<4.0m	m3	20	
		笠コンクリート工					
			笠コンクリート	600×600	m	82	単位質量は数量計算書参照
		矢板工					
			鋼矢板	SP-10H, L=6.1m	枚	93	
			異形鋼矢板①	SP-10H, L=6.1m	枚	1	
			異形鋼矢板②	SP-10H, L=6.1m	枚	1	
	法覆護岸工						
		コンクリートブロック工					
			間知ブロック積	t=350	m2	96	
			裏込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	10	
			裏込め砕石	RC-40	m3	60	
			天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	32	単位質量は数量計算書参照
			1号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	単位質量は数量計算書参照
			2号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	単位質量は数量計算書参照

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	根固め工						
		捨石工					
			捨石	10～200kg	m3	155	
			表面均し		m2	80	
	付帯道路工						
		路側防護柵工					
			ガードレール	Gr-C-2B	m	83	
		アスファルト舗装工					
			表層	再生密粒度As混合物, t=40	m2	274	
			下層	RC-40, t=100	m2	274	
			プライムコート	PK-3	m2	274	
			不陸整正		m2	274	
	構造物撤去工						
		防護柵撤去					
			防護柵撤去(ガードレール)	撤去	m	83	
			防護柵撤去(ガードレール)	撤去・再設置	m	14	
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	66	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	14	
			舗装版切断	再生密粒度As混合物, t=40	m	8	
			舗装版破碎	再生密粒度As混合物, t=40	m2	371	
			コンクリート矢板引抜	B=0.5m , L=6.0m	枚	166	

土 工 総 括 表

[illegible]

[illegible][illegible]

河川土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	掘削			掘削			掘削			法面整形			備考
		陸上・2次施工時			3次施工時			捨石設置時			盛土部			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 + 0.100	—	1.9	—	—	2.8	—	—	2.1	—	—	0.0	—	—	
NO. 1	19.900	1.9	1.90	37.8	2.8	2.80	55.7	2.1	2.10	41.8	0.4	0.20	4.0	
NO. 2	20.000	1.8	1.85	37.0	2.8	2.80	56.0	2.2	2.15	43.0	0.8	0.60	12.0	
NO. 3	20.000	1.8	1.80	36.0	2.8	2.80	56.0	0.7	1.45	29.0	0.8	0.80	16.0	
NO. 3 + 4.700	4.700	1.8	1.80	8.5	2.8	2.80	13.2	0.7	0.70	3.3	1.0	0.90	4.2	掘削はNO.3と同断面
NO. 4	15.300	1.6	1.70	26.0	2.8	2.80	42.8	0.6	0.65	9.9	0.9	0.95	14.5	
NO. 4 + 3.000	3.000	1.6	1.60	4.8	2.8	2.80	8.4	0.6	0.60	1.8	0.6	0.75	2.3	掘削はNO.4と同断面
合 計	m 82.900			m3 150.1			m3 232.1			m3 128.8			m2 53.0	

[illegible][illegible]

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘			埋戻し			埋戻し						備考
		土砂			W<1. 0m			1. 0m≦W≦4. 0m						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 + 0.100	—	0.2	—	—	1.2	—	—	0.3	—	—				
NO. 1	19.900	0.7	0.45	9.0	1.3	1.25	24.9	0.3	0.30	6.0				
NO. 2	20.000	0.8	0.75	15.0	1.3	1.30	26.0	0.3	0.30	6.0				
NO. 3	20.000	0.5	0.65	13.0	1.4	1.35	27.0	0.3	0.30	6.0				
NO. 3 + 4.700	4.700	0.3	0.40	1.9	1.3	1.35	6.3	0.3	0.30	1.4				
NO. 4	15.300	0.2	0.25	3.8	1.3	1.30	19.9	0.3	0.30	4.6				
NO. 4 + 3.000	3.000	0.2	0.20	0.6	1.3	1.30	3.9	0.3	0.30	0.9				
合 計	m 82.900			m3 43.3			m3 108.0			m3 24.9				

[illegible][illegible]

笠コンクリート(本体)

[illegible]

[illegible][illegible]

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長			間知ブロック積 数量計算書より	m		82.1
間知ブロック積	t=350		間知ブロック積 数量計算書より	m2		96.4
裏込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		間知ブロック積 面積 $\times 0.100\text{m}$			
			96.4 $\times$ 0.1	m3		9.6
裏込め砕石	RC-40		土積計算書より	m3		57.6
天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		間知ブロック積 数量計算書 距離(上端)に			
			小口止2箇所(0.300 $\times 2$)を追加したものと等しい。			
			82.3 + 0.6	m		82.9
			82.9 $\times$ 3.9 $\div$ 10.0	m3		32.3
1号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			m3		0.6
2号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			m3		0.6

間知ブロック積 数量計算書

[illegible]

法覆護岸工 数量計算書

[illegible]

天端コンクリート

[illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----

2号小口止

[illegible]

根固め工 集計

[illegible]

根固め工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	捨石			捨石均し									備考
		10～200kg												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 - 0.750	—	1.8	—	—	0.9	—	—							No. 0と同断面
NO. 0	0.750	1.8	1.80	1.4	0.9	0.90	0.7							
NO. 1	20.000	1.8	1.80	36.0	0.9	0.90	18.0							
NO. 2	20.000	1.8	1.80	36.0	0.9	0.90	18.0							
NO. 3	20.000	1.8	1.80	36.0	0.9	0.90	18.0							
NO. 3 + 4.700	4.700	1.8	1.80	8.5	0.9	0.90	4.2							
NO. 4	15.300	2.1	1.95	29.8	1.1	1.00	15.3							
NO. 4 + 2.900	2.900	1.9	2.00	5.8	1.1	1.10	3.2							
NO. 4 + 3.900	1.000	1.9	1.90	1.9	1.1	1.10	1.1							No. 4+2.9と同断面
合 計	m 84.650			m3 155.4			m2 78.5							

[illegible][illegible]

付帯道路工 数量計算書

[illegible]

構造物撤去工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
防護柵撤去(ガードレール)	撤去		天端コンクリート延長と等しい	m		82.9
防護柵撤去(ガードレール)	撤去・再設置		仮設計画図より	m		14.0
コンクリート構造物取壊し	無筋		土積計算書より	m3		66.3
コンクリート構造物取壊し	鉄筋		土積計算書より	m3		14.3
舗装版切断	再生密粒度As混合物, t=40		No. 0とNo. 4+2. 9のAS舗装工破碎幅に等しい			
			3. 6 + 3. 5 + 0. 7	m		7. 8
舗装版破碎	再生密粒度As混合物, t=40		土積計算書より	m2		370. 5
コンクリート矢板引抜	B=0. 5m , L=6. 0m		1本あたり0. 500m、延長は82. 9m			
推定形状	KF-80H		82. 9 ÷ 0. 5	枚		166
			体積計算			
			1枚当たり			
			0. 5 × 0. 08 × 6	m3	0. 2	
			合計	m3		39. 8

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計

種類	高さ	製品幅 B	参考 重量	ひびわれ モーメント		長さ L																			
	H			kN・m		m																			
	mm			mm	kg/m	1枚当り	1m当り	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
KF-050H	50	500	61	2.7	5.4	○	○	○	○	○															
KF-060H	60		74	4.0	8.0		○	○	○	○	○	○													
KF-070H	70		86	5.5	11		○	○	○	○	○	○	○	○	○										
KF-080H	80		98	7.5	15			○	○	○	○	○	○	○	○										
KF-090H	90		110	10	20					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
KF-100H	100		123	11	22					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
KF-110H	110		135	15	30						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
KF-120H	120		148	18	36							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
KF-130H	130		160	22	44								○	○	○	○	○	○	○	○	○				
KF-140H	140		172	25	50									○	○	○	○	○	○	○	○				
KF-150H	150		185	29	58											○	○	○	○	○	○	○			
KF-160H	160		198	34	68											○	○	○	○	○	○	○			
KF-180H	180		222	42	84													○	○	○	○	○	○		
KF-190H	190		234	45	90													○	○	○	○	○	○		
KF-200H	200		247	51	102														○	○	○	○	○	○	
KF-220H	220		271	65	130																○	○	○	○	○

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート取壊し			コンクリート取壊し			舗装版破碎						備考
		無筋			鉄筋			再生密粒度As混合物, t=40						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 + 0.100	—	0.8	—	—	0.2	—	—	3.6	—	—				
NO. 1	19.900	0.8	0.80	15.9	0.2	0.20	4.0	4.3	3.95	78.6				
NO. 2	20.000	0.8	0.80	16.0	0.2	0.20	4.0	5.0	4.65	93.0				
NO. 3	20.000	0.8	0.80	16.0	0.1	0.15	3.0	4.7	4.85	97.0				
NO. 3 + 4.700	4.700	0.8	0.80	3.8	0.1	0.10	0.5	4.7	4.70	22.1				
NO. 4	15.300	0.8	0.80	12.2	0.2	0.15	2.3	4.1	4.40	67.3				
NO. 4 + 3.000	3.000	0.8	0.80	2.4	0.1	0.15	0.5	4.2	4.15	12.5				
合 計	m 82.900			m3 66.3			m3 14.3			m2 370.5				

仮設工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路盛土	設置		1次施工:作業ヤード	m3	622.7	
			1次施工坂路:変化	m3	40.6	
			1次施工坂路:固定	m3	114.5	
			2次施工:作業ヤード	m3	103.7	
		計		m3		881.5
	撤去		作業ヤード部	m3	612.2	
			坂路部は設置時と等しい	m3	155.1	
		計		m3		767.3
敷鉄板	1524×3048×22		作業ヤードL=85.0m(No. 0-1000～No. 4+4000)に2列設置			
			85.0 ÷ 1.524 × 2	枚		112.0
			3.048 × 1.524 × 112	m2		520.3
土のう	仕拵・設置・撤去		作業ヤード部横断方向(No. 0-1000～No. 4+4000)、85.0m			
			3.0 × 85.0	袋	255.0	
			作業ヤード縦断方向(No. 0-1.000)周辺、土のう5列			
			3.0 × 5.0	袋	15.0	
			坂路部(No. 4+4.000～No. 4+18.000)、14.0m			
			3.0 × 14.0	袋	42.0	
		計		袋		312
汚濁防止フェンス			仮設計画図より	m		117.0

仮設工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	工事用道路盛土			工事用道路盛土			工事用道路盛土			工事用道路盛土			備考
		1次施工:作業ヤード			1次施工坂路:変化			1次施工坂路:固定			2次施工:作業ヤード			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0 - 0.750	—	6.5	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	1.2	—	—	No. 0と同断面
NO. 0	0.750	6.5	6.50	4.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.20	0.9	
NO. 1	20.000	6.6	6.55	131.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.20	24.0	
NO. 2	20.000	6.5	6.55	131.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	1.25	25.0	
NO. 3	20.000	8.1	7.30	146.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.25	25.0	
NO. 4	20.000	9.2	8.65	173.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.20	24.0	
NO. 4 + 4.000	4.000	9.2	9.20	36.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	1.20	4.8	No. 4と同断面
NO. 4 + 4.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—	10.9	—	—	0.0	—	—	
NO. 4 + 11.000	7.000	0.0	0.00	0.0	5.8	2.90	20.3	10.9	10.90	76.3	0.0	0.00	0.0	
NO. 4 + 18.000	7.000	0.0	0.00	0.0	0.0	2.90	20.3	0.0	5.45	38.2	0.0	0.00	0.0	
合 計	m 98.750			m3 622.7			m3 40.6			m3 114.5			m3 103.7	

仮設工 数量計算書

[illegible]