

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		410			
残土等処分		m3		410			
矢板護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		500			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面整形		m2		50			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:60cm	m		82			
基面整正		m2		33			
溶接		m		69			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型,広幅鋼矢板平均長さ:6.1m,鋼矢板打込長:5.6m,鋼矢板平均引抜長:0m	枚		95			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2		96			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
鉄筋		t		0.54			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		32			
小口止		箇所		2			
根固め工		式		1			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:10～200kg	m3		155			
表面均し		m2		80			
付帯道路工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:有	m		83			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ガードレール(再設置)		m		14			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		274			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		274			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		274			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		97			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		371			
コンクリート矢板		枚		166			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		40			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		66			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		14			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		66			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		14			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		880			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		520			
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		312			
土運搬		m3		280			
残土処分		m3		1,040			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		90			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]