

見積参考資料

工事名 R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工 事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

項 目 名	内 容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工 一筆排水口工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体工	1.000	式		
・ ・ 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式		
・ ・ 水管橋工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 水管橋工 管体工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-4-1工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耜 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地)	0.780	ha			単A B単 1号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.780	ha			単A B単 2号
簡易ほ場整備整地工 ほ場 1	0.230	ha			単A B単 3号
田面耕起	1.000	ha			単A B単 4号
雑物除去 (ほ場整備工)	1.000	ha			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工 1型 H=0.3m	1.000	箇所			単A B単 6号
進入路工 1型 H=0.4m	2.000	箇所			単A B単 7号
進入路工 1型 H=0.5m	2.000	箇所			単A B単 8号
合 計					
・ ・ 付帯工					
一筆排水口工	1.000	式			
排水堰設置工	5.000	基			単A B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管設置工 VUφ200	7.500	m			単A B単 10号
合 計					
・・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	10	m ³			単A B単 11号
殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	10.000	m ³			単A B単 12号
合 計					
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式			
・・ 管水路工 作業土工	1.000	式			
床掘り	81	m ³			単A B単 13号
基面整正	82	m ²			単A B単 14号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	7.000	m ³			単A B単 15号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	51.000	m ³			単A B単 16号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	19.000	m ³			単A B単 17号
埋設表示テープ	162.900	m			単A B単 18号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 管水路工					
管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm	96.7	m			単A B単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm	66.2	m			単A B単 20号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) φ200×90°	1.000	個			単A B単 21号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) φ200×22° 1/2	2.000	個			単A B単 22号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ200×200	1.000	個			単A B単 23号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ200×75	2.000	個			単A B単 24号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ150×75	3.000	個			単A B単 25号
鋳鉄製メカ型 片落管(SR付) φ200×150	1.000	個			単A B単 26号
合 計					
・ ・ 給水栓工					
	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	2.000	基			単A B単 27号
自動給水栓設置工 80A	4.000	基			単A B単 28号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm	3.0	m			単A B単 29号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm	4.0	m			単A B単 30号
TS径違いソケット φ75×50	2.000	個			単A B単 31号
TSエルボ φ50 90°	2.000	個			単A B単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TSエルボ φ75 90°	4.000	個			単A B単 33号
給水栓BOX設置工	6.000	個			単A B単 34号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3			単A B単 35号
基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3			単A B単 36号
型枠 均しコンクリート	0.8	m ²			単A B単 37号
基礎碎石 RC-40	2.4	m ²			単A B単 38号
合 計					
・・給水栓取出工 作業土工	1.000	式			
床掘り	3	m3			単A B単 39号
基面整正	4	m ²			単A B単 40号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	3.000	m3			単A B単 41号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	0.100	m3			単A B単 42号
埋設表示テープ	7.300	m			単A B単 43号
合 計					
・・給水栓取出工 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm	7.3	m			単A B単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TS径違いソケット φ200×150	1.000	個			単A B単 45号
TS径違いソケット φ150×100	1.000	個			単A B単 46号
TS径違いソケット φ100×75	1.000	個			単A B単 47号
合 計					
・ ・ 水管橋工 作業土工	1.000	式			
床掘り	7	m ³			単A B単 48号
基面整正	5	m ²			単A B単 49号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	1.000	m ³			単A B単 50号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	3.000	m ³			単A B単 51号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	3.000	m ³			単A B単 52号
埋設表示テープ	10.500	m			単A B単 53号
合 計					
・ ・ 水管橋工 管体工	1.000	式			
ﾀｸﾀｲﾙ 鋳鉄管機械布設 直管K形φ200 (材・工)	1.000	本			単A B単 54号
ﾀｸﾀｲﾙ 鋳鉄管機械布設 (施工費) K形 φ200 短管	2.000	本			単A B単 55号
ﾀｸﾀｲﾙ 鋳鉄管 (材料費) K形 3種管 φ200 切管用L=5.0m	1.000	本			単A B単 56号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管切断 φ200	2.000	箇所			単A B単 57号
スクラップ処分 鉄くず(H2)	0.037	ton			単A B単 58号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 K形 φ200 曲管90°	4.000	本			単A B単 59号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用特殊押輪 K形 φ200	6.000	組			単A B単 60号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品 K形 φ200	6.000	組			単A B単 61号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm	5.4	m			単A B単 62号
鑄鉄製メカ型 ドレesser (SR付) φ200	2.000	個			単A B単 63号
空気弁用分岐サドル 本管鑄鉄 φ200×φ25	1.000	個			単A B単 64号
空気弁設置	1.000	基			単A B単 65号
保護コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式			単A B単 66号
合 計					
・道路工	1.000	式			
・・盛土工	1.000	式			
路体(築堤)盛土・埋戻	170	m3			単A B単 67号
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部	86	m ²			単A B単 68号
法面整形 切土部	6	m ²			単A B単 69号
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付	38.000	m ²			単A B単 70号
合 計					
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式			
敷砂利 再生クラッシュ、RC-40	231	m ²			単A B単 71号
合 計					
・ ・ 土砂運搬	1.000	式			
土砂積込・運搬 流用土	162.000	m ³			単A B単 72号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工 (仮設道路工)	1.000	式			
耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	200.000	m ²			単A B単 73号
耕地復旧 (耕起)	200.000	m ²			単A B単 74号
路体 (築堤) 盛土・埋戻	240	m ³			単A B単 75号
土砂積込・運搬 流用土	270.000	m ³			単A B単 76号
作業残土処理	270.000	m ³			単A B単 77号
床掘り	19	m ³			単A B単 78号
埋戻	7.000	m ³			単A B単 79号
均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.3	m ³			単A B単 80号
型枠 均しコンクリート	2.3	m ²			単A B単 81号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	12	m ³			単A B単 82号
型枠	2.3	m ²			単A B単 83号
コンクリート構造物取壊し 無筋	13	m ³			単A B単 84号
殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	13.000	m ³			単A B単 85号
覆工板設置・撤去工	1.000	式			単A B単 86号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-4-1工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.78ha,0.003,はぎ取り戻し工法(普通) ,15cm,あり	1.000	ha			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.78ha,0.003,1.00,粘性土・雑質土,普通,あり	1.000	ha			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	簡易ほ場整備整地工 ほ場1		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ,16t級,良好	1.000	ha			S単 47号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,65m,97m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土(進入路)	1.100	m3			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²			S単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	進入路工 1型 H=0.4m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.600	m ³			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.300	m ²			S単 65号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.100	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	進入路工 1型 H=0.5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	2.300	m ³			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.900	m ²			S単 65号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 9号 ***					
	排水堰設置工		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 71号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	排水管設置工 VUφ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 31号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 67号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 64号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1.000	m3			S単 32号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3			S単 59号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 56号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 17号 ***					
	埋戻し					
	埋戻し③+④ (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 56号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 18号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φ ポリエチレンクロス,,	1.000	巻			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU(RR),200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
	铸铁製メカ型 曲管(SR付) φ200×90°		個		1.000 個	当たり算出
	FCD铸铁RR継手 90°ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	铸铁製メカ型 曲管(SR付) φ200×22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
	FCD铸铁RR継手 22°1/2ベント黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 23号 ***					
	鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ200×200		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm,,	1.000	個			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
	鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ200×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					
	鋳鉄製メカ型 T字管(SR付) φ150×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	鋳鉄製メカ型 片落管(SR付) φ200×150		個		1.000	個 当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000	基 当たり算出
	小ハルノ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 43号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	基 当たり算出
	小ハルノ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 43号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S 単 14号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 29号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
	TS径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個			S単 15号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	TSエルボ φ50 90°		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	TSエルボ φ75 90°		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000	個 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 72号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,	1.000	個			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 35号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S単 74号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 36号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S単 74号
	/C60%					
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 37号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 38号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 39号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³			S単 57号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 40号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³			S単 56号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 42号 ***					
	埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³			S単 56号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					
	TS径違いソケット φ150×100		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ製 T S 異径ソケット V U 150×100mm,,	1.000	個			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 47号 ***					
	TS径違いソケット φ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケット A 形 100×75,,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 48号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 49号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 50号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1.000	m3			S単 32号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.050	m3			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 51号 ***					
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 56号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 52号 ***					
	埋戻し 埋戻し③+④(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 56号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 53号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレン, ,	1.000	巻			S単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 54号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管K形φ200 (材・工)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 55号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (施工費) K形 φ200 短管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 56号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 (材料費) K形 3種管 φ200 切管用L=5.0m		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	1.000	本			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 57号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管切断 φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 58号 ***					
	スクラップ処分 鉄くず(H2)		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 59号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 K形 φ200 曲管90°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ハック材(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本			S単 40号
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.057	ton			S単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 60号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形 φ200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 61号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形 φ200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 62号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 63号 ***					
	鋳鉄製メカ型 ドレッサー (SR付) φ200		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付),,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 64号 ***					
	空気弁用分岐サドル 本管鋳鉄 φ200×φ25		個		1.000 個	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径200mm,,	1.000	個			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 65号 ***					
	空気弁設置		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	1.000	基			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 66号 ***					
	保護コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.500	m3			S単 75号
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.200	m3			S単 76号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.900	m ²			S単 70号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.600	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 67号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 68号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 69号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 70号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 71号 ***					
	敷砂利 再生クラッシュ, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 72号 ***					
	土砂積込・運搬 流用土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m ³			S単 60号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 73号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり	1.000	m ²			S単 50号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	1.000	m ²			S単 51号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 74号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 75号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 76号 ***					
	土砂積込・運搬 流用土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m ³			S単 60号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 77号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 56号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3			S単 61号
	残土処分費	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 78号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 58号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 79号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 56号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 80号 ***					
	均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 81号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 82号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 83号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 84号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 85号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 67号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 86号 ***					
	覆工板設置・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,100日,1回,なし	32.000	㎡			S単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 87号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 88号 ***					
	仮設材輸送 覆工板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,	1.000	ton			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 89号 ***					
	仮設材輸送 覆工板用鋼材		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,,	1.000	ton			S単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-4-1工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり				
	振動ロー[ハンドガト式]		1.440	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		5.700	L		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	排水堰（田面排水用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰（田面排水用） 蓋含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	排水堰（田面排水用） 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^φ リフレクロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント ^φ 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント ^φ 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 22°1/2ベント ^φ 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手 22°1/2ベント黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単- 13号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単- 14号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自動給水栓 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 20号 ***					
	塩ビ製TS異径ソケットVU		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製TS異径ソケットVU 150×100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製 T S 異径ソケット V U 150×100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 21号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット A 形 100×75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット A 形 100×75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 22号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K 形 3 種管 径 200 長 5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 25号 ***					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
	F C D鋳鉄メカ型ドレッサーVC		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D鋳鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鋳鉄) 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 30号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 31号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ, なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パ ック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂					
		13.200	m3			
	土木一般世話役					
		0.250	人			
	普通作業員					
		0.920	人			
	特殊作業員					
		0.200	人			
	諸雑費					
	12%	0.120				
	パ ック材[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		0.300	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.300	L			
	運転手(特殊)					
		0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 33号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 35号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 36号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 38号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホ(クレーン機能付)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 39号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 40号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 41号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 42号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 43号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単- 44号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m²
	単 価		m²			
	*** S単一 45号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.78ha,0.003,はぎ取り戻し工 法(普 通),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.78ha				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(普 通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	12.540	日			<賃料>
	軽油	748.000	L			
	ハートル給油					
	運転手(特殊)	5.750	人			
	土木一般世話役	1.800	人			
	普通作業員	5.600	人			
	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	9.840	日			<賃料>
	軽油	236.000	L			
	ハートル給油					
	運転手(特殊)	4.000	人			
	諸雑費	0.001				
	0.1%					
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 46号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.78ha,0.003,1.00,粘性土・ㇿ質土,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	普 通,あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.78ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	普 通				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	8.050	日			<賃料>
	軽油	480.000	L			
	ハートル給油					
	運転手 (特殊)	3.690	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	22.780	日			<賃料>
	軽油	546.000	L			
	ハートル給油					
	運転手 (特殊)	9.260	人			
	諸雑費	0.001				
	0.1%					
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 47号 ***					
	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,16t級,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業条件	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 16t級 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排対型(1次)]	1.000	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.200	人			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員 補助労務	0.240	人			
	合 計					算出数量 0.040 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 48号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 49号 ***					
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	耕起作業,良好,65m,97m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	耕起作業		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業条件	良好		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	65.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	97.000m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0~4° 未満				
	ロータリ-[直装式]		11.000	時間		<損料>
	農用トラクタ[乗用・オイル型]		11.000	時間		<損料>
	軽油		58.000	L		
	ハートフル給油					
	運転手 (一般)		2.200	人		
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 50号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土掘削,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パック材[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 51号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パック材[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 52号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・オイル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 53号 ***					
	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,100日,1回,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H350				
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	100日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月			
	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	100.000	m ²			
	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	13.400	t 供用日			
	H形鋼(山留材) 350型 [整備費]	13.400	ton			
	土木一般世話役	4.700	人			
	とび工	7.300	人			
	普通作業員	8.300	人			
	溶接工	3.400	人			
	諸雑費	0.048				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	4.700	日			<賃料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 54号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 55号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+ 積込・取卸,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 56号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 59号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4－1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 60号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 64号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 67号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 68号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 69号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 70号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 71号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 72号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 73号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 74号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 75号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 76号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	1-4-1工事

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-1工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4-1工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4-1 工事

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

現況構造物取除き数量

芳崎地区 1-4-1工区

(1) 整地工構造物取除き数量総括表		芳崎地区 1-4-1工区		
名 称	規 格	算式	単位	数 量
	鉄筋構造物	-	m3	-
	同上運搬・処分	-	m3	-
	無筋構造物	10.22	m3	10.22
	同上運搬・処分	10.22	m3	10.22

整地時間計算

芳崎地区 1-4-1工区

ブルドーザの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4-1工区

- (1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TD11)

$$TD11 = 2.7 \times A + 105.4 \times B + 7.3 \times D + 0.8 \times F - 1.0$$

$$= 15.6$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.78

B : 平均地形勾配

0.003

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

- (2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TD12)

表土戻し厚(cm)

15

$$TD12 = 5.3 \times A + 0.3 \times F + 5.1$$

$$= 13.7$$

- (3) 表土整地の運転時間(TD13)

$$TD13 = -3.7 \times A + 11.0$$

$$= 8.1$$

ただし、TD11・TD12・TD13の値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

- (4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TD11 + TD12 + TD13$$

$$= 37.4 \quad (\text{時間/ha})$$

$$37.4 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{12.54} \quad (\text{日/ha})$$

ブルドーザの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
芳崎地区 1-4-1工区

A : 計画平均区画面積(ha) 0.78
B : 平均地形勾配 0.003

(1) 基盤切盛の運転時間(TDa)

$$\begin{aligned} \text{TDa} &= 1128.0 \times A \times B + 2.7 \times C + 7.9 \\ &= 13.2 \quad \text{排水状況} = (1 \times A1 + 2 \times A2 + 3 \times A3) / (A1 + A2 + A3) \end{aligned}$$

C: 排水状況 1.0
E: 基盤土の土質区分 1.0
D2: 障害物による運転時間 0.7

A1 : 乾田面積 (ha) 100%
A2 : 半湿田面積 (ha)
A3 : 湿田面積 (ha)

基盤土の土質区分	
0	砂・砂質土
1	粘質土・礫質土

障害物状況	
区分	D2
少ない	0.0
普通	0.7
多い	2.1

(2) 畦畔築立の運転時間(TDb)

$$\begin{aligned} \text{TDb} &= -1.9 \times A + 1.3 \times E + 2.9 \\ &= 2.7 \end{aligned}$$

(3) 基盤整地の運転時間(TDc)

$$\begin{aligned} \text{TDc} &= -3.6 \times A + 0.08 \times E + 10.8 \\ &= 8.1 \end{aligned}$$

ただし、TDa・TDb・TDcの値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$\begin{aligned} \text{TD} &= \text{TDa} + \text{TDb} + \text{TDc} \\ &= 24.0 \quad (\text{時間} / \text{ha}) \\ &= 24.0 \div 6.5 \times 2.18 \\ &= \underline{8.05} \quad (\text{日} / \text{ha}) \end{aligned}$$

バックホウの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4-1工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TB11)

$$TB11 = -6.0 \times A + 6.2 \times D + 11.8$$

$$= 9.0$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.78

B : 平均地形勾配
0.003

D : 障害物による運転時間
0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)
15

表土戻し厚(cm)
15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TB12)

$$TB12 = -4.4 \times A + 0.02 \times F + 9.4$$

$$= 6.3$$

(3) 表土整地の運転時間(TB13)

$$TB13 = -11.3 \times A + 21.1$$

$$= 12.3$$

ただし、TB11・TB12・TB13の値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TB)

$$TB = TB11 + TB12 + TB13$$

$$= 27.6 \quad (\text{時間/ha})$$

$$27.6 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{\underline{9.84}} \quad (\text{日/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
 芳崎地区 1-4-1工区

(1) 基盤切盛の運転時間(TBa)

$$TBa = 1436.9 \times A \times B + 7.6 \times D3 + 14.8$$

$$= 25.0$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.78

B : 平均地形勾配
0.003

(2) 畦畔築立の運転時間(TBb)

$$TBb = -26.8 \times A + 39.8$$

$$= 18.9$$

D3 : 障害物による運転時間
0.9

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.9
多い	2.7

(3) 基盤整地の運転時間(TBc)

$$TBc = -62.1 \times A + 68.4$$

$$= 20.0$$

ただし、TBa・TBb・TBcの値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TD)

$$TB = TBa + TBb + TBc$$

$$= 63.9 \quad (\text{時間/ha})$$

$$63.9 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{22.78} \quad (\text{日/ha})$$

計画平均区画面積及び平均辺長算定表(表土)

ほ場 番号	一筆の 面積	表土扱い 面積	基盤造成 面積	短辺長	短辺長× 表土面積	長辺長	長辺長× 表土面積	備考
1	2,260	(2,260)	(2,260)	43	97,180	52	117,520	簡易整備
2	7,770	7,770	7,770	71	551,670	110	854,700	
合計	10,030	10,030	10,030		648,850		972,220	

※短辺長=面積/長辺長

ほ場整備整地工に係る計画平均区画面積

計画平均区画面積(ha)=対象地区の計画面積集÷対象地区全区画数

$$\text{表土} \quad 0.78 \quad \div \quad 1 \quad = \quad 0.78 \quad \text{ha}$$
$$\text{基盤} \quad 0.78 \quad \div \quad 1 \quad = \quad 0.78 \quad \text{ha}$$

田面耕起作業に係る短辺・長辺長

$$\text{短辺長} \quad 648.850 \quad \div \quad 10,030 \quad = \quad 64.7 \quad \text{m}$$
$$\text{長辺長} \quad 972,220 \quad \div \quad 10,030 \quad = \quad 96.9 \quad \text{m}$$

田面耕起面積 = 植栽面積 = 1.00 ha

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」

表土整地

芳崎地区 1-4-1工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
1	2,260	0.000		0.000	1
2	7,770	1/333	0.003	23.310	5
合 計	10,030			23	6
平 均	1,672	1/500	0.002		

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (1ほ場)

芳崎地区 1-4-1工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1－2	4	5	6=3/4	7=5×6	
1	1.91	1.91	0.00	1.0	2,260	0.000	0.00	簡易整備
合計					2,260			
平均地形勾配						0.000		

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4-1工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1－2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.99	1.71	0.28	87.0	7,770	0.003	23.31	
合計					7,770		23.31	
平均地形勾配						0.003	1/333	

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
 基盤整地

芳崎地区 1-4-1工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
2	7,770	1/333	0.003	23.310	5
合 計	7,770			23	5
平 均	1,554	1/333	0.003		

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4-1工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.99	1.71	0.28	87.0	7,770	0.003	23.31	
合計					7,770		23.31	
平均地形勾配						0.003	1/333	

整地工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

1. 整 地 工

数 量 一 覧 表

芳崎地区 1-4-1工区

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
整地工	水田面積		1.00	ha	
	表土整地		0.23	ha	簡易整備（ほ場1）
	表土整地		0.78	〃	
	ブルドーザの運転時間		37.4	hr/ha	
	バックホウの運転時間		27.6	〃	
	基盤造成、畦畔築立		0.78	ha	
	ブルドーザの運転時間		24.0	hr/ha	
	バックホウの運転時間		63.9	〃	
馬越工	馬越工 1型（B=3.0m）	H=0.3	1	カ所	
		H=0.4	2	〃	
		H=0.5	2	〃	
		H=0.6	0	〃	
		H=0.7	0	〃	
		H=0.8	0	〃	
		H=0.9	0	〃	
		H=1.0	0	〃	
排水口工	排水堰	排水堰	5	カ所	
	排水管	VU φ200	7.5	m	
		VP φ200	0.0	〃	

芳崎地区 1-4-1工区

植栽面積集計表

耕区番号	整地面積 m ²	畦畔タイプ	畦畔延長 m	畦畔単位面積 m ² /m	畦畔面積 m ²	植栽面積 m ²
1	2,260					2,260
2-1	1,510					1,510
2-2	1,660					1,660
2-3	2,550					2,550
2-4	1,910					1,910
2-5	140					140
2-6						
2-7						
3						
小計	10,030					10,030
合計	10,030					10,030

道路工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

[illegible]

道 路 工 数 量 計 算 表 (1)

芳崎地区 1-4-1工区

「土工(1)」

路線名	道 路 工		土 工																	
	延長 L (m)	平均距離	掘削		盛土		盛土法面仕上げ		切土法面仕上げ		As舗装		路盤工		砂利舗装		ワラ芝			
			単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)		
1号支線道路	76.9																			
NO.0	24.7				2.30	56.7	1.30	32.0							3.00	74.0	0.50	12.3		
NO.0+49.3	49.3	25.0			2.40	60.0	1.30	32.5							3.00	75.0	0.50	12.5		
NO.1	0.7	13.8			2.10	29.0	0.80	11.0	0.20	2.8					3.00	41.4	0.50	6.9		
NO.1+26.9	26.9	13.5			2.10	28.2	0.80	10.8	0.20	2.7					3.00	40.4	0.50	6.7		
小計	76.9					173.9		86.3		5.5						230.8		38.4		

管体土工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

土工		数 量 計 算 書	
種 別	名 称	算 式	数 量
【I-1-2号支線用水路】			
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)	80.89 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)	81.50 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	1.87 m ³
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	5.23 m ³
埋戻1	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	9.39 m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	41.26 m ³
埋戻3	流用土	振動ロータリハンドガイト式 (平均距離計算書より)	16.79 m ³
埋戻4	流用土	振動ロータリハンドガイト式 (平均距離計算書より)	2.32 m ³
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)	162.90 m

管体工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

[illegible]

給水栓工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

工 種 名 称	1-4-1工区										合 計	単 位
	I-1-2号支線											
自動給水栓50A	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	基
自動給水栓80A	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	基
硬質塩化ビニール管 φ50(VP)	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	m
硬質塩化ビニール管 φ75(VP)	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	m
TS径違いソケット(φ75×φ50)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	個
TSエルボ90° φ50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	個
TSエルボ90° φ75	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	個
給水栓BOX(450×450×700)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	個
コンクリート(18N/mm2)	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	m ³
基礎コンクリート(18N/mm2)	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	m ³
型枠(基礎コンクリート)	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	m ²
基礎砕石	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	m ³
											↓ 2.40	m ²

[illegible]

給水栓取出工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

[illegible]

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-2号支線用水路																				
1	N0.0+58.40	1.30	0.54	0.70	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.10	0.13	1.00	1.30
2-1	N0.1+19.90	1.30	0.38	0.49	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.16	0.21	-	-	1.00	1.30
2-2	N0.1+32.40	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-3	N0.1+55.10	1.10	0.38	0.42	0.50	0.55	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.20	0.16	0.18	-	-	1.00	1.10
2-4	N0.1+89.30	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-5-1	N0.2+21.30	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
小計		7.30		2.99		3.65		-		-		0.29		1.32		1.25		0.13		7.30
(小計)																				
1-4-1工区		7.30		2.99		3.65		-		-		0.29		1.32		1.25		0.13		7.30
合計		7.30		2.99		3.65		-			0.29		1.32		1.25		0.13			7.30

舗装 φ 300～75 1-4-1工区 合計	砂基礎1 値	振動コンパ 値	砂基礎2 値	振動コンパ 値	埋戻1		埋戻2		埋戻3	
					振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
					-	-	-	-	-	-

未舗装 φ 300～75 1-4-1工区 合計	砂基礎1 値	振動コンパ 値	砂基礎2 値	振動コンパ 値	埋戻1		埋戻2		埋戻3	
					振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
					-	-	0.29	1.32	1.25	1.25

埋戻2		埋戻3	
振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
1-4-1工区	2.57	-	-
合計	2.57	-	-

舗装 φ 300～75 I-1-2 合計	砂基礎1 値	振動コンパ 値	砂基礎2 値	振動コンパ 値	埋戻1		埋戻2		埋戻3	
					振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
					-	-	-	-	-	-

未舗装 φ 300～75 I-1-2 合計	砂基礎1 値	振動コンパ 値	砂基礎2 値	振動コンパ 値	埋戻1		埋戻2		埋戻3	
					振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
					-	-	0.29	1.32	1.25	1.25

埋戻2		埋戻3	
振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値	振動コンパ 値
1-4-1工区	2.57	-	-
合計	2.57	-	-

水管橋工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

水管橋工		数 量 計 算 書			
種 別	名 称	算 式		数 量	
【I-1-2号支線用水路】					
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)		6.97 m ³	
基面整正		(平均距離計算書より)		5.22 m ²	
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.23 m ³	
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.68 m ³	
埋戻1	流用土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.52 m ³	
埋戻2	流用土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	2.53 m ³	
埋戻3	流用土	振動ローラ ハンドガイド式	(平均距離計算書より)	2.16 m ³	
埋戻4	流用土	振動ローラ ハンドガイド式	(平均距離計算書より)	0.73 m ³	
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)		10.45 m	
ダクタイル鋳鉄管 φ 200		K形 3種 直管L=5.00m		1 本	
〃	切管用	K形 3種 直管(甲切管L=1.00m、乙切管L=3.00m、残管L=1.00m)		1 本	
ダクタイル鋳鉄管切断		φ 200		2 箇所	
スクラップ	H2(残管)	187.3kg/本×1m/5m/本		37 kg	
曲管		K形 φ 200 90° 曲管 (Ⅱ類 57.1kg/個)		4 個	
特殊押輪	K形 φ 200			6 個	
硬質塩化ビニール管(VU-RR)		φ 200 L=5.0m	1.03+1.43+2.93	5.39 m	
鋳鉄製㇏型 トレサー		φ 200 塩ビ管×鋳鉄		2 個	
鋳鉄製㇏型 曲管		φ 200×5° 5/8		1 個	
サドル分水栓	φ 200×φ 25			1 個	
急速空気弁	φ 25			1 基	
保護コンクリート					
コンクリート工	無筋構造物	18-8-40	0.56×0.56×1.13×2	0.70	1.50 m ³
			0.56×0.56×0.97×2	0.60	
			0.56×0.56×(1.60-0.56×2)×2	0.30	
			-(0.22*0.22*π×1/4)*2.58	-0.10	
			0.70+0.60+0.30-0.10	1.50	
均しコンクリート	無筋構造物	18-8-40	0.76×0.05×(1.17+0.57)	0.10	0.20 m ³
			0.76×0.05×(0.41+1.33)	0.10	
型枠工	一般型枠	無筋構造物	{0.56×0.56-(0.22*0.22*π×1/4)}×4	1.10	6.90 m ²
		〃	{[(0.97+1.13)×0.56]+[(1.60-0.56×2)×0.56]}×4	5.80	
		均しコン	0.76×(1.17+0.57)	1.30	2.60 m ²
		〃	0.76×(0.41+1.33)	1.30	

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床掘 桑掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-2号支線用水路																				
IP.4	0.00	0.52	0.48	0.25	0.50	0.26	-	-	-	-	0.09	0.05	0.23	0.12	0.15	0.08	-	-	1.00	0.52
N0.0+42.93	1.03	2.24	0.48	1.07	0.50	1.12	-	-	-	-	0.09	0.20	0.23	0.51	0.15	0.34	-	-	1.00	2.24
N0.0+46.30	3.44	1.72	0.70	1.20	0.50	0.86	-	-	-	-	0.09	0.15	0.23	0.40	0.26	0.45	0.11	0.19	1.00	1.72
N0.0+45.84	0.00	1.82																		
N0.0+50.00	3.63	3.02																		
N0.0+52.41	2.41	1.21																		
N0.0+52.41	0.00	0.80	0.83	0.66	0.50	0.40	0.05	0.04	0.16	0.13	-	-	0.24	0.19	0.27	0.22	0.11	0.09	1.00	0.80
N0.0+54.01	1.60	1.52	0.83	1.26	0.50	0.76	0.05	0.08	0.16	0.24	-	-	0.24	0.36	0.27	0.41	0.11	0.17	1.00	1.52
N0.0+55.44	1.43	2.18	0.77	1.68	0.50	1.09	0.05	0.11	0.14	0.31	-	-	0.21	0.46	0.24	0.52	0.10	0.22	1.00	2.18
IP.5	2.93	1.47	0.58	0.85	0.50	0.73	-	-	-	-	0.08	0.12	0.20	0.29	0.23	0.34	0.04	0.06	1.00	1.47
(小計)																				
水管橋	16.47	16.47		6.97		5.22		0.23		0.68		0.52		2.33		2.36		0.73		10.45
合計	16.47	16.47		6.97		5.22		0.23		0.68		0.52		2.33		2.36		0.73		10.45

仮設工数量計算

芳崎地区 1-4-1工区

仮 設 工 数 量 計 算 書 (参 考)					
種 別	名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
(工事用道路)					
耕地復旧 表土剥ぎ・戻し	t=0.15m	= 200.0	200.0	m2	
耕地復旧 耕起		= 200.0	200.0	m2	
路体盛土	設置・撤去	農道取合部 断面積 2.67m2			
		仮橋側 断面積 6.88m2			
		(2.67+6.88)/2*延長51.0 = 243.5	244	m3	
		地山土量 (運搬土量) 270.6	270	m3	
(台コンクリート)					
床堀		1.87*(4.0+1.0)*2 = 18.7	18.7	m3	
埋戻		0.66*(4.0+1.0)*2 = 6.6	6.6	m3	
均しコンクリート	18N/mm2	1.65*0.1*4.0*2 = 1.3	1.3	m3	
同上型枠		((0.1*4.0)+(0.1*1.65))*2*2 = 2.3	2.3	m2	
コンクリート	18N/mm2	((0.545+0.8)*0.85/2)+(1.45*0.65))*4.0*2 = 12.1	12.1	m3	
同上型枠		((0.887+0.85)+(0.65+0.65))*4.0*2 = 24.3	30.4	m2	
		((0.545+0.8)*0.85/2)+(1.45*0.65))*2*2 = 6.1			
工事後、処分	無筋コンクリート		13.4	m3	
(仮設橋)					
覆工板	1000*2000	B4.00m×L8.00m = 32.0	32.0	m2	供用日数100日
	※700m2以下	424kg/枚 × 16枚 = 6.784	6.784	ton	
主桁	設置撤去	8.00×3 = 24.00	24.0	m	
	H鋼 H-350×350	135kg/m × 24.0m = 3.240	3.240	ton	
桁受	溝形鋼 [-300×90×10×15.5	3.35×2 = 6.70	6.70	m	
		43.8kg/m × 6.70m = 0.293	0.293	ton	
桁受 (横桁)	溝形鋼 [-200×90×8×13.5	1.4*2*3 = 8.40	8.40	m	
		30.3kg/m × 8.40m = 0.255	0.255	ton	
桁受 (スチフ補強材)	鋼板 PL9-350×350		6	ヶ所	
		70.6kg/m2 × 0.12m2 × 6ヶ所 = 0.051	0.051	ton	
角材	90×90		16.0	m	
※覆工板用鋼材 重量集計			3.839	ton	

1-4-1工区

		整 地 工		農 道 工	用 水 路 工	排 水 路 工	計	差
		1-4-1 (本工事)	1-4-2 (隣接工事)					
土	切 土 量	991	39		91		1,121	
	盛 土 量	38	992	174	79		1,283	162
	購 入 量				8		8	
土の不足土 162 m3 注) 土量換算係数(f)=1.00で計算								