

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 1 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	0.78	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.78	
簡易ほ場整備整地工	ほ場 1	ha	0.23	
田面耕起		ha	1.00	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.00	
(2) 進入路工				
進入路工	1型 H=0.3m	箇所	1	
進入路工	1型 H=0.4m	箇所	2	
進入路工	1型 H=0.5m	箇所	2	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		基	5	
排水管設置工	VU φ 200	m	7.5	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	10	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	10	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘り		m ³	81	
基面整正		m ²	82	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	7	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	51	
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	19	
埋設表示テープ		m	162.9	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 1 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(2) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 200mm	m	96.7	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 150mm	m	66.2	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×90°	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×22° 1/2	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 200×200	個	1	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 200×75	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 150×75	個	3	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 200×150	個	1	
(3) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	2	
自動給水栓設置工	80A	基	4	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	3.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	4.0	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	2	
TSエルボ	φ 50 90°	個	2	
TSエルボ	φ 75 90°	個	4	
給水栓BOX設置工		個	6	
コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0.1	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0.1	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.8	
基礎砕石	RC-40	m ²	2.4	
(4) 給水栓取出工	作業土工			
床掘り		m ³	3	
基面整正		m ²	4	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 1 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	3	
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	0.1	
埋設表示テープ		m	7.3	
(5) 給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	7.3	
TS径違いソケット	φ 200×150	個	1	
TS径違いソケット	φ 150×100	個	1	
TS径違いソケット	φ 100×75	個	1	
(6) 水管橋工	作業土工			
床掘り		m ³	7	
基面整正		m ²	5	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	3	
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	3	
埋設表示テープ		m	10.5	
(7) 水管橋工	管体工			
ダクタイル鋳鉄管機械布設	直管K形 φ 200 (材・工)	本	1	
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (施工費)	K形 φ 200 短管	本	2	
ダクタイル鋳鉄管 (材料費)	K形 3種管 φ 200 切管用 L=5.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管切断	φ 200	箇所	2	
スクラップ処分	鉄くず (H2)	ton	0.037	
ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形 φ 200 曲管90°	本	4	
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪	K形 φ 200	組	6	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形 φ 200	組	6	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU (RR), 200mm	m	5.4	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 1 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋳鉄製メカ型 ドレッサー (SR付)	φ 200	個	2	
空気弁用分岐サドル	本管鋳鉄 φ 200×φ 25	個	1	
空気弁設置		基	1	
保護コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	式	1	
3. 道路工				
(1) 盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	170	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	86	
法面整形	切土部	m ²	6	
(3) 植生工				
芝付		m ²	38	
(4) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	231	
(5) 土砂運搬				
土砂積込・運搬	流用土	m ³	162	
4. 仮設工				
(1) 仮設工 (仮設道路工)				
耕地復旧 (表土掘削・埋戻)		m ²	200	
耕地復旧 (耕起)		m ²	200	
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	240	
土砂積込・運搬	流用土	m ³	270	
作業残土処理		m ³	270	
床掘り		m ³	19	
埋戻		m ³	7	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 1 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	1.3	
型枠	均しコンクリート	m ²	2.3	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	12	
型枠		m ²	2.3	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	13	
殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	13	
覆工板設置・撤去工		式	1	
(2)安全費				
交通誘導警備員		人	2	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	覆工板	ton	6.78	
仮設材輸送	覆工板用鋼材	ton	3.84	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1	