

見積参考資料

工事名 R7阿耕 経営体 芳崎 1-4-2工 事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耜 経営体	芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工 一筆排水口工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体工	1.000	式		
・ ・ 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区		
工事名	R 7 阿耕 経営体	芳崎	1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区		
工事名	R 7 阿耕 経営体	芳崎	1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					単 A
はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地)	1.040	ha			B 単 1号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					単 A
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.040	ha			B 単 2号
田面耕起	1.040	ha			単 A
					B 単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	1.040	ha			単 A
					B 単 4号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工					単 A
1型 H=0.3m	2.000	箇所			B 単 5号
合 計					
・ ・ 付帯工					
一筆排水口工	1.000	式			
排水堰設置工	6.000	基			単 A
					B 単 6号
排水管設置工	9.000	m			単 A
VU φ 200					B 単 7号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	14	m3			単 A B 単 8号
殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	14.000	m3			単 A B 単 9号
合 計					
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式			
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式			
床掘り	62	m3			単 A B 単 10号
基面整正	78	m ²			単 A B 単 11号
パイプライン基礎 砂基礎 +	1.000	m3			単 A B 単 12号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	55.000	m3			単 A B 単 13号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	4.000	m3			単 A B 単 14号
埋設表示テープ	155.200	m			単 A B 単 15号
合 計					
・ ・ 管水路工 撤去・復旧工	1.000	式			
舗装版切断	8.0	m			単 A B 単 16号
舗装版破碎	6.5	m ²			単 A B 単 17号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処理					単 A
アスファルト殻	0.300	m3			B 単 18号
アスファルト舗装工					単 A
t=40	6.500	m ²			B 単 19号
路盤工					単 A
RC-40	6.500	m ²			B 単 20号
合 計					
・ ・ 管水路工					
管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR) , 150mm	58.1	m			B 単 21号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR) , 100mm	31.8	m			B 単 22号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR) , 75mm	65.3	m			B 単 23号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付)					単 A
φ 75 × 45 °	4.000	個			B 単 24号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付)					単 A
φ 75 × 11 ° 1/4	4.000	個			B 単 25号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付)					単 A
φ 150 × 75	1.000	個			B 単 26号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付)					単 A
φ 100 × 75	2.000	個			B 単 27号
鋳鉄製メカ型 T字管(SR付)					単 A
φ 75 × 75	1.000	個			B 単 28号
鋳鉄製メカ型 片落管(SR付)					単 A
φ 150 × 100	1.000	個			B 単 29号
鋳鉄製メカ型 片落管(SR付)					単 A
φ 100 × 75	1.000	個			B 単 30号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 給水栓工	1.000	式			
自動給水栓設置工					単 A
50A	3.000	基			B 単 31号
自動給水栓設置工					単 A
80A	1.000	基			B 単 32号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VP, 50mm	4.5	m			B 単 33号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VP, 75mm	1.0	m			B 単 34号
TS径違いソケット					単 A
φ75 × 50	3.000	個			B 単 35号
TSエルボ					単 A
φ50 90°	3.000	個			B 単 36号
TSエルボ					単 A
φ75 90°	1.000	個			B 単 37号
給水栓BOX設置工					単 A
	4.000	個			B 単 38号
コンクリート					単 A
18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m ³			B 単 39号
基礎コンクリート					単 A
18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m ³			B 単 40号
型枠					単 A
均しコンクリート	0.6	m ²			B 単 41号
基礎碎石					単 A
RC-40	1.6	m ²			B 単 42号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工					
作業土工	1.000	式			
床掘り					単 A
	2	m ³			B 単 43号
基面整正					単 A
	3	m ²			B 単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					単 A
埋戻し + (流用土)	2.000	m3			B 単 45号
埋設表示テープ					単 A
	5.600	m			B 単 46号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工					
管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VP, 75mm	5.6	m			B 単 47号
合 計					
・ 付帯工					
	1.000	式			
・ ・ 舗装工					
	1.000	式			
不陸整正					単 A
	275	m ²			B 単 48号
アスファルト舗装工					単 A
揚水機場	208.000	m ²			B 単 49号
アスファルト舗装工					単 A
農道	68.000	m ²			B 単 50号
敷砂利					単 A
再生クラッシャー, RC-40	783	m ²			B 単 51号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎	1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎	1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.52ha,0.001,はぎ取り戻し工法(普通)	1.000	ha			S単 32号
	,15cm,あり					
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.52ha,0.001,1.00,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,52m,139m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha			S単 35号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m ³ /ha) 程度	1.000	ha			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.100	m ³			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	0.900	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	排水堰設置工		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり	1.000	基			S単 48号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	排水管設置工 VUφ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S 単 42号
	建設廃材 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m3			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,あり	1.000	m3			S 単 23号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3			S 単 38号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 36号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 36号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S 単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍水リフレソク入,,	1.000	巻			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S 単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m3			S 単 43号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 100mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) φ75×45°		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップ リング 付),,	1.000	個			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) φ75×11° 1/4		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4 へント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップ リング 付),,	1.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) φ150×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,	1.000	個			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) φ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) φ75×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,	1.000	個			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鑄鉄製メ力型 片落管(SR付) φ150×100		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	鑄鉄製メ力型 片落管(SR付) φ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 30号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S 単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 32号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	基 当たり算出
	小バ`ル`類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 30号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビ`ニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.000	m			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビ`ニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所	1.000	m			S 単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 35号 ***					
	TS径違いソケット φ 75 × 50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75 × 50, ,	1.000	個			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	TSエルボ φ 50 90 °		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50, ,	1.000	個			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	TSエルボ φ 75 90 °		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75, ,	1.000	個			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 38号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000 個	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S 単 49号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 54号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o タ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエステル	1.000	巻			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし	1.000	m ²			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装工 揚水機場		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,再生密粒度 アスコン(13)	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	アスファルト舗装工 農道		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(2 0)	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	敷砂利 再生クワッシャー,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.850 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり				
	振動ロー[ハンドガイド式]		1.440 日			<賃料>
	軽油 ハンドロー給油		5.700 L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45°ベント 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付)	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップ リング 付)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4" NPT 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm × 75mm	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自動給水栓 80A	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	径違ソケットA形 75×50,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	エルボ A形 径50,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	エルボ A形 径50	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 700 (蓋付)..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450 × 450 × 700 (蓋付)	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) , ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パツク杓規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂					
		13.200	m3			
	土木一般世話役					
		0.250	人			
	普通作業員					
		0.920	人			
	特殊作業員					
		0.200	人			
	諸雑費					
	12%	0.120				
	パツク杓[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		0.300	日			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハトル給油	6.300	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
	RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 28号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分 (mm)	50mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m 管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 50 長 4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 29号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分(mm)	75mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 30号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小バ`ル` 類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バ`ル` 類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)バ`ル` の単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 31号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシャー RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価 0 円区分(舗設材)	あり なし				
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	6.000	m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	振動ｸﾗｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.52ha,0.001,はぎ取り戻し工 法(普通),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.52ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(普通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	12.140	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	724.000	L			
	運転手(特殊)	5.570	人			
	土木一般世話役	1.800	人			
	普通作業員	5.600	人			
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]	11.800	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	283.000	L			
	運転手(特殊)	4.800	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 33号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.52ha,0.001,1.00,粘性土・埴質土, 普 通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.52ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)排水状況(W)	1.00				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	普 通				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	7.850	日			<賃料>
	軽油	468.000	L			
	ハートフル給油					
	運転手(特殊)	3.600	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]	30.090	日			<賃料>
	軽油	722.000	L			
	ハートフル給油					
	運転手(特殊)	12.230	人			
	諸雑費	0.001				
	0.1%					
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 34号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	既耕地,5.0(m3/ha)程度			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	既耕地		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)雑物量	5.0(m3/ha)程度		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 35号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,52m,139m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	52.000m 139.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0~4° 未満				
	ロータリー[直装式]	10.400	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホイル型]	10.400	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	55.000	L			
	運転手(一般)	2.080	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	40 ~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, なし, 密			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	粒度アスコン(20)					
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 表層(歩道部)再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし, 再生密粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4 0(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C60%				

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体	芳崎 1 - 4 - 2 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耜 経営体 芳崎	1 - 4 - 2工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-4-2工事

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 4 - 2 工事

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

現況構造物取除き数量

芳崎地区 1-4-2工区

(1) 整地工構造物取除き数量総括表		芳崎地区 1-4-2工区		
名 称	規 格	算式	単位	数 量
	鉄筋構造物	-	m3	-
	同上運搬・処分	-	m3	-
	無筋構造物	13.77	m3	13.77
	同上運搬・処分	13.77	m3	13.77

整地時間計算

芳崎地区 1-4-2工区

ブルドーザの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4-2工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TD11)

$$TD11 = 2.7 \times A + 105.4 \times B + 7.3 \times D + 0.8 \times F - 1.0$$

$$= 14.7$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.52

B : 平均地形勾配

0.001

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TD12)

表土戻し厚(cm)

15

$$TD12 = 5.3 \times A + 0.3 \times F + 5.1$$

$$= 12.4$$

(3) 表土整地の運転時間(TD13)

$$TD13 = -3.7 \times A + 11.0$$

$$= 9.1$$

ただし、TD11・TD12・TD13の値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TD11 + TD12 + TD13$$

$$= 36.2 \quad (\text{時間/ha})$$

$$36.2 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{12.14} \quad (\text{日/ha})$$

ブルドーザの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
芳崎地区 1-4-2工区

A : 計画平均区画面積(ha) 0.52
B : 平均地形勾配 0.001

(1) 基盤切盛の運転時間(TDa)

$$\begin{aligned} \text{TDa} &= 1128.0 \times A \times B + 2.7 \times C + 7.9 \\ &= 11.2 \quad \text{排水状況} = (1 \times A1 + 2 \times A2 + 3 \times A3) / (A1 + A2 + A3) \end{aligned}$$

C: 排水状況 1.0
E: 基盤土の土質区分 1.0
D2: 障害物による運転時間 0.7

A1 : 乾田面積 (ha) 100%
A2 : 半湿田面積 (ha)
A3 : 湿田面積 (ha)

基盤土の土質区分	
0	砂・砂質土
1	粘質土・礫質土

障害物状況	
区分	D2
少ない	0.0
普通	0.7
多い	2.1

(2) 畦畔築立の運転時間(TDb)

$$\begin{aligned} \text{TDb} &= -1.9 \times A + 1.3 \times E + 2.9 \\ &= 3.2 \end{aligned}$$

(3) 基盤整地の運転時間(TDc)

$$\begin{aligned} \text{TDc} &= -3.6 \times A + 0.08 \times E + 10.8 \\ &= 9.0 \end{aligned}$$

ただし、TDa・TDb・TDcの値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$\begin{aligned} \text{TD} &= \text{TDa} + \text{TDb} + \text{TDc} \\ &= 23.4 \quad (\text{時間} / \text{ha}) \\ &\quad 23.4 \div 6.5 \times 2.18 \\ &= \underline{7.85} \quad (\text{日} / \text{ha}) \end{aligned}$$

バックホウの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4-2工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TB11)

$$TB11 = -6.0 \times A + 6.2 \times D + 11.8$$

$$= 10.5$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.52

B : 平均地形勾配
0.001

D : 障害物による運転時間
0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)
15

表土戻し厚(cm)
15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TB12)

$$TB12 = -4.4 \times A + 0.02 \times F + 9.4$$

$$= 7.4$$

(3) 表土整地の運転時間(TB13)

$$TB13 = -11.3 \times A + 21.1$$

$$= 15.2$$

ただし、TB11・TB12・TB13の値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TB)

$$TB = TB11 + TB12 + TB13$$

$$= 33.1 \quad (\text{時間/ha})$$

$$33.1 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{11.8} \quad (\text{日/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
 芳崎地区 1-4-2工区

- (1) 基盤切盛の運転時間(TBa)

$$TBa = 1436.9 \times A \times B + 7.6 \times D3 + 14.8$$

$$= 22.4$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.52

B : 平均地形勾配
0.001

- (2) 畦畔築立の運転時間(TBb)

$$TBb = -26.8 \times A + 39.8$$

$$= 25.9$$

D3 : 障害物による運転時間
0.9

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.9
多い	2.7

- (3) 基盤整地の運転時間(TBc)

$$TBc = -62.1 \times A + 68.4$$

$$= 36.1$$

ただし、TBa・TBb・TBcの値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

- (4) バックホウの1ha当たり運転時間(TD)

$$TB = TBa + TBb + TBc$$

$$= 84.4 \quad (\text{時間} / \text{ha})$$

$$84.4 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{30.09} \quad (\text{日} / \text{ha})$$

地区 1-4-2工区

計画平均区画面積及び平均辺長算定表(表土)

[illegible]

※短辺長=面積/長辺長

ほ場整備整地工に係る計画平均区画面積

計画平均区画面積(ha)=対象地区の計画面積集÷対象地区全区画数

$$\text{表土} \quad 1.04 \quad \div \quad 2 \quad = \quad 0.52 \quad \text{ha}$$
$$\frac{\text{基盤}}{1.04} \div 2 = 0.52 \text{ ha}$$

田面耕起作業に係る短辺・長辺長

$$\text{短辺長} \quad 541,100 \quad \div \quad 10,350 \quad = \quad 52.3 \quad \text{m}$$
$$\text{長辺長} \quad 1,435,700 \quad \div \quad 10,350 \quad = \quad 138.7 \quad \text{m}$$
$$\text{田面耕起面積} = \text{植栽面積} = 1.04 \text{ ha}$$

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
表土整地

芳崎地区 1-4-2工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
2	8,750	1/1000	0.001	8.750	4
3	1,600	1/333	0.003	4.800	1
合 計	10,350			14	5
平 均	2,070	1/1000	0.001		

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4-2工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1－2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.70	1.53	0.17	117.0	8,750	0.001	8.75	
合計					8,750		8.75	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (3ほ場)

芳崎地区 1-4-2工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1－2	4	5	6=3/4	7=5×6	
3	1.49	1.41	0.08	30.0	1,600	0.003	4.80	
合計					1,600		4.80	
平均地形勾配						0.003	1/333	

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」
 基盤整地

芳崎地区 1-4-2工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m2	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
2	8,750	1/1000	0.001	8.750	4
3	1,600	1/333	0.003	4.800	1
合 計	10,350			14	5
平 均	2,070	1/1000	0.001		

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4-2工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.70	1.53	0.17	117.0	8,750	0.001	8.75	
合計					8,750		8.75	
平均地形勾配						0.001	1/1000	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (3ほ場)

芳崎地区 1-4-2工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
3	1.49	1.41	0.08	30.0	1,600	0.003	4.80	
合計					1,600		4.80	
平均地形勾配						0.003	1/333	

整地工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

1. 整 地 工

数 量 一 覧 表

芳崎地区 1-4-2工区

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
整地工	水田面積		1.04	ha	
	表土整地		1.04	〃	
	ブルドーザの運転時間		36.2	hr/ha	
	バックホウの運転時間		33.1	〃	
	基盤造成、畦畔築立		1.04	ha	
	ブルドーザの運転時間		23.4	hr/ha	
	バックホウの運転時間		84.4	〃	
馬越工	馬越工 1型 (B=3.0m)	H=0.3	2	カ所	
		H=0.4	0	〃	
		H=0.5	0	〃	
		H=0.6	0	〃	
		H=0.7	0	〃	
		H=0.8	0	〃	
		H=0.9	0	〃	
		H=1.0	0	〃	
排水口工	排水堰	排水堰	6	カ所	
	排水管	VU φ 200	9.0	m	
		VP φ 200	0.0	〃	

管体土工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

[illegible]

平均距離計算書

測点	車距離 (m)	平均距離 (m)	柱礎 来源		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ 断面	数量
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量		
1-1-2号支線用水路																				
TP.5																				
NO.1																				
TP.6																				
TP.7																				
NO.1+19.90																				
NO.1+32.40																				
NO.1+50.60																				
NO.1+55.10																				
NO.1+55.10																				
NO.1+65.30																				
NO.2																				
NO.2+13.40																				
NO.2+21.30	0.00	1.55	0.40	0.62	0.50	0.78	-	-	-	-	0.07	0.11	0.19	0.29	0.12	0.19	-	-	1.00	1.55
TP.8	3.10	14.35	0.40	5.74	0.50	7.18	-	-	-	-	0.07	1.00	0.19	2.73	0.12	1.72	-	-	1.00	14.35
NO.2+50.00	25.60	27.50	0.40	11.00	0.50	13.75	-	-	-	-	0.07	1.93	0.19	5.23	0.12	3.30	-	-	1.00	27.50
NO.2+79.40	29.40	14.70	0.40	5.88	0.50	7.35	-	-	-	-	0.07	1.63	0.19	2.79	0.12	1.76	-	-	1.00	14.70
NO.2+79.40	0.00	5.00	0.36	1.80	0.50	2.50	-	-	-	-	0.05	0.25	0.18	0.90	0.12	0.60	-	-	1.00	5.00
NO.2+89.40	10.00	10.30	0.38	3.91	0.50	5.15	-	-	-	-	0.05	0.52	0.18	1.85	0.14	1.41	-	-	1.00	10.30
NO.3	10.60	10.80	0.38	4.14	0.50	5.45	-	-	-	-	0.05	0.55	0.18	1.96	0.14	1.53	-	-	1.00	10.90
NO.3+11.20	11.20	5.60	0.38	2.13	0.50	2.80	-	-	-	-	0.05	0.28	0.18	1.01	0.14	0.78	-	-	1.00	5.60
NO.3+11.20	0.00	13.65	0.37	5.05	0.50	6.83	-	-	-	-	0.04	0.55	0.18	2.46	0.14	1.91	-	-	1.00	13.65
TP.9	27.30	17.20	0.37	6.36	0.50	8.60	-	-	-	-	0.04	0.69	0.18	3.10	0.15	2.58	-	-	1.00	17.20
TP.10	7.10	4.20	0.37	1.55	0.50	2.10	-	-	-	-	0.04	0.17	0.18	0.76	0.15	0.63	-	-	1.00	4.20
TP.11	1.30	2.20	0.37	0.81	0.50	1.10	-	-	-	-	0.04	0.09	0.18	0.40	0.15	0.33	-	-	1.00	2.20
NO.3+50.00	3.10	4.65	0.37	1.72	0.50	2.33	-	-	-	-	0.04	0.19	0.18	0.84	0.15	0.70	-	-	1.00	4.65
TP.12	6.20	7.20	0.37	2.66	0.50	3.60	-	-	-	-	0.04	0.29	0.18	1.30	0.15	1.08	-	-	1.00	7.20
TP.13	8.20	5.80	0.37	2.15	0.50	2.90	-	-	-	-	0.04	0.23	0.18	1.04	0.15	0.87	-	-	1.00	5.80
NO.3+67.80	3.40	3.20	0.37	1.18	0.50	1.60	-	-	-	-	0.04	0.13	0.18	0.58	0.15	0.48	-	-	1.00	3.20
TP.14	3.00	4.00	0.71	2.84	0.50	2.00	0.05	0.20	0.10	0.40	-	-	0.19	0.76	0.23	0.62	0.15	0.60	1.00	4.00
TP.15	5.00	2.85	0.71	2.02	0.50	1.43	0.05	0.14	0.10	0.29	-	-	0.19	0.54	0.23	0.66	0.15	0.43	1.00	2.85
TP	0.70	0.35	0.71	0.25	0.50	0.18	0.05	0.02	0.10	0.04	-	-	0.19	0.07	0.23	0.08	0.15	0.06	1.00	0.35

[illegible]

管体工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

[illegible]

給水栓工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

給水栓工 数量 総 括 表															
工 種 名 称		I-1-2号支線												合 計	単 位
自動給水栓50A	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	基
自動給水栓80A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	基
硬質塩化ビニール管 φ50(VP)	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	m
硬質塩化ビニール管 φ75(VP)	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	m
TS径違いソケット(φ75×φ50)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	個
TSエルボ90° φ50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	個
TSエルボ90° φ75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	個
給水栓BOX(450×450×700)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	個
コンクリート(18N/mm2)	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	m ³
基礎コンクリート(18N/mm2)	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	m ³
型枠(基礎コンクリート)	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	m ²
基礎砕石	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	m ³
														↓ 1.60	m ²

[illegible]

給水栓取出工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

[illegible]

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	車距離 (m)	床堀 表掘		基礎矯正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-2号支線用水路																				
2-5-2	N0. 2+79.40	1.50	0.38	0.57	0.50	0.75	-	-	-	-	0.04	0.06	0.18	0.27	0.16	0.24	-	-	1.00	1.50
2-6	N0. 2+89.40	1.50	0.38	0.57	0.50	0.75	-	-	-	-	0.04	0.06	0.18	0.27	0.16	0.24	-	-	1.00	1.50
2-7	N0. 3+11.20	1.30	0.38	0.49	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.16	0.21	-	-	1.00	1.30
3	N0. 4+16.20	1.30	0.40	0.52	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.18	0.23	-	-	1.00	1.30
小計		5.60		2.15		2.80	-	-	-	-		0.22		1.00		0.92	-	-		5.60
(小計)																				
1-4-2工区		5.60		2.15		2.80	-	-	-	-		0.22		1.00		0.92	-	-		5.60
合計		5.60		2.15		2.80	-	-	-	-		0.22		1.00		0.92	-	-		5.60

舗装				砂基礎1				砂基礎2				埋戻1				埋戻2				埋戻3			
φ 300～75		振動コンハ	値	振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値	
1-4-2工区			-			-				-				-				-				-	
合計			-			-				-				-				-				-	

未舗装				砂基礎1				砂基礎2				埋戻1				埋戻2				埋戻3			
φ 300～75		振動コンハ	値	振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値	
1-4-2工区			-			-				-				0.22				1.00				0.92	
合計			-			-				-				0.22				1.00				0.92	

埋戻2				埋戻3			
振動コンハ		値		振動コンハ		値	
1-4-2工区			-			1.92	-
合計			-			1.92	-

舗装				砂基礎1				砂基礎2				埋戻1				埋戻2				埋戻3			
φ 300～75		振動コンハ	値	振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値	
I-1-2			-			-				-				-				-				-	
合計			-			-				-				-				-				-	

未舗装				砂基礎1				砂基礎2				埋戻1				埋戻2				埋戻3			
φ 300～75		振動コンハ	値	振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値		振動コンハ		値	
I-1-2			-			-				-				0.22				1.00				0.92	
合計			-			-				-				0.22				1.00				0.92	

埋戻2				埋戻3			
振動コンハ		値		振動コンハ		値	
1-4-2工区			-			1.92	-
合計			-			1.92	-

管材集計表

[illegible]

付帯工数量計算

芳崎地区 1-4-2工区

[illegible]

土工收支計算書
1-4-2工区

		整 地 工		農 道 工	用 水 路 工	排 水 路 工	計	差
		1-4-1 (隣接工事)	1-4-2 (本工事)					
土	切 土 量	991	39		64		1,094	3
	盛 土 量	38	992		61		1,091	
	購 入 量				1		1	
土 の 残 土				3 m3	※少量のため、地区内流用			
注) 土量換算係数(f)=1.00で計算								