

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 2 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	1.04	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.04	
田面耕起		ha	1.04	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.04	
(2) 進入路工				
進入路工	1型 H=0.3m	箇所	2	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		基	6	
排水管設置工	VU φ 200	m	9.0	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	14	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	14	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘り		m ³	62	
基面整正		m ²	78	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	55	
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	4	
埋設表示テープ		m	155.2	
(2) 管水路工	撤去・復旧工			
舗装版切断		m	8.0	
舗装版破砕		m ²	6.5	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 2 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	0.3	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	6.5	
路盤工	RC-40	m ²	6.5	
(3) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 150mm	m	58.1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 100mm	m	31.8	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 75mm	m	65.3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×45°	個	4	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×11° 1/4	個	4	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 150×75	個	1	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 100×75	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 75×75	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 150×100	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 100×75	個	1	
(4) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	3	
自動給水栓設置工	80A	基	1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	4.5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	1.0	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	3	
TSエルボ	φ 50 90°	個	3	
TSエルボ	φ 75 90°	個	1	
給水栓BOX設置工		個	4	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.1	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.1	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 - 2 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
型 枠	均しコンクリート	m ²	0.6	
基礎砕石	RC-40	m ²	1.6	
(5)給水栓取出工	作業土工			
床掘り		m ³	2	
基面整正		m ²	3	
埋戻し	埋戻し①+②(流用土)	m ³	2	
埋設表示テープ		m	5.6	
(6)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	5.6	
3. 付帯工				
(1)舗装工				
不陸整正		m ²	275	
アスファルト舗装工	揚水機場	m ²	208	
アスファルト舗装工	農道	m ²	68	
敷砂利	再生グラッサラン, RC-40	m ²	783	
4. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	2	
5. その他				
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1	