

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
コンクリート吹付	セメント種類：高炉セメント，吹付厚：厚10cm	m2		196.000		
アンカー工（プレキャストコンクリート板）	抑止工 Td=290.8kN	式		1.000		
プレキャストコンクリート板据付	フレームタイプ：セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	枚		7.000		
調整コンクリート		基		7.000		
アンカー工材料費（アンカー）	アンカー工数量：7基	式		1.000		
削孔（アンカー）	削孔長：207.9m，杭径：90mm，杭長：212m，杭打込長（掘削長）：207.9m	m		207.900		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	アンカー鋼材数量：212m	本		7.000		
グラウト注入	注入材規格：普通ポルトランドセメント，圧縮強度：24N/mm2 W/C=50%	m3		6.900		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ホーリングマシン移設		回		2.000		
足場（アンカー）		空m3		280.000		
軽量盛土工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3		150.000		
埋戻し	土質：土砂	m3		30.000		
軽量盛土工		式		1.000		
基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m		34.000		
場所打杭	支柱仕様・規格：H-200*200*8*12, 杭径：400mm	本		19.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		