

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
高欄補修部材制作工		式		1			
制作加工		式		1			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
（工場製作原価）		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホリマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表面被覆工		式		1			
下地処理		橋		1			
プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂系	橋		1			
下塗り(パテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂系	橋		1			
中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料	橋		1			
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	橋		1			
補修工		式		1			
防護コンクリート部分打換え工		m2		0.6			
高力ボルト取替工		本		8			
現場塗装		m2		0.1			
高欄補修		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
殻運搬処理	コンクリート(無筋)	m3		0.2			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊り足場		m2		135			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			