

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 点字ブロック設置工事（1）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1		2,508,104		
園路広場整備工		式	1		2,508,104		
区画線工		式	1		13,398		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30	446.6	13,398		単 1号
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1		2,494,706		
視覚障害者誘導用シート	300*300,黄色	m	269	9,274	2,494,706		単 2号
直接工事費		式	1		2,508,104		
共通仮設		式	1		273,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		273,000		
純工事費		式	1		2,781,104		
現場管理費		式	1		1,222,000		
工事原価		式	1		4,003,104		
一般管理費等		式	1		944,896		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	446. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1	446. 6	446. 6		
合計						446. 6		
単価						446. 6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	視覚障害者誘導用シート	300*300, 黄色	単位	m	単位数量	100	単価	9, 274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	28, 560	31, 701. 6		
特殊作業員			人	2. 22	25, 398	56, 383. 56		
普通作業員			人	4. 44	23, 868	105, 973. 92		
視覚障害者誘導用シート			枚	333. 3	2, 200	733, 260		
合計						927, 319. 08		
単価						9, 274	円／m	