

# 見積参考資料

## 工事名 R7徳土 蔵本公園 徳・庄町1 点字ブロック設置工事(1)

### ◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 点字ブロック設置工事 (1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
園路広場整備工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30				単 1号
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1				
視覚障害者誘導用シート	300*300,黄色	m	269				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄鉛・クロムブルー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 3号
	合計						
	単価						円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	視覚障害者誘導用シート	300*300, 黄色	m	100			
	土木一般世話役		人	1.11			
	特殊作業員		人	2.22			
	普通作業員		人	4.44			
	視覚障害者誘導用シート		枚	333.3			単 4号
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	視覚障害者誘導用シート		単位	枚	1		単価	
	材料費(枚)		枚	1				単 5号
	合計							
	単価							円/枚

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 視覚障害者誘導用シート		枚	1				
	合計							
	単価						円/枚	

**数 量 総 括 表**

工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用シート ノンスキッドタイプ			
	誘導シート	m	261.3	面積78.4m <sup>2</sup>
	警告シート	m	8.1	面積2.4m <sup>2</sup>
区画線工	区画線黄15cm溶融式 実線			
		m	30	(11.4+0.295+3.175) × 2