

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クランチャー RC-30, 補足材整正厚:28mm 以上34mm未満	m2		1, 110			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1, 110			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 駐車場枠	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		300			
熔融式区画線 破線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕 様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		6			
熔融式区画線 停止線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕 様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm , 排水性舗装:無し	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 矢印・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		51			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,110			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		56			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		56			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		