

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工	橋面	式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		36			
床掘り		m3		8			
舗装打換え工	取合復旧	式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		29			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		3			
不陸整正	補足材無し	m2		14			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		14			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防護柵設置工	ガードレールGr-C-2B	式		1			
防護柵設置工		式		1			
橋梁床版工		式		1			
上部工撤去工	RC床版橋	式		1			
床版ブロック撤去	吊切断撤去あり	m2		13			
湿式ワイヤーソーイング工法切断	工種区分C	m2		4			
コアボーリング工法による削孔	φ 50	m		1.4			
コアボーリング工法による削孔	φ 100	m		3.5			
床版破碎及び撤去	施工内容:2次破碎	m3		0.8			
ポリエチレン管設置	φ 300	m		6			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設汚泥		m3		2.5			
上部工撤去工	RCT桁橋	式		1			
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去	吊切断撤去あり	m2		18			
湿式ワイヤーソーイング 工法切断	工種区分C	m2		2			
トラックレン工法による桁の撤去	5t/本未満 切断撤去あり	日		1			
床版ｶｯﾀ工法による切断	切断深さ：～20cm	m		30			
ｺｱﾎｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔	φ 50	m		1.6			
ｺｱﾎｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔	φ 100	m		1.2			
床版破碎及び撤去	施工内容:2次破碎	m3		1.2			
建設汚泥		m3		1.6			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
高欄撤去	橋梁用ガードレール	m		14			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=5.2km	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻運搬 L=15.03km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		13			
殻運搬 L=15.03km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		13			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場発生品運搬 L=11.7km	発生材種類:既設ガードレール	t		0.2			
現場発生品運搬 L=11.9km	発生材種類:仮設ブロック	t		4.5			
スクラップ処分	ヘビ-H2	t		-0.2			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板 供用60日	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		23			
飛散防止工		式		1			
飛散防止		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		48			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
電力施設防護管等取付費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 美馬塩江線（北谷橋） 美・美馬切久保 橋梁撤去工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			