

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 由岐大西線 阿南・福井 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
薄層カー舗装工		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:ベンガラ色, 規格・仕様:RPN-301	m2		229			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		81			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 由岐大西線 阿南・福井 区画線工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			