

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業
地区名	南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R7徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（2）
工事工種体系年番号	令和7年99号〔2号〕
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（週単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			1,194,000	
2 ・ 工事原価			967,000	
3 純工事費			696,000	
4 ・ ・ 直接工事費			573,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	573,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			394,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			123,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$573,000 \times ((15.770 * 1.300 + 0.000) * 1.000 * 1.050 * 1.000)$	21.530	%	123,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
566,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			271,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
696,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.910	%	271,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002)				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区			
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
967,000×(23.570*1.000)	23.570	%	227,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			7,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
1,194,000×4.870	4.870	%	58,000	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R7徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R7徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-	1.000	m3	6,206	6,206	S単 4号
	合 計				6,206	
	単 価				6,206	
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	3,733	3,733	S単 1号
	合 計				3,733	
	単 価				3,733	
	*** B単－ 3号 ***					
	土砂処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 発生土、L=2.0km	1.000	m3	800	800	S単 3号
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	2,254	2,254	S単 5号
	合 計				3,054	
	単 価				3,054	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修事業 南岡地区
工事名	R 7 徳耕 県単 南岡 排水路付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	練石積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積（練石）（複合） 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,あり	1.000	m ²	27,850	27,850	S単 6号
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.350	m ³	2,500	875	S単 2号
	合 計				28,725	
	単 価				28,725	
	*** B単－ 5号 ***					
	練石積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積（練石）（複合） 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,あり	1.000	m ²	27,850	27,850	S単 6号
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0.350	m ³	2,500	875	S単 2号
	合 計				28,725	
	単 価				28,725	
	*** B単－ 6号 ***					
	植生マット		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	植生マット	1.000	m ²	3,524	3,524	S単 7号

