

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|----------------------------|-----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 河川維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防除草(複合) | | m2 | | 34,500 | | | |
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | | 34.5 | | | |
| 除草処分 | | t | | 20 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務 | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|--------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 河川修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 (積込み含む) | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | m3 | | 370 | | | |
| 土砂等運搬 (不整地運搬) | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 370 | | | |
| 瀬取り (積込み含む) | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | m3 | | 370 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 370 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路盛土 (RC-40) | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 30 | | | |
| 土木シート | | m2 | | 130 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務 | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 汚濁防止工 | | 式 | | 1 | | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | m | | 10 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務 | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |