

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		4			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正		m2		14			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート (目地材あり)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:52cm, 高さ:30cm	m		18			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
中詰コンクリート (間詰)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生工の有無:有り	m3		0.3			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm、滑面、裏コン有り	m2		33			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		12			
遮水シート張 (仮設工)	材質:厚1.0+10.0mm, 種類:軟質塩化ビニルシート, 寸法:幅2m	m2		7			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸付属物工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 天端幅:50cm, 高さ:10cm	m2		2			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		5			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
ペーラインコンクリート (小口止め)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材 (小口止め)	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		0.6			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.3			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
現場発生品運搬	発生材種類:土のう	t		14.4			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性(短期)、中詰材:RC-40	袋		7			
土のう (撤去・再利用)	大型土のう規格:耐候性(短期)、中詰材:RC-40	袋		7			
土のう	中詰材:RC-40	袋		49			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		19			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ 600、波状管シケル構造	m		32			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵 (撤去・再設置)	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		4			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		21			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			