

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（修繕費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,491,315		
防護柵工		式	1		246,240		
落石防護柵工		式	1		246,240		
落石防護柵撤去		m	12	4,290	51,480		単 1号
落石防護柵設置		m	12	16,230	194,760		単 2号
量水標取替工		式	1		1,246,808		
量水標取替工		式	1		1,246,808		
量水標撤去		箇所	1	303,600	303,600		単 3号
足場		掛m2	12	4,584	55,008		単 4号
量水標設置		箇所	1	888,200	888,200		単 5号
現場発生品処分		式	1		-1,733		
現場発生品処分		式	1		-1,733		
現場発生品処分		式	1		-1,733		内 1号

設計内訳書（修繕費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		1,491,315		
共通仮設		式	1		464,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		464,000		
純工事費		式	1		1,955,315		
現場管理費		式	1		1,142,000		
工事原価		式	1		3,097,315		
一般管理費等		式	1		730,685		
工事価格		式	1		3,828,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		382,800		
工事費計		式	1		4,210,800		

設計内訳書（除却費（本 1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		80,395		
防護柵工		式	1		78,010		
フェンス取替		式	1		78,010		
フェンス撤去		m	6	6,930	41,580		単 6号
両開き門扉撤去		組	1	36,430	36,430		単 7号
構造物撤去工		式	1		2,385		
運搬処理工		式	1		2,385		
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.1	23,850	2,385		単 8号
直接工事費		式	1		80,395		
共通仮設		式	1		26,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		26,000		
純工事費		式	1		106,395		
現場管理費		式	1		63,000		

設計内訳書（除却費（本 1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		169,395		
一般管理費等		式	1		41,605		
工事価格		式	1		211,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		21,100		
工事費計		式	1		232,100		

設計内訳書（改良費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		298,634		
構造物撤去工		式	1		754		
運搬処理工		式	1		754		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	5,948	594		単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,600	160		単 10号
防護柵工		式	1		297,880		
フェンス取替		式	1		297,880		
フェンス設置		m	6	16,730	100,380		単 11号
両開き門扉設置		組	1	197,500	197,500		単 12号
直接工事費		式	1		298,634		
共通仮設		式	1		92,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		92,000		
純工事費		式	1		390,634		

設計内訳書（改良費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		228,000		
工事原価		式	1		618,634		
一般管理費等		式	1		145,366		
工事価格		式	1		764,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		76,400		
工事費計		式	1		840,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ ステンレス 新切 18cr		kg	-10	145	-1, 450		量水標
スクラップ ヘビ- H4		t	-0. 01	28, 250	-283		落石防護網
合計					-1, 733		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	12	単価	4, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00mロープ 本数6本(保持材無), 15m未満, 無, 無	m	12	4, 290	51, 480		
合計						51, 480		
単価						4, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	落石防護柵設置		単位	m	単位数量	12	単価	16, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		無, 柵高2. 00m ロープ 本数6本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	m	12	16, 230	194, 760		
合計						194, 760		
単価						16, 230	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	量水標撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	303, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	28, 000	56, 000		
特殊作業員			人	4	24, 900	99, 600		
普通作業員			人	2	23, 400	46, 800		
機械経費			式	1		40, 480		
諸経費			式	1		60, 720		
合計						303, 600		
単価						303, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,584	4,584		
合計						4,584		
単価						4,584	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	量水標設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	888,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		547,180		
施工費			式	1		340,950		
合計						888,130		
単価						888,200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	フェンス撤去		単位	m	単位数量	6	単価	6, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱撤去			本	5	650. 2	3, 251	H26積算基準書参照	
金網撤去			m	6	1, 265. 7	7, 594. 2	H26積算基準書参照	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	5	6, 146	30, 730		
合計						41, 575. 2		
単価						6, 930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	両開き門扉撤去		単位	組	単位数量	1	単価	36, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	36, 430	36, 430		
合計						36, 430		
単価						36, 430	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	0. 1	単価	23, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下	t	0. 1	26, 670	2, 667		
スクラップ ヘビ- H4			t	-0. 01	28, 250	-282. 5	フェンス・門扉	
合計						2, 384. 5		
単価						23, 850	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58. 8km以下, 全ての費用	m3	1	5, 948	5, 948		
合計						5, 948		
単価						5, 948	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 600	1, 600		
合計						1, 600		
単価						1, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	フェンス設置		単位	m	単位数量	6	単価	16, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	6	3, 208	19, 248		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	6	10, 900	65, 400		
柱割増			本	2	7, 840	15, 680		
合計						100, 328		
単価						16, 730	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	両開き門扉設置		単位	組	単位数量	1	単価	197, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	36, 430	36, 430		
門扉(材料費)			基	1	161, 000	161, 000		
合計						197, 430		
単価						197, 500	円／組	