

見積参考資料

工事名 R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	美波1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	農地海岸保全施設整備事業
地区名	竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事
施工場所	海部郡海陽町穴喰浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ 舗装止め壁工	1.000	式		
・ ・ 舗装止め壁工	1.000	式		
・ 波返復旧工	1.000	式		
・ ・ 波返工	1.000	式		
・ ウッド基礎工	1.000	式		
・ ・ ウッド基礎工	1.000	式		
・ U字溝工	1.000	式		
・ ・ U字溝工	1.000	式		

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・外構フェンス工（連続基礎）	1.000	式		
・ ・外構フェンス工（連続基礎）	1.000	式		
・外構フェンス工（独立基礎）	1.000	式		
・ ・外構フェンス工（独立基礎）	1.000	式		
・進入部立入防止工	1.000	式		
・ ・進入部立入防止工	1.000	式		
・現場打水路工	1.000	式		
・ ・現場打水路工	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・ ・表層工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・コンクリート取壊し 既設側溝	1.000	式		

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
床堀	130.000	m3			単A B単 1号
埋戻	80.000	m3			単A B単 2号
基面整正	74.000	m ²			単A B単 3号
残土運搬	50.000	m3			単A B単 4号
残土処理	50.000	m3			単A B単 5号
合 計					
・舗装止め壁工	1.000	式			
・ ・舗装止め壁工	1.000	式			
コンクリート	1.800	m3			単A B単 6号
型枠	18.000	m ²			単A B単 7号
基礎碎石	5.000	m ²			単A B単 8号
目地材	1.000	m ²			単A B単 9号
合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・波返復旧工	1.000	式			
・ ・波返工	1.000	式			
コンクリート	3.400	m3			単A B単 10号
型枠	1.000	m ²			単A B単 11号
型枠 (波返部)	6.000	m ²			単A B単 12号
化粧型枠 割石リブ付	7.000	m ²			単A B単 13号
鉄筋工	0.150	ton			単A B単 14号
コンクリート削孔 φ19,L=130mm	27.000	孔			単A B単 15号
樹脂アンカー D16用	27.000	本			単A B単 16号
足場工	37.000	掛m ²			単A B単 17号
合 計					
・ウッド基礎工	1.000	式			
・ ・ウッド基礎工	1.000	式			
コンクリート	2.100	m3			単A B単 18号
型枠	19.000	m ²			単A B単 19号
基礎碎石	5.000	m ²			単A B単 20号
目地材	1.000	m ²			単A B単 21号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウッド本体	18.000	枚			単A B単 22号
合 計					
・ U字溝工	1.000	式			
・ ・ U字溝工	1.000	式			
U字溝工	92.000	個			単A B単 23号
基礎碎石	28.000	m ²			単A B単 24号
グレーチング	56.000	枚			単A B単 25号
合 計					
・ 外構フェンス工 (連続基礎)	1.000	式			
・ ・ 外構フェンス工 (連続基礎)	1.000	式			
コンクリート	5.600	m ³			単A B単 26号
型枠	56.000	m ²			単A B単 27号
基礎碎石	17.000	m ²			単A B単 28号
目地材	1.000	m ²			単A B単 29号
フェンス	56.000	m			単A B単 30号
合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・外構フェンス工 (独立基礎)	1.000	式			
・ ・外構フェンス工 (独立基礎)	1.000	式			
基礎ブロック	3.000	基			単A B単 31号
基礎碎石	1.000	m ²			単A B単 32号
フェンス	5.000	m			単A B単 33号
合 計					
・進入部立入防止工	1.000	式			
・ ・進入部立入防止工	1.000	式			
コンクリート	0.500	m ³			単A B単 34号
型枠	7.000	m ²			単A B単 35号
基礎碎石	5.000	m ²			単A B単 36号
チェーンバリカー 中間	17.000	本			単A B単 37号
チェーンバリカー 端部	2.000	本			単A B単 38号
合 計					
・現場打水路工	1.000	式			

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・現場打水路工	1.000	式			
コンクリート	12.400	m ³			単A B単 39号
型枠	109.000	m ²			単A B単 40号
基礎碎石	45.000	m ²			単A B単 41号
目地材	1.000	m ²			単A B単 42号
合 計					
・舗装工	1.000	式			
・表層工	1.000	式			
表層工	649.000	m ²			単A B単 43号
路盤工	649.000	m ²			単A B単 44号
駐車ます	133.000	m			単A B単 45号
車止めブロック	26.000	個			単A B単 46号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・コンクリート取壊し 既設側溝	1.000	式			
コンクリート取壊し	2.200	m ³			単A B単 47号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻運搬	2.200	m3			単A B単 48号
コンクリート殻処分	2.200	m3			単A B単 49号
合 計					
・ ・ 大型土のう	1.000	式			
大型土のう撤去	7.000	袋			単A B単 50号
運搬 土砂	7.000	m3			単A B単 51号
残土処理	7.000	m3			単A B単 52号
運搬 土のう袋	0.018	ton			単A B単 53号
処分 土のう袋	0.018	ton			単A B単 54号
合 計					
・ ・ フェンス撤去	1.000	式			
フェンス撤去	6.000	m			単A B単 55号
合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 土砂	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 32号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	型枠 (波返部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	化粧型枠 割石リブ付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	鉄筋工		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	コンクリート削孔 φ19,L=130mm		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔	1.000	孔			
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	樹脂アンカー D16用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D16用,,	1.000	本			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり	1.000	掛m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 37号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	ウッド本体		枚		1.000 枚	当たり算出
	ウッドデッキ【暫定単価】 ,,	1.000	枚			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	U字溝工		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	0.600	m			S単 17号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	グレーチング		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 18号
	鋼製グレーチング【暫定単価】 T-25(細目)滑り止め,,	1.000	枚			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス		m		1.000 m	当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,	1.000	m			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	基礎ブロック		基		1.000 基	当たり算出
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450,,	1.000	基			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス		m		1.000 m	当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,	1.000	m			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	チェーンバリカー 中間		本		1.000 本	当たり算出
	チェーンバリカー (上下式) 鎖内蔵 φ76.3,H=700mm,,	1.000	本			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	チェーンバリカー 端部		本		1.000 本	当たり算出
	チェーンバリカー (上下式) 端部 φ76.3,H=700mm,,	1.000	本			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 43号 ***					
	表層工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生細粒度アス ツ(13)	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 44号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-30	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 45号 ***					
	駐車ます		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	車止めブロック		個		1.000 個	当たり算出
	車止めブロック W600*D160*H100反射レンズ、ピン付き,,	1.000	個			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 48号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック材,0m3,あり	1.000	袋			S単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 51号 ***					
	運搬 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 土砂	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	運搬 土のう袋		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下	1.000	ton			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,構造物,廃棄,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)柵高 2)基礎区分	1.0m 構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 あり				
	土木一般世話役		0.120	人		
	普通作業員		0.480	人		

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 3号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂アンカー D16用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂アンカー D16用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	ウッドデッキ【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ウッドデッキ【暫定単価】 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウッドデッキ【暫定単価】	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	鋼製グレーチング【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング【暫定単価】 T-25(細目)滑り止め,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	銅製グレーチング【暫定単価】 T-25（細目）滑り止め	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	フェンス		m		1.000 各単位	当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき＋塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フェンス H=1.0m、めっき＋塗装	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	フェンス用基礎ブロック		基		1.000 各単位	当たり算出
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	チェーンバリカー（上下式）鎖内蔵		本		1.000 各単位	当たり算出
	チェーンバリカー（上下式）鎖内蔵 φ76.3,H=700mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	チェーンバリカー（上下式）鎖内蔵 φ76.3,H=700mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	チェーンバリカー（上下式）端部		本		1.000 各単位	当たり算出
	チェーンバリカー（上下式）端部 φ76.3,H=700mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チェーンバリカー（上下式）端部 φ76.3,H=700mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	車止めブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	車止めブロック W600*D160*H100反射レンズ、ピン付き,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	車止めブロック W600*D160*H100反射レンズ、ピン付き	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費用 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	処分費用		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用 廃プラスチック	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 17号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 18号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 19号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 20号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000m3 あり				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	101.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 21号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 あり あり				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	6.100	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.280				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 27号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	0 40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 28号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²			

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 化粧型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 33号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシャー RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物II(2.30t/m3),プライムコート 各種,あり,再生細粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅱ (2.30t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生細粒度アスコン(13)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域)		ton			材変
	密粒度アスコン(13)					
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	55.5km以下				
	単 価		ton			
	*** S単一 37号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,-, -,あり,18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離L=12.9km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離 L=54.3Km
処分費	土砂	m3	1,000	運搬距離 L=7.2Km
ウッドデッキ	12*900*1800	枚	2,010	暫定単価
鋼製グレーチングU字溝用	T-25(細目)滑り止め	枚	14,600	暫定単価

数量総括表

No.1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
補完工事							
	土工			式	1.0	1	
		床堀		m3	127.0	130	
		埋戻		m3	79.0	80	
		基面整正		m2	74.0	74	
		残土処理		m3	53.0	50	
	舗装止め壁工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.8	1.8	
		型枠	小型構造物	m2	18.3	18	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	5.0	5	
		目地材	瀝青繊維質(t=10mm)	m2	0.2	1	
	波返復旧工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.4	3.4	
		型枠	鉄筋構造物	m2	1.4	1	
		型枠(波返部)	合板円形型枠	m2	6.0	6	
		化粧型枠	割石リブ付、既設同等品	m2	7.0	7	
		鉄筋加工組立	SD345、D16	t	0.15	0.15	
		コンクリート削孔	$\phi 19$ 、L=130mm	孔	27.0	27	
		樹脂アンカー	D16用	本	27.0	27	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	37.1	37	
	ウッド基礎工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.1	2.1	
		型枠	小型構造物	m2	18.6	19	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	5.0	5	
		目地材	瀝青繊維質(t=10mm)	m2	1.0	1	
		ウッド本体	既製品	枚	17.2	18	
	U字溝工			式	1.0	1	
		U字側溝	300B	個	92.1	92	
		敷モルタル	1:3	m3	0.4	1	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	28.0	28	
		グレーチング	T-25(細目)滑り止め	枚	56.0	56	
	外構フェンス工(連続基礎)			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	5.6	5.6	
		型枠	小型構造物	m2	56.2	56	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	17.0	17	
		目地材	瀝青繊維質(t=10mm)	m2	1.0	1	
		フェンス	H=1000 メッシュフェンス	m	56.2	56	
	外構フェンス工(独立基礎)			式	1.0	1	
		基礎ブロック	200*200*450	基	3.0	3	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	0.2	1	
		フェンス	H=1000 メッシュフェンス	m	4.9	5	

No.2

[illegible]

土工集計表							
細 別	規 格	記号	計 算 式		単位	小 計	合 計
作業土工							
床掘	小規模		舗装止め壁工	$0.72 \times 18.30 = 13.18$			
			ウッドデッキ基礎	$4.80 \times 1.55 = 7.44$			
			外構フェンス	$7.40 \times 5.62 = 41.59$			
			立入防止柵工	$0.15 \times 19.0 = 2.85$			
			現場打水路工	$0.96 \times 43.5 + (0.96 + 1.04) / 2 \times 20.3 = 62.06$			
			合計	$13.18 + 7.44 + 41.59 + 2.85 + 62.06 = 127.12$	m ³	127.1	127
埋戻			舗装止め壁工	$0.59 \times 18.30 = 10.80$			
			ウッドデッキ基礎	$3.0 \times 1.55 = 4.65$			
			外構フェンス	$4.20 \times 5.62 = 23.60$			
			立入防止柵工	$0.11 \times 19.0 = 2.09$			
			現場打水路工	$0.59 \times 43.5 + (0.59 + 0.65) / 2 \times 20.3 = 38.25$			
			合計	$10.80 + 4.65 + 23.60 + 2.09 + 38.25 = 79.39$	m ³	79.4	79
基面整正			舗装止め壁工	$0.30 \times 18.30 = 5.49$			
			ウッドデッキ基礎	$3.5 \times 1.55 = 5.43$			
			外構フェンス	$3.0 \times 5.62 = 16.86$			
			立入防止柵工	$0.06 \times 19.0 = 1.14$			
			現場打水路工	$0.70 \times 63.8 = 44.66$			
			合計	$5.49 + 5.43 + 16.86 + 1.14 + 44.66 = 73.58$	m ²	73.6	74
残土処理			$(127.1 - 79.4) / 0.9$		m ³	53.0	53

[illegible]

波返復旧工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
図面参照					
1.0式当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ ck=18N/mm2	図面表より 3.36	=	3.36	m3	3.4
型枠 鉄筋構造物	図面表より 1.4	=	1.40	m2	1.4
合板円形型枠	図面表より 5.73	=	5.73	m2	6
化粧型枠	図面表より 7.04	=	7.04	m2	7
コンクリート削孔 φ 19、L=130	図面表より 27	=	27.00	孔	27
樹脂アンカー D16用	図面表より 27	=	27.00	m2	27.0
鉄筋加工組立 SD345 D16	図面表より 0.15	=	0.15	t	0.15

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----

ウッドデッキ			10.0m当り
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm ²	m ³	1.37
型 枠	小型構造物	m ²	12.0
基礎砕石	RC-40 (t=10cm)	m ²	3.50
目地板 (土工)	遮苔繊維質 (t=10mm)	m ²	0.14
床掘		m ³	4.8
埋戻		m ³	3.0
基面整正		m ²	3.5

[illegible]

[illegible]

U字溝 (U-300B)		10.0m当り
名 称	規 格	数 量
U型側溝	(300B)	16.5 個
敷モルタル	1:3	0.072 m3
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	5.00 m2

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----

[illegible]

外構フェンス工(独立基礎)

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]