

令和7年度

農地海岸保全施設整備事業

R7波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部〈美波〉

R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事 当初工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|---------------|------------------|---------|----|
| 1. 土工 | | | | |
| (1) 土工 | | | | |
| 床堀 | | m ³ | 130.000 | |
| 埋戻 | | m ³ | 80.000 | |
| 基面整正 | | m ² | 74.000 | |
| 残土運搬 | | m ³ | 50.000 | |
| 残土処理 | | m ³ | 50.000 | |
| 2. 舗装止め壁工 | | | | |
| (1) 舗装止め壁工 | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 1.800 | |
| 型枠 | | m ² | 18.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 5.000 | |
| 目地材 | | m ² | 1.000 | |
| 3. 波返復旧工 | | | | |
| (1) 波返工 | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 3.400 | |
| 型枠 | | m ² | 1.000 | |
| 型枠 (波返部) | | m ² | 6.000 | |
| 化粧型枠 | 割石リブ付 | m ² | 7.000 | |
| 鉄筋工 | | ton | 0.150 | |
| コンクリート削孔 | φ 19, L=130mm | 孔 | 27.000 | |
| 樹脂アンカー | D16用 | 本 | 27.000 | |
| 足場工 | | 掛 m ² | 37.000 | |
| 4. ウッド基礎工 | | | | |

R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事 当初工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------------|----|----------------|--------|----|
| (1)ウッド基礎工 | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 2.100 | |
| 型枠 | | m ² | 19.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 5.000 | |
| 目地材 | | m ² | 1.000 | |
| ウッド本体 | | 枚 | 18.000 | |
| 5. U字溝工 | | | | |
| (1)U字溝工 | | | | |
| U字溝工 | | 個 | 92.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 28.000 | |
| グレーチング | | 枚 | 56.000 | |
| 6. 外構フェンス工 (連続基礎) | | | | |
| (1)外構フェンス工 (連続基礎) | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 5.600 | |
| 型枠 | | m ² | 56.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 17.000 | |
| 目地材 | | m ² | 1.000 | |
| フェンス | | m | 56.000 | |
| 7. 外構フェンス工 (独立基礎) | | | | |
| (1)外構フェンス工 (独立基礎) | | | | |
| 基礎ブロック | | 基 | 3.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 1.000 | |
| フェンス | | m | 5.000 | |
| 8. 進入部立入防止工 | | | | |

R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事 当初工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------------|------|----------------|---------|----|
| (1) 進入部立入防止工 | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 0.500 | |
| 型枠 | | m ² | 7.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 5.000 | |
| チェーンバリカー | 中間 | 本 | 17.000 | |
| チェーンバリカー | 端部 | 本 | 2.000 | |
| 9. 現場打水路工 | | | | |
| (1) 現場打水路工 | | | | |
| コンクリート | | m ³ | 12.400 | |
| 型枠 | | m ² | 109.000 | |
| 基礎砕石 | | m ² | 45.000 | |
| 目地材 | | m ² | 1.000 | |
| 10. 舗装工 | | | | |
| (1) 表層工 | | | | |
| 表層工 | | m ² | 649.000 | |
| 路盤工 | | m ² | 649.000 | |
| 駐車ます | | m | 133.000 | |
| 車止めブロック | | 個 | 26.000 | |
| 11. 構造物撤去工 | | | | |
| (1) コンクリート取壊し | 既設側溝 | | | |
| コンクリート取壊し | | m ³ | 2.200 | |
| コンクリート殻運搬 | | m ³ | 2.200 | |
| コンクリート殻処分 | | m ³ | 2.200 | |
| (2) 大型土のう | | | | |

R 7 波耕 海岸保全 竹ヶ島 補完工事 当初工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------|------|-----|-------|----|
| 大型土のう撤去 | | 袋 | 7.000 | |
| 運搬 | 土砂 | m3 | 7.000 | |
| 残土処理 | | m3 | 7.000 | |
| 運搬 | 土のう袋 | ton | 0.018 | |
| 処分 | 土のう袋 | ton | 0.018 | |
| (3)フェンス撤去 | | | | |
| フェンス撤去 | | m | 6.000 | |
| 12. その他 | | | | |