

令和7年度

中山間地域農業農村整備事業

R7波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

南部県民局農林水産（美波）農村保全

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 上流工区				
(1)撤去工				
コンクリート切断		m	5.400	
構造物取壊し		m ³	0.800	
Co殻運搬処理		m ³	0.800	
(2)管渠工				
管布設工		m	67.400	
高密度ポリエチレン管		個	17.000	
高密度ポリエチレン管 エルボ		個	6.000	
高密度ポリエチレン継手	バンド巻ボルト固定	個	24.000	
(3)接続柵工				
コンクリート		m ³	0.500	
同上型枠		m ²	3.100	
基礎材		m ²	1.400	
(4)コンクリート巻立工				
コンクリート		m ³	0.100	
同上型枠		m ²	0.200	
(5)排水管工				
塩ビパイプ VU φ75		m	2.000	
2. 1工区				
(1)作業土工				
床堀		m ³	87.400	
埋戻し		m ³	21.700	
残土処理工		m ³	63.300	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)構造物取壊し工				
構造物取壊し		m3	16.500	
Co殻運搬処理		m3	16.500	
(3)用水路工	L型水路工			
コンクリート		m3	0.300	
同上型枠		m ²	0.800	
基礎材		m ²	1.300	
基面整正		m ²	1.300	
削孔		箇所	4.000	
ケミカルアンカー		本	4.000	
サシ筋 D13		ton	0.001	
(4)用水路工	U型水路工			
コンクリート		m3	28.700	
同上型枠		m ²	183.600	
基礎材		m ²	109.800	
基面整正		m ²	107.300	
目地材	エラスティックフィラー	m ²	2.800	
止水板	cf150*5	m	17.600	
(5)石積工				
練石積工		m ²	159.200	
(6)舗装工				
土間コンクリート		m3	6.200	
同上型枠		m ²	11.000	
敷碎石		m ²	40.200	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 2 工区				
(1) 作業土工				
床堀		m3	46.000	
埋戻し		m3	22.900	
残土処理工		m3	20.600	
(2) 構造物取壊し工				
構造物取壊し		m3	9.500	
Co殻運搬処理		m3	9.500	
(3) 道路維持修繕工				
舗装版切断		m	22.800	
舗装版破碎		m ²	7.900	
As殻運搬・処分		m3	0.300	
汚泥処分		m3	0.020	
(4) 1 号水路工(1)				
コンクリート		m3	1.400	
同上型枠		m ²	9.500	
基礎材		m ²	6.600	
基面整正		m ²	6.600	
鉄筋 D13		ton	0.056	
増打コンクリート		m3	0.700	
同上型枠		m ²	5.300	
チップング処理		m ²	4.600	
削孔		箇所	16.000	
ケミカルアンカー		本	16.000	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
サシ筋 D13		ton	0.004	
鉄筋金網	D10*100*100	m ²	3.700	
(5) 2号水路工				
コンクリート		m ³	2.500	
同上型枠		m ²	11.300	
基礎材		m ²	7.700	
基面整正		m ²	7.700	
鉄筋 D13		ton	0.096	
グレーチング蓋		組	9.000	
チッピング処理		m ²	5.100	
目地材	エラスティックフィラー	m ²	0.600	
止水板	cf150*5	m	3.200	
(6) 1号水路工(2)				
コンクリート		m ³	0.400	
同上型枠		m ²	2.000	
基礎材		m ²	2.000	
基面整正		m ²	2.000	
鉄筋 D13		ton	0.015	
増打コンクリート		m ³	0.200	
同上型枠		m ²	1.300	
チッピング処理		m ²	0.900	
削孔		箇所	5.000	
ケミカルアンカー		本	5.000	
サシ筋 D13		ton	0.001	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋金網	D10*100*100	m ²	1.000	
(7) 3号水路工				
コンクリート		m ³	0.800	
同上型枠		m ²	5.800	
基礎材		m ²	3.100	
基面整正		m ²	3.100	
鉄筋 D13		ton	0.036	
目地材	エラスティックフィラー	m ²	0.200	
止水板	cf150*5	m	1.500	
(8) 4号水路工				
コンクリート		m ³	1.200	
同上型枠		m ²	11.400	
基礎材		m ²	3.400	
基面整正		m ²	3.400	
鉄筋 D13		ton	0.060	
コンクリート		m ³	0.100	
同上型枠		m ²	1.200	
鉄筋 D13		ton	0.009	
サシ筋 D13		ton	0.001	
支保工		空m ³	0.500	
(9) 1号水路工(2)				
コンクリート		m ³	0.400	
同上型枠		m ²	2.800	
基礎材		m ²	1.600	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	1.600	
鉄筋 D13		ton	0.020	
増打コンクリート		m ³	0.100	
同上型枠		m ²	0.900	
チッピング処理		m ²	0.600	
削孔		箇所	4.000	
ケミカルアンカー		本	4.000	
サシ筋 D13		ton	0.001	
鉄筋金網	D10*100*100	m ²	0.700	
(10)1号水路工(4)				
コンクリート		m ³	5.700	
同上型枠		m ²	33.500	
基礎材		m ²	33.500	
基面整正		m ²	33.500	
増打コンクリート		m ³	2.900	
同上型枠		m ²	18.900	
チッピング処理		m ²	12.600	
目地材	エラスティックフィラー	m ²	0.800	
止水板	cf150*5	m	5.400	
削孔		箇所	84.000	
ケミカルアンカー		本	84.000	
サシ筋 D13		ton	0.021	
鉄筋金網	D10*100*100	m ²	14.700	
(11)舗装工				

R 7 波耕 中山間 那賀東部 中山用水路工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
A S 舗装復旧		m ²	6.900	
土間コンクリート		m ³	2.500	
同上型枠		m ²	4.700	
敷碎石		m ²	15.500	
(1 2) 石積工				
練石積工		m ²	54.400	
(1 3) 付帯工	取水口工			
直管 VP φ 150		m	1.400	
ソケット		個	1.000	
90° エルボ		個	1.000	
つまみ式掃除口		個	1.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設工 (1工区)				
敷鉄板		m ²	350.300	
安定シート		m ²	350.300	
(2) 仮設工 (2工区)				
敷鉄板		m ²	137.000	
安定シート		m ²	176.000	
(3) 耕起				
耕起		m ²	306.000	
5. その他				